



WD SERVIÇOS E LOCAÇÕES

CNPJ: 12.768.526/0001-03

JAGUARÃO, 511

RIO GRANDE, RS

(53) 99116-1531 / (53) 99172-2391

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			BDI 1	BDI 2	BDI 3	
PORTO ALEGRE	09-25 (DES.)	PRAÇAS NOS BAIRROS PARQUE SÃO PEDRO E HIDRAULICA	RIO GRANDE / RS			25,58%	19,05%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PRAÇAS NOS BAIRROS PARQUE SÃO PEDRO E HIDRAULICA									888.000,00
1.			PRAÇA BAIRRO PARQUE SÃO PEDRO					-	480.325,79
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1					-	4.391,59
1.1.1.	Composição	COMP-008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1	MÊS	0,15	23.313,65	BDI 1	29.277,28	4.391,59
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2					-	3.806,05
1.2.1.	Composição	COMP-008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2	MÊS	0,13	23.313,65	BDI 1	29.277,28	3.806,05
1.3.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3					-	9.368,73
1.3.1.	Composição	COMP-008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3	MÊS	0,32	23.313,65	BDI 1	29.277,28	9.368,73
1.4.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4					-	11.710,91
1.4.1.	Composição	COMP-008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4	MÊS	0,40	23.313,65	BDI 1	29.277,28	11.710,91
1.5.			CANTEIRO DE OBRAS					-	7.393,26
1.5.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	423,76	BDI 1	532,16	3.448,40
1.5.2.	Composição	COMP-151	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA 63 A, PADRÃO EQUATORIAL COM MEDIÇÃO ACOPLADA SAIDA SUBTERRÂNEA - POSTE 5,5 m	UN	1,00	1.517,33	BDI 1	1.905,46	1.905,46
1.5.3.	Composição	COMP-007	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA COM HIDRÔMETRO 7m³/h (1")	un	1,00	888,68	BDI 1	1.116,00	1.116,00
1.5.4.	Composição	COMP-010	SINALIZAÇÃO DE OBRA	M	135,00	5,45	BDI 1	6,84	923,40
1.6.			SERVIÇOS INICIAIS					-	14.790,81
1.6.1.	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	220,00	0,51	BDI 1	0,64	140,80
1.6.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.096,00	0,64	BDI 1	0,80	876,80
1.6.3.	SINAPI	94339	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	109,60	79,65	BDI 1	100,02	10.962,19
1.6.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.227,52	1,82	BDI 1	2,29	2.811,02
1.7.			PISO EM CONCRETO					-	34.496,90
1.7.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	14,32	185,49	BDI 1	232,94	3.335,70
1.7.2.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	336,67	2,55	BDI 1	3,20	1.077,34
1.7.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM PISO DE CONCRETO 20 MPA MOLDADO IN LOCO, - 7CM NÃO ARMADO	M3	20,04	768,88	BDI 1	965,56	19.349,82

1.7.4.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	50,14	92,33	BDI 1	115,95	5.813,73
1.7.5.	Composição	COMP-078	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA	M2	25,83	106,12	BDI 1	133,27	3.442,36
1.7.6.	Composição	COMP-138	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM	M	118,00	6,32	BDI 1	7,94	936,92
1.7.7.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	8,50	46,02	BDI 1	57,79	491,22
1.7.8.	Composição	COMP-070	ESCORAMENTO DE MEIOS-FIOS	M	8,50	4,67	BDI 1	5,86	49,81
1.8.			PINTURA E POLIMENTO DE PISO (ÁREA DAS MESAS)					-	1.883,76
1.8.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	50,14	20,44	BDI 1	25,67	1.287,09
1.8.2.	Composição	COMP-139	POLIMENTO CAMURÇADO FINO EM CONCRETO	M2	50,14	9,48	BDI 1	11,90	596,67
1.9.			QUADRA POLIESPORTIVA - SERVIÇOS INICIAIS					-	29.258,03
1.9.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	54,00	156,81	BDI 1	196,92	10.633,68
1.9.2.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	14,40	116,12	BDI 1	145,82	2.099,81
1.9.3.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	540,00	2,55	BDI 1	3,20	1.728,00
1.9.4.	Composição	COMP-134	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X5CM	M2	540,00	14,50	BDI 1	18,21	9.833,40
1.9.5.	Composição	COMP-135	ESPAÇADOR TRELICADO 6CM X 6M	UN	91,00	43,43	BDI 1	54,54	4.963,14
1.10.			CONCRETAGEM QUADRA POLIESPORTIVA					-	78.451,50
1.10.1.	Composição	COMP-137	CONCRETAGEM DE PISO, CONCRETO FCK=40MPA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO)	M3	81,00	683,72	BDI 1	858,62	69.548,22
1.10.2.	Composição	COMP-138	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM	M	312,00	6,32	BDI 1	7,94	2.477,28
1.10.3.	Composição	COMP-139	POLIMENTO CAMURÇADO FINO EM CONCRETO	M2	540,00	9,48	BDI 1	11,90	6.426,00
1.11.			PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA					-	16.336,83
1.11.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	540,00	20,44	BDI 1	25,67	13.861,80
1.11.2.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	211,00	9,34	BDI 1	11,73	2.475,03
1.12.			EQUIPAMENTOS QUADRA POLIESPORTIVA					-	79.882,37
1.12.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	4.648,93	BDI 2	5.534,55	5.534,55
1.12.2.	Composição	COMP-141	INSTALAÇÃO CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL	UN	1,00	354,08	BDI 1	444,65	444,65

1.12.3.	Composição	COMP-142	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 7,5X7,5CM.	M2	345,10	170,53	BDI 1	214,15	73.903,17
1.13.			PLAYGROUND					-	28.970,43
1.13.1.	Composição	COMP-119	AREIA MÉIDA PARA PLAYGROUND - PROFUNDIDADE 15CM. FORNECIMENTO E LANÇAMENTO MANUAL	M2	154,55	21,42	BDI 1	26,90	4.157,40
1.13.2.	Cotação	COT-030	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM 02 TORRES INTERLIGADAS EM MADEIRA PLASTICA E NO MÍNIMO 05 BRINQUEDOS EM POLIETILENO COLORIDO E/OU METAL GALVANIZADO E/OU PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.L FIXADO EM SOLO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL FCK 15 MPA - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO (BASESETOP- ED15342)	UN	1,00	20.842,53	BDI 2	24.813,03	24.813,03
1.14.			ALAMBRADO PLAYGROUD					-	7.028,40
1.14.1.	Composição	COMP-142	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 7,5X7,5CM.	M2	32,82	170,53	BDI 1	214,15	7.028,40
1.15.			BANCO COM BLOCO DE CONCRETO					-	8.827,87
1.15.1.	Composição	COMP-157	BANCO COM BLOCO DE CONCRETO 39X19X14, REVESTIDO COM GRAUTE E FIBRA DE POLIAMIDA, TELA DE ARGAMASSA. CONFORME DETALHAMENTO TÉCNICO. INCLUSIVE PINTURA HIDROFUGANTE E FORMAS.	m	31,00	226,76	BDI 1	284,77	8.827,87
1.16.			PILARES DECK MADEIRA					-	7.261,44
1.16.1.	Composição	COMP-148	PILARES EM PVC E CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 15CM - FORNECIMENTO MONTAGEM CONCRETAGEM E CRAVAÇÃO	m	32,00	180,69	BDI 1	226,92	7.261,44
1.17.			ESTRUTURA DECK MADEIRA					-	32.885,89
1.17.1.	Composição	COMP-147	ESTRUTURA DE MADEIRA DO TABLADO INCLUSO FIXAÇÃO POR PREGOS E C/ BARRA ROSCADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	89,60	292,27	BDI 1	367,03	32.885,89
1.18.			PINTURA DECK MADEIRA					-	12.068,42
1.18.1.	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, ANTI-CUPIM 2 DEMÃOS	M2	293,85	21,80	BDI 1	27,38	8.045,61
1.18.2.	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, A BASE DE BETUME 1 DEMÃO	M2	293,85	10,90	BDI 1	13,69	4.022,81
1.19.			ILUMINAÇÃO - SERVIÇOS INICIAIS					-	4.901,95
1.19.1.	Composição	COMP-149	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3m . AF_12/2020	un	3,00	178,06	BDI 1	223,61	670,83
1.19.2.	Composição	COMP-123	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL 2" - INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	112,48	18,11	BDI 1	22,74	2.557,80
1.19.3.	SINAPI	103491	CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M3	2,31	576,83	BDI 1	724,38	1.673,32
1.20.			ILUMINAÇÃO - SERVIÇOS FINAIS					-	39.662,93
1.20.1.	Composição	COMP-124	POSTE CONICO RETO ENGASTADO - ALT 7,00 - C/ JANELA DE INSPECAO - ACABAMENTO ZN FOGO - COM 2 LUMINARIAS 100 W 4000K 10500 LUMENS RELÉ FOTOELETRICO COM TIMER #N FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	3.032,09	BDI 1	3.807,70	19.038,50

1.20.2.	Composição	COMP-150	POSTE CONICO RETO ENGASTADO - ALT 9,00 - C/ JANELA DE INSPECAO - ACABAMENTO ZN FOGO - COM 2 REFLETORES 200 W 5000K 20000 LUMENS RELÉ FOTOELETRICO COM TIMER #N FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	3.531,48	BDI 1	4.434,83	17.739,32
1.20.3.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	337,44	6,81	BDI 1	8,55	2.885,11
1.21.			EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO					-	13.394,28
1.21.1.	Composição	COMP-144	MESA EM MADEIRA PLASTICA COM BANCOS ACOPLADOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	4,00	2.184,91	BDI 2	2.601,14	10.404,56
1.21.2.	Composição	COMP-129	LIXEIRA DUPLA EM MADEIRA PLASTICA 67L COM SUPORTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.255,55	BDI 2	1.494,86	2.989,72
1.22.			PAISAGISMO					-	21.145,64
1.22.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS OU SÃO CARLOS.	M2	364,00	20,56	BDI 1	25,82	9.398,48
1.22.2.	Composição	COMP-145	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA ENTRE 2M E 4,0M, INCLUINDO FERTILIZANTE ORGANICO, TUTORAMENTO DUPLO E CERCAMENTO COM TELA 75CM (galvanizada revestida em PVC), E GEL PARA PLANTIO. BERÇO DE 0,60x0,80x0,80.	UN	12,00	279,15	BDI 1	350,56	4.206,72
1.22.3.	Composição	COMP-146	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE ESTIPE (TRONCO) MAIOR QUE 2,00 OM. INCLUINDO FERTILIZANTE ORGANICO , TUTORAMENTO TRIPLO E GEL DE PLANTIO. BERÇO DE 0,60x0,80x0,80.	UN	6,00	493,65	BDI 1	619,93	3.719,58
1.22.4.	Composição	COMP-158	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL COM FERTILIZANTE ORGANICO	M3	3,22	174,98	BDI 1	219,73	707,53
1.22.5.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	15,00	39,69	BDI 1	49,84	747,60
1.22.6.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	31,33	60,13	BDI 1	75,51	2.365,73
1.23.			BACIA DE INFILTRAÇÃO - BASE					-	6.205,92
1.23.1.	Composição	COMP-155	BACIA DE INFILTRAÇÃO COM PEDRA DE MÃO. INCLUINDO ESCAVAÇÃO E MANTA GEOTEXTIL	M2	48,00	81,53	BDI 1	102,39	4.914,72
1.23.2.	Composição	COMP-119	AREIA MÉIDA - PROFUNDIDADE 15CM. FORNECIMENTO E LANÇAMENTO MANUAL	M2	48,00	21,42	BDI 1	26,90	1.291,20
1.24.			BACIA DE INFILTRAÇÃO- VEGETAÇÃO					-	4.630,48
1.24.1.	Composição	COMP-158	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL COM FERTILIZANTE ORGANICO	M3	12,00	174,98	BDI 1	219,74	2.636,88
1.24.2.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	40,00	39,69	BDI 1	49,84	1.993,60
1.25.			LIMPEZA FINAL					-	1.571,40
1.25.1.	Composição	COMP-088	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1.455,00	0,86	BDI 1	1,08	1.571,40
2.			PRAÇA BAIRRO HIDRAULICA					-	407.674,21
2.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5					-	4.391,59
2.1.1.	Composição	COMP-008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5	MÊS	0,15	23.313,65	BDI 1	29.277,28	4.391,59
2.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6					-	4.977,14
2.2.1.	Composição	COMP-008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6	MÊS	0,17	23.313,65	BDI 1	29.277,28	4.977,14
2.3.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7					-	10.539,82
2.3.1.	Composição	COMP-008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7	MÊS	0,36	23.313,65	BDI 1	29.277,28	10.539,82
2.4.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8					-	9.368,73
2.4.1.	Composição	COMP-008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8	MÊS	0,32	23.313,65	BDI 1	29.277,28	9.368,73
2.5.			CANTEIRO DE OBRAS					-	7.843,01

2.5.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	423,76	BDI 1	532,16	3.448,40
2.5.2.	Composição	COMP-156	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA 63 A, PADRÃO EQUATORIAL COM MEDIÇÃO ACOPLADA SAIDA SUBTERRÂNEA - POSTE 7 m	UN	1,00	1.701,17	BDI 1	2.136,33	2.136,33
2.5.3.	Composição	COMP-007	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA COM HIDRÔMETRO 7m³/h (1")	UN	1,00	888,68	BDI 1	1.116,00	1.116,00
2.5.4.	Composição	COMP-010	SINALIZAÇÃO DE OBRA	M	167,00	5,45	BDI 1	6,84	1.142,28
2.6.			SERVIÇOS INICIAIS					-	20.522,69
2.6.1.	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	247,00	0,51	BDI 1	0,64	158,08
2.6.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.351,00	0,64	BDI 1	0,80	1.080,80
2.6.3.	SINAPI	94339	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	135,00	79,65	BDI 1	100,02	13.502,70
2.6.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.524,50	1,82	BDI 1	2,29	5.781,11
2.7.			PISO EM CONCRETO					-	20.971,74
2.7.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	12,36	185,49	BDI 1	232,94	2.879,14
2.7.2.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	247,25	2,55	BDI 1	3,20	791,20
2.7.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	17,31	768,88	BDI 1	965,56	16.713,84
2.7.4.	Composição	COMP-138	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM	M	74,00	6,32	BDI 1	7,94	587,56
2.8.			QUADRA POLIESPORTIVA - SERVIÇOS INICIAIS					-	29.258,03
2.8.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	54,00	156,81	BDI 1	196,92	10.633,68
2.8.2.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	14,40	116,12	BDI 1	145,82	2.099,81
2.8.3.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	540,00	2,55	BDI 1	3,20	1.728,00
2.8.4.	Composição	COMP-134	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X5CM	M2	540,00	14,50	BDI 1	18,21	9.833,40
2.8.5.	Composição	COMP-135	ESPAÇADOR TRELIÇADO 6CM X 6M	UN	91,00	43,43	BDI 1	54,54	4.963,14
2.9.			CONCRETAGEM QUADRA POLIESPORTIVA					-	78.451,50
2.9.1.	Composição	COMP-137	CONCRETAGEM DE PISO, CONCRETO FCK=40MPA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO)	M3	81,00	683,72	BDI 1	858,62	69.548,22
2.9.2.	Composição	COMP-138	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM	M	312,00	6,32	BDI 1	7,94	2.477,28
2.9.3.	Composição	COMP-139	POLIMENTO CAMURÇADO FINO EM CONCRETO	M2	540,00	9,48	BDI 1	11,90	6.426,00

2.10.			PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA						-	16.336,83
2.10.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	540,00	20,44	BDI 1	25,67		13.861,80
2.10.2.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	211,00	9,34	BDI 1	11,73		2.475,03
2.11.			EQUIPAMENTOS QUADRA POLIESPORTIVA						-	59.302,55
2.11.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	4.648,93	BDI 2	5.534,55		5.534,55
2.11.2.	Composição	COMP-141	INSTALAÇÃO CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL	UN	1,00	354,08	BDI 1	444,65		444,65
2.11.3.	Composição	COMP-142	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 7,5X7,5CM.	M2	249,00	170,53	BDI 1	214,15		53.323,35
2.12.			PLAYGROUND						-	29.739,77
2.12.1.	Composição	COMP-119	AREA MÉIDA PARA PLAYGROUND - PROFUNDIDADE 15CM. FORNECIMENTO E LANÇAMENTO MANUAL	M2	183,15	21,42	BDI 1	26,90		4.926,74
2.12.2.	Cotação	COT-030	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM 02 TORRES INTERLIGADAS EM MADEIRA PLASTICA E NO MÍNIMO 05 BRINQUEDOS EM POLIETILENO COLORIDO E/OU METAL GALVANIZADO E/OU PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.L FIXADO EM SOLO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL FCK 15 MPA - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO (BASESETOP- ED15342)	UN	1,00	20.842,53	BDI 2	24.813,03		24.813,03
2.13.			ALAMBRADO PLAYGROUD						-	15.988,44
2.13.1.	Composição	COMP-142	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 7,5X7,5CM.	M2	74,66	170,53	BDI 1	214,15		15.988,44
2.14.			BANCO COM BLOCO DE CONCRETO						-	4.260,16
2.14.1.	Composição	COMP-157	BANCO COM BLOCO DE CONCRETO 39X19X14, REVESTIDO COM GRAUTE E FIBRA DE POLIAMIDA, TELA DE ARGAMASSA. CONFORME DETALHAMENTO TÉCNICO. INCLUSIVE PINTURA HIDROFUGANTE E FORMAS.	m	14,96	226,76	BDI 1	284,77		4.260,16
2.15.			ESTRUTURA DE MADEIRA						-	24.322,87
2.15.1.	Composição	COMP-152	ESTRUTURA DE MADEIRA EM TABUAS APARELHADAS DE 2,5X2,5CM, EM ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. INCLUSO ESTRUTURA INTERNA, EXECUÇÃO E PINTURA STAIN DUAS DEMÃOS NAS 04 FACES DAS MADEIRAS.	UN	1,00	19.368,41	BDI 1	24.322,87		24.322,87
2.16.			ILUMINAÇÃO - SERVIÇOS INICIAIS						-	5.298,71
2.16.1.	Composição	COMP-149	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3m . AF_12/2020	un	3,00	178,06	BDI 1	223,61		670,83
2.16.2.	Composição	COMP-123	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL 2" - INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	122,92	18,11	BDI 1	22,74		2.795,20
2.16.3.	SINAPI	103491	CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M3	2,53	576,83	BDI 1	724,38		1.832,68
2.17.			ILUMINAÇÃO - SERVIÇOS FINAIS						-	37.607,97

2.17.1.	Composição	COMP-124	POSTE CONICO RETO ENGASTADO - ALT 7,00 - C/ JANELA DE INSPECAO - ACABAMENTO ZN FOGO - COM 2 LUMINARIAS 100 W 4000K 10500 LUMENS RELÉ FOTOELETRICO COM TIMER #N FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	3.032,09	BDI 1	3.807,70	7.615,40
2.17.2.	Composição	COMP-153	POSTE CONICO RETO ENGASTADO - ALT 7,00 - C/ JANELA DE INSPECAO - ACABAMENTO ZN FOGO - COM 1 LUMINARIA 100 W 4000K 10500 LUMENS RELÉ FOTOELETRICO COM TIMER #N FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	2.415,55	BDI 1	3.033,45	9.100,35
2.17.3.	Composição	COMP-150	POSTE CONICO RETO ENGASTADO - ALT 9,00 - C/ JANELA DE INSPECAO - ACABAMENTO ZN FOGO - COM 2 REFLETORES 200 W 5000K 20000 LUMENS RELÉ FOTOELETRICO COM TIMER #N FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	3.531,48	BDI 1	4.434,83	17.739,32
2.17.4.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	368,76	6,81	BDI 1	8,55	3.152,90
2.18.			EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO					-	7.004,84
2.18.1.	Composição	COMP-129	LIXEIRA DUPLA EM MADEIRA PLASTICA 67L COM SUPORTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.255,55	BDI 2	1.494,86	2.989,72
2.18.2.	Composição	COMP-154	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO.	M2	12,97	246,51	BDI 1	309,57	4.015,12
2.19.			PAISAGISMO					-	20.278,22
2.19.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS OU SÃO CARLOS.	M2	369,15	20,56	BDI 1	25,82	9.531,45
2.19.2.	Composição	COMP-145	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA ENTRE 2M E 4,0M, INCLUINDO FERTILIZANTE ORGANICO, TUTORAMENTO DUPLO E CERCAMENTO COM TELA 75CM (galvanizada revestida em PVC), E GEL PARA PLANTIO. BERÇO DE 0,60x0,80x0,80.	UN	12,00	279,15	BDI 1	350,56	4.206,72
2.19.3.	Composição	COMP-146	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE ESTIPE (TRONCO) MAIOR QUE 2,00 0M. INCLUINDO FERTILIZANTE ORGANICO , TUTORAMENTO TRIPLO E GEL DE PLANTIO. BERÇO DE 0,60x0,80x0,80.	UN	6,00	493,65	BDI 1	619,93	3.719,58
2.19.4.	Composição	COMP-160	CANTEIRO REDONDO COM GUIA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO. INCLUINDO SUBSTRATO VEGETAL.	UN	2,00	201,05	BDI 1	252,48	504,96
2.19.5.	Composição	COMP-158	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL COM FERTILIZANTE ORGANICO	M3	0,52	174,98	BDI 1	219,73	114,26
2.19.6.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	40,00	39,69	BDI 1	49,84	1.993,60
2.19.7.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	2,75	60,13	BDI 1	75,51	207,65
2.20.			LIMPEZA FINAL					-	1.209,60
2.20.1.	Composição	COMP-088	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1.120,00	0,86	BDI 1	1,08	1.209,60

REJANE MARIA
HENRIQUES DALBON
LTDA:12768526000103

Assinado de forma digital por
REJANE MARIA HENRIQUES
DALBON LTDA:12768526000103
Dados: 2026.02.05 17:52:13 -03'00'

REJANE MARIA HENRIQUES DALBON LTDA

			2\$		512,78		4.389,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.	ILUMINAÇÃO - SERVIÇOS FINAIS		39.662,93	% Período:				100,00%									
			2\$		-		-	-	39.662,93	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21.	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO		13.394,28	% Período:				100,00%									
			2\$		-		-	-	13.394,28	-	-	-	-	-	-	-	-
1.22.	PAISAGISMO		21.145,64	% Período:				100,00%									
			2\$		-		-	-	21.145,64	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23.	BACIA DE INFILTRAÇÃO - BASE		6.205,92	% Período:			100,00%										
			2\$		-		6.205,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24.	BACIA DE INFILTRAÇÃO- VEGETAÇÃO		4.630,48	% Período:				100,00%									
			2\$		-		-	-	4.630,48	-	-	-	-	-	-	-	-
1.25.	LIMPEZA FINAL		1.571,40	% Período:				100,00%									
			2\$		-		-	-	1.571,40	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	PRAÇA BAIRRO HIDRAULICA		407.674,21	% Período:					12,94%	16,95%	37,05%	33,06%					
2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5		4.391,59	% Período:					52.740,45	69.105,69	151.056,40	134.771,67					
			2\$		-		-	-	4.391,59	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6		4.977,14	% Período:						100,00%							
			2\$		-		-	-	-	4.977,14	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7		10.539,82	% Período:							100,00%						
			2\$		-		-	-	-	-	10.539,82	-	-	-	-	-	-
2.4.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8		9.368,73	% Período:								100,00%					
			2\$		-		-	-	-	-	-	9.368,73	-	-	-	-	-
2.5.	CANTEIRO DE OBRAS		7.843,01	% Período:					100,00%								
			2\$		-		-	-	7.843,01	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	SERVIÇOS INICIAIS		20.522,69	% Período:					100,00%								
			2\$		-		-	-	20.522,69	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	PISO EM CONCRETO		20.971,74	% Período:					84,59%	15,41%							
			2\$		-		-	-	17.740,47	3.231,27	-	-	-	-	-	-	-
2.8.	QUADRA POLIESPORTIVA - SERVIÇOS INICIAIS		29.258,03	% Período:						100,00%							
			2\$		-		-	-	-	29.258,03	-	-	-	-	-	-	-
2.9.	CONCRETAGEM QUADRA POLIESPORTIVA		78.451,50	% Período:							100,00%						
			2\$		-		-	-	-	-	78.451,50	-	-	-	-	-	-
2.10.	PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA		16.336,83	% Período:							100,00%						
			2\$		-		-	-	-	-	16.336,83	-	-	-	-	-	-
2.11.	EQUIPAMENTOS QUADRA POLIESPORTIVA		59.302,55	% Período:								100,00%					
			2\$		-		-	-	-	-	-	59.302,55	-	-	-	-	-
2.12.	PLAYGROUND		29.739,77	% Período:								100,00%					
			2\$		-		-	-	-	-	-	29.739,77	-	-	-	-	-
2.13.	ALAMBRADO PLAYGROUD		15.988,44	% Período:								100,00%					
			2\$		-		-	-	-	-	-	15.988,44	-	-	-	-	-
2.14.	BANCO COM BLOCO DE CONCRETO		4.260,16	% Período:							100,00%						
			2\$		-		-	-	-	-	4.260,16	-	-	-	-	-	-
2.15.	ESTRUTURA DE MADEIRA		24.322,87	% Período:							100,00%						
			2\$		-		-	-	-	-	-	24.322,87	-	-	-	-	-

