



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
REQUALIFICAÇÃO PRAÇA BARRA  
BARRA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO SEM BDI	CUSTO UNITARIO COM BDI	CUSTO TOTAL COM BDI
<b>1. CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								<b>R\$ 17.556,57</b>
1.1	SINAPI	103689	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA	M2	2,88	R\$ 460,42	R\$ 572,44	R\$ 1.648,63
1.2	SINAPI	10775	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA - CONTAINER PARA ESCRITÓRIO COM BANHEIRO	MES	3,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.367,63	R\$ 4.102,89
1.3	COMPOSIÇÃO	COMP-007	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA COM HIDRÔMETRO 7m³/h (1")	UNID.	1,00	R\$ 1.019,51	R\$ 1.267,55	R\$ 1.267,55
1.4	COMPOSIÇÃO	COMP-008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	R\$ 2.825,15	R\$ 3.512,50	R\$ 10.537,50
<b>2. CAMPO DE FUTEBOL</b>								<b>R\$ 15.868,99</b>
2.1	SINAPI	COMP-130	REFORMA PAR DE TRAVES EXISTENTE INCLUSO LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTA/PEQUENOS REPAROS/FUNDO ANTICORROSIVO/PINTURA	UN	1,00	R\$ 487,53	R\$ 606,14	R\$ 606,14
2.2	ORSE	2427	REDE PARA TRAVE (PAR)	UN	1,00	R\$ 310,20	R\$ 385,67	R\$ 385,67
2.3	COMPOSIÇÕES	COMP-146	REALOCAÇÃO DE PAR DE TRAVES	UN	1,00	R\$ 103,16	R\$ 128,26	R\$ 128,26
2.4	SINAPI	100577	NIVELAMENTO DO TERRENO NA ÁREA DO CAMPO	M2	280,00	R\$ 1,50	R\$ 1,86	R\$ 520,80
2.5	SINAPI	94339	COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO PARA NIVELAMENTO DO CAMPO	M3	28,00	R\$ 85,70	R\$ 106,55	R\$ 2.983,40
2.6	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	70,00	R\$ 9,89	R\$ 12,30	R\$ 861,00
2.7	COMPOSIÇÕES	COMP-145	ALAMBRADE EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO	M	55,00	R\$ 146,33	R\$ 181,93	R\$ 10.006,15
2.8	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	22,08	R\$ 3,88	R\$ 4,82	R\$ 106,43
2.9	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	22,08	R\$ 9,88	R\$ 12,28	R\$ 271,14
<b>3. QUADRA DE FUTEBOL + BASQUETE</b>								<b>R\$ 69.946,44</b>
3.1	COMPOSIÇÃO	COMP-130	REFORMA PAR DE TRAVES EXISTENTE INCLUSO LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTA/PEQUENOS REPAROS/FUNDO ANTICORROSIVO/PINTURA	UN	1,00	R\$ 487,53	R\$ 606,14	R\$ 606,14
3.2	ORSE	2427	REDE PARA TRAVE (PAR)	UN	1,00	R\$ 310,20	R\$ 385,67	R\$ 385,67
3.3	COMPOSIÇÕES	COMP-146	REALOCAÇÃO DE PAR DE TRAVES	UN	1,00	R\$ 103,16	R\$ 128,26	R\$ 128,26
3.4	COMPOSIÇÕES	COMP-138	REFORMA PAR DE ESTRUTURA DE BASQUETE EXISTENTE INCLUSO LIMPEZA/LIXAMENTO/PEQUENOS REPAROS/FUNDO ANTICORROSIVO/PINTURA	UN	1,00	R\$ 696,46	R\$ 865,91	R\$ 865,91
3.5	SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	R\$ 4.363,22	R\$ 5.424,77	R\$ 5.424,77
3.6	COMPOSIÇÕES	COMP-142	LIMPEZA DE SUERFICIE DE DO PISO EXISTENTE, COM REMOÇÃO DE CAMADAS SOLTAS	M2	364,00	R\$ 3,64	R\$ 4,53	R\$ 1.648,92
3.7	COMPOSIÇÕES	COMP-141	EXECUÇÃO DE PISO TIPO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, ESPESSURA DE 9,0 CM, COM ESPAÇADORES TRELIÇADOS E TELA Q-138, INCLUSO ALISAMENTO. AF_04/2022	M2	364,00	R\$ 100,85	R\$ 125,39	R\$ 45.641,96
3.8	COMPOSIÇÕES	COMP-150	EXECUÇÃO DE JUNTA COM SELANTE (PU)	M	108,00	R\$ 4,09	R\$ 5,09	R\$ 549,72
3.9	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	160,00	R\$ 11,53	R\$ 14,34	R\$ 2.294,40
3.10	SINAPI	100577	NIVELAMENTO DO TERRENO NO ENTORNO DA QUADRA	M2	84,00	R\$ 1,50	R\$ 1,86	R\$ 156,24
3.11	SINAPI	94339	COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO PARA NIVELAMENTO DO TERRENO NO ENTORNO DA QUADRA	M3	8,40	R\$ 85,70	R\$ 106,55	R\$ 895,02
3.12	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2,00	R\$ 9,89	R\$ 12,30	R\$ 24,60
3.13	COMPOSIÇÕES	COMP-145	ALAMBRADE EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO	M	60,00	R\$ 146,33	R\$ 181,93	R\$ 10.915,80
3.14	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	23,92	R\$ 3,88	R\$ 4,82	R\$ 115,29
3.15	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	23,92	R\$ 9,88	R\$ 12,28	R\$ 293,74
<b>4. VOLEI</b>								<b>R\$ 11.539,02</b>
4.1	COMPOSIÇÃO	COMP-073	RETIRADA DE MEIOS-FIOS	M	48,00	R\$ 14,37	R\$ 17,87	R\$ 857,76

4.2	SINAPI	101121	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO (DECAPAGEM)	M3	36,00	R\$ 4,62	R\$ 5,74	R\$ 206,64
4.3	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	180,00	R\$ 1,50	R\$ 1,86	R\$ 334,80
4.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	56,00	R\$ 50,36	R\$ 62,61	R\$ 3.506,16
4.5	SINAPI	94339	COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM AREIA	M3	54,00	R\$ 85,70	R\$ 106,55	R\$ 5.753,70
4.6	COMPOSIÇÕES	COMP-139	REFORMA PAR DE MASTRO DE VOLEI EXISTENTE INCLUSO LIMPEZA/LIXAMENTO/PEQUENOS REPAROS/FUNDO ANTICORROSI	UN	1,00	R\$ 221,80	R\$ 275,76	R\$ 275,76
4.7	COMPOSIÇÕES	COMP-140	REALOCAÇÃO DE PAR DE MASTROS DE VOLEI	UN	1,00	R\$ 64,18	R\$ 79,79	R\$ 79,79
4.8	ORSE	2429	REDE DE VOLEI	UN	1,00	R\$ 261,82	R\$ 325,52	R\$ 325,52
4.9	SINAPI	102491	PINTURA DE MEIO FIO	M2	7,28	R\$ 21,97	R\$ 27,32	R\$ 198,89
<b>5.</b>	<b>PRACINHA</b>							<b>R\$ 39.084,45</b>
5.1	SINAPI	100577	NIVELAMENTO DO TERRENO NA ÁREA DA PRACINHA	M2	130,00	R\$ 1,50	R\$ 1,86	R\$ 241,80
5.2	SINAPI	94339	COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO PARA NIVELAMENTO DA ÁREA DA PRACINHA	M3	13,00	R\$ 85,70	R\$ 106,55	R\$ 1.385,15
5.3	RP 032/2024	Item 1 Código 1.1	REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE BRINQUEDO INFANTIL TIPO BALANÇO, GANGORRA, ESCORREGADOR, GIRA- GIRA, ETC. CHUMBADA EM CONCRETO (BASE ORSE 227)	UN	3,00	R\$ 53,30	R\$ 53,30	R\$ 159,90
5.4	RP 032/2024	Item 4 Código 1.4	BALANÇO 4 LUGARES EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ PARA PARQUE INFANTIL FIXADO EM SOLO COM	UN	1,00	R\$ 5.387,20	R\$ 5.387,20	R\$ 5.387,20
5.5	RP 032/2024	Item 10 Código 1.10	GANGORRA 4 PRANCHAS EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ PARA PARQUE INFANTIL FIXADO EM SOLO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL FCK 15 MPA - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO (BASESETOP- ED15342)	UN	1,00	R\$ 4.980,40	R\$ 4.980,40	R\$ 4.980,40
5.6	RP 032/2024	Item 15 Código 1.15	LAMBRETA COMPRIMENTO 3,20M AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ PARA PARQUE INFANTIL FIXADO EM SOLO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL FCK 15 MPA - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO (BASESETOP- ED15342)	UN	1,00	R\$ 4.367,70	R\$ 4.367,70	R\$ 4.367,70
5.7	RP 032/2024	Item 19 Código 1.19	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM 02 TORRES INTERLIGADAS EM MADEIRA PLASTICA E NO MÍNIMO 05 BRINQUEDOS EM POLIETILENO COLORIDO E/OU METAL GALVANIZADO E/OU PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.L FIXADO EM SOLO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL FCK 15 MPA - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO (BASESETOP- ED15342)	UN	1,00	R\$ 22.562,30	R\$ 22.562,30	R\$ 22.562,30
<b>6.</b>	<b>MOBILIARIO</b>							<b>R\$ 5.034,59</b>
6.1	COMPOSIÇÕES	COMP-133	REMOÇÃO DE MOBILIARIO EM CONCRETO (FLOREIRAS E BANCOS)	UN	8,00	R\$ 39,88	R\$ 49,58	R\$ 396,64
6.2	COMPOSIÇÕES	COMP-148	REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO	UN	3,00	R\$ 76,67	R\$ 95,32	R\$ 285,96
6.3	COMPOSIÇÕES	COMP-149	RECUPERAÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO	UN	9,00	R\$ 38,18	R\$ 47,47	R\$ 427,23
6.4	COMPOSIÇÕES	COMP-149	RECUPERAÇÃO DE MESA C/ BANCOS EM CONCRETO	UN	6,00	R\$ 38,18	R\$ 47,47	R\$ 284,82
6.5	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	14,96	R\$ 3,88	R\$ 4,82	R\$ 72,11
6.6	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	14,96	R\$ 9,88	R\$ 12,28	R\$ 183,71
6.7	COMPOSIÇÕES	COMP-143	LIXEIRA DUPLA EM MADEIRA PLASTICA 67L COM SUPORTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.360,95	R\$ 1.692,06	R\$ 3.384,12
<b>7.</b>	<b>ELÉTRICA</b>							<b>R\$ 23.275,72</b>
7.1	COMPOSIÇÃO	COMP-144	RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE NOVO NÚCLEO	UN	16,00	R\$ 27,66	R\$ 34,39	R\$ 550,24
7.2	INSUMO	INSU_APR_005	SUPORTE METÁLICO (NÚCLEO) P/ TOPO DE POSTE, 02 LUMINÁRIAS PÚBLICAS, GALVANIZADO A FOGO	UN	8,00	R\$ 102,63	R\$ 127,60	R\$ 1.020,80
7.3	COMPOSIÇÃO	ELE_ILU_15000_lumens	LUMINÁRIA REFERÊNCIA TAU M PROCEL 84W 14795LM 4.000K - MINIMO 15000 LUMENS - MÁXIMO 100 W	UN	16,00	R\$ 750,72	R\$ 933,37	R\$ 14.933,92
7.4	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R\$ 32,89	R\$ 40,89	R\$ 654,24
7.5	COMPOSIÇÃO	ELE_CABO_10_MULTIPLEXADO_TRIPOLAR	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO TRIPOLAR PARA REDE 2X1X10+10MM2	M	106,00	R\$ 11,86	R\$ 14,75	R\$ 1.563,50
7.6	COMPOSIÇÃO	ELE_CABO_PP_3x2.5	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3X2.5 MM² 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00	R\$ 18,89	R\$ 23,49	R\$ 375,84

7.7	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ATERRAMENTO COMPLEMENTAR POSTES DE ILUMINAÇÃO)	M	4,00	R\$ 9,77	R\$ 12,15	R\$ 48,60	
7.8	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (DR-GERAL) - NA MEDIÇÃO	M	2,00	R\$ 16,85	R\$ 20,95	R\$ 41,90	
7.9	SINAPI	101550	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	24,00	R\$ 3,78	R\$ 4,70	R\$ 112,80	
7.10	SEDOP	171072	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO PARA CABO 10MM <sup>2</sup> - LIGAÇÃO DR E CABO DE ALUMÍNIO	UN	2,00	R\$ 6,56	R\$ 8,16	R\$ 16,32	
7.11	EMBASA	600207	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 10MM <sup>2</sup> (SAPATA) - ATERRAMENTO COMPLEMENTAR	UN	8,00	R\$ 13,29	R\$ 16,52	R\$ 132,16	
	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CONJUNTO ARMAÇÃO E ISOLADOR ROLDANA)	UN	8,00	R\$ 42,02	R\$ 52,24	R\$ 417,92	
7.12	COMPOSIÇÃO	ELE_MEDIC AO_BI_63A_ POSTE_7,0 m	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA 63 A, PADRÃO EQUATORIAL COM MEDIÇÃO ACOPLADA SAIDA SUBTERRÂNEA - POSTE 7,0 m	UNID.	1,00	R\$ 1.915,39	R\$ 2.381,40	R\$ 2.381,40	
7.13	COMPOSIÇÃO	COMP-147	REFORMA POSTE METÁLICO EXISTENTE INCLUSO LIMPEZA/LIXAMENTO/FUNDO ANTICORROSIVO/PINTURA	UN	8,00	R\$ 103,16	R\$ 128,26	R\$ 1.026,08	
<b>8.</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>							<b>R\$ 5.429,22</b>	
8.1	COMPOSIÇÃO	COMP-088	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M <sup>2</sup>	2810,00	R\$ 0,96	R\$ 1,19	R\$ 3.343,90	
8.2	SINAPI	95875	REMOÇÃO MATERIAL ESCAVADO PROVENIENTE DE DECAPAGEM	M3XKM	432,00	R\$ 2,67	R\$ 3,32	R\$ 1.434,24	
8.3	SINAPI	95875	REMOÇÃO DE ENTULHO EM CONCRETO	M3XKM	196,11	R\$ 2,67	R\$ 3,32	R\$ 651,08	
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 187.735,00</b>	

OBSERVAÇÃO: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para quantidade, custo unitário sem BDI, custo unitário com BDI e custo total com BDI.

Rio Grande, 12 de fevereiro de 2026

Responsável técnico:

Eng<sup>a</sup> Michele Schneider  
CREA RS 202.803

Chefe de Gabinete:

Giovana Trindade  
Chefe do Gabinete de Programas e Projetos Especiais