

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Data: 01/2026
Revisão: V01
BDI: 26,87%

Bancos: SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit. com Impostos		Total		Peso (%)
							Impostos	Total	Total	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS							435.008,74	10,64 %
1.1			CANTEIRO DE OBRAS							178.173,66	4,36%
1.1.1	CPU2526	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2	UNXMES	24,00	971,93	1.233,09	29.594,16			0,72 %
1.1.2	CPU2527	Próprio	BARRAÇÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	m²	18,00	229,42	291,06	5.239,08			0,13 %
1.1.3	CPU2528	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	MES	12,00	1.248,95	1.584,55	19.014,60			0,47 %
1.1.4	CPU2529	Próprio	BARRAÇÃO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m²	15,00	1.030,35	1.307,21	19.608,15			0,48 %
1.1.5	95648	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	695,28	882,10	882,10			0,02 %
1.1.6	95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	179,27	227,44	227,44			0,01 %
1.1.7	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	2.014,55	2.555,87	2.555,87			0,06 %
1.1.8	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	458,73	581,99	3.491,94			0,09 %
1.1.9	CPU2530	Próprio	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	160,00	111,40	141,33	22.612,80			0,55 %
1.1.10	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	420,00	78,94	100,15	42.063,00			1,03 %
1.1.11	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	2.191,85	0,69	0,87	1.906,90			0,05 %
1.1.12	CPU2682	Próprio	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m³	291,28	83,83	106,35	30.977,62			0,76 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							176.432,28	4,32%
1.2.1	CPU2683	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	12,00	11.588,70	14.702,69	176.432,28			4,32 %
1.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							8.543,87	0,21%
1.3.1	CPU2531	Próprio	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00	6.734,30	8.543,87	8.543,87			0,21 %
1.4			EQUIPAMENTOS DE APOIO							71.858,93	1,76%
1.4.1	CPU1926	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO. PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	528,53	107,17	135,96	71.858,93			1,76 %
2			FUNDAÇÃO							269.781,44	6,60%
2.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	118,00	61,39	77,88	9.189,84			0,22 %
2.2	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	256,27	13,39	16,98	4.351,46			0,11 %
2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	64,07	88,45	112,21	7.189,29			0,18 %
2.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m²	71,35	169,75	215,36	15.365,93			0,38 %
2.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	540,60	72,72	92,26	49.875,75			1,22 %
2.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	550,70	19,93	25,28	13.921,69			0,34 %
2.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2,40	17,98	22,81	54,74			0,00 %
2.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.366,10	16,26	20,62	28.168,98			0,69 %
2.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.062,30	14,22	18,04	19.163,89			0,47 %
2.10	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	513,10	10,99	13,94	7.152,61			0,17 %
2.11	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	160,30	10,37	13,15	2.107,94			0,05 %

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Data:
01/2026
Revisão:
V01
BDI:
26,87%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit com BDI	Total		Peso (%)
									Total	
2.12	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	67,30	779,40	988,83		66.548,25	1,63 %
2.13	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	391,08	1,46	1,85		723,49	0,02 %
2.14	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	327,83	28,70	36,41		11.936,29	0,29 %
2.15	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	540,60	46,92	59,52		32.176,51	0,79 %
2.16	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	67,30	21,73	27,56		1.854,78	0,05 %
3			ESTRUTURA						459.572,68	11,24 %
3.1			PILARES						68.536,90	1,68%
3.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	310,20	76,46	97,00		30.089,40	0,74 %
3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	788,50	11,30	14,33		11.299,20	0,28 %
3.1.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	175,80	9,49	12,04		2.116,63	0,05 %
3.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	409,20	14,19	18,00		7.365,60	0,18 %
3.1.5	CPU2284	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	18,70	722,90	917,15		17.150,70	0,42 %
3.1.6	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	18,70	21,73	27,56		515,37	0,01 %
3.2			VIGAS						107.144,92	2,62%
3.2.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	265,30	135,35	171,71		45.554,66	1,11 %
3.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,60	13,42	17,02		1.116,51	0,03 %
3.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	390,70	12,64	16,03		6.262,92	0,15 %
3.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	533,70	11,30	14,33		7.647,92	0,19 %
3.2.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	597,40	9,49	12,04		7.192,69	0,18 %
3.2.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	418,00	9,20	11,67		4.878,06	0,12 %
3.2.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	404,60	14,19	18,00		7.282,80	0,18 %
3.2.8	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	28,80	722,95	917,21		26.415,64	0,65 %
3.2.9	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	28,80	21,73	27,56		793,72	0,02 %
3.3			LAJES						226.536,14	5,54%
3.3.1	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	513,50	13,63	17,29		8.878,41	0,22 %
3.3.2	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	170,00	12,89	16,35		2.779,50	0,07 %
3.3.3	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	70,10	12,16	15,42		1.080,94	0,03 %
3.3.4	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	234,20	10,86	13,77		3.224,93	0,08 %
3.3.5	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	219,70	9,11	11,55		2.537,53	0,06 %

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Data:
01/2026
Revisão:
V01
BDI:
26,87%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit com BDI	Total		Peso (%)
									Total	
3.3.6	92773	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	86,00	8,95	11,35	976,10	0,02 %	
3.3.7	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	44,40	722,95	917,21	40.724,12	1,00 %	
3.3.8	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m²	44,40	21,73	27,56	1.223,66	0,03 %	
3.3.9	CPU2100	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	m²	683,66	116,72	148,08	101.236,37	2,48 %	
3.3.10	CPU2534	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR	m²	799,88	15,02	19,05	15.237,71	0,37 %	
3.3.11	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	2.426,99	15,80	20,04	48.636,87	1,19 %	
3.4			ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO					57.354,72	1,40%	
3.4.1			FUNDAÇÃO EM SAPATAS					13.240,55	0,32%	
3.4.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	22,00	61,39	77,88	1.713,36	0,04 %	
3.4.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	19,00	88,45	112,21	2.131,99	0,05 %	
3.4.1.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	15,00	28,70	36,41	546,15	0,01 %	
3.4.1.4	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	26,40	72,72	92,26	2.435,66	0,06 %	
3.4.1.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	138,45	14,22	18,04	2.497,63	0,06 %	
3.4.1.6	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3,96	779,40	988,83	3.915,76	0,10 %	
3.4.2			VIGAS DE FUNDAÇÃO					5.942,46	0,15%	
3.4.2.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	17,35	62,96	79,87	1.385,74	0,03 %	
3.4.2.2	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	117,80	10,99	13,94	1.642,13	0,04 %	
3.4.2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,60	19,93	25,28	394,36	0,01 %	
3.4.2.4	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,39	779,40	988,83	1.374,47	0,03 %	
3.4.2.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	19,25	46,92	59,52	1.145,76	0,03 %	
3.4.3			LAJE MACIÇA FUNDAÇÃO					3.584,05	0,09%	
3.4.3.1	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_01/2024	m²	1,13	169,75	215,36	243,35	0,01 %	
3.4.3.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	12,25	2,78	3,52	43,12	0,00 %	
3.4.3.3	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	2,80	125,70	159,47	446,51	0,01 %	
3.4.3.4	92883	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	77,30	12,33	15,64	1.208,97	0,03 %	
3.4.3.5	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	0,98	674,47	855,70	838,58	0,02 %	
3.4.3.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	13,50	46,92	59,52	803,52	0,02 %	
3.4.4			PILARES					15.595,08	0,38%	
3.4.4.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	45,63	76,46	97,00	4.426,11	0,11 %	
3.4.4.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,80	11,30	14,33	613,32	0,02 %	
3.4.4.3	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	412,20	9,20	11,67	4.810,37	0,12 %	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Bancos:

SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Data:
01/2026
Revisão:
V01
BDI:
26,87%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit com Imp	Total		Peso (%)
									Total	
3.4.4.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	116,90	14,19	18,00	2.104,20	0,05 %	
3.4.4.5	CPU2284	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	3,97	722,90	917,15	3.641,08	0,09 %	
3.4.5			VIGAS					6.910,85	0,17%	
3.4.5.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	20,32	135,35	171,71	3.489,14	0,09 %	
3.4.5.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,20	14,19	18,00	345,60	0,01 %	
3.4.5.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	123,70	9,49	12,04	1.489,34	0,04 %	
3.4.5.4	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,73	722,95	917,21	1.586,77	0,04 %	
3.4.6			LAJE					4.424,83	0,11%	
3.4.6.1	92515	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	13,50	89,36	113,37	1.530,49	0,04 %	
3.4.6.2	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	77,30	12,16	15,42	1.191,96	0,03 %	
3.4.6.3	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	0,98	722,95	917,21	898,86	0,02 %	
3.4.6.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	13,50	46,92	59,52	803,52	0,02 %	
3.4.7			VIGAS CINTAS					3.452,40	0,08%	
3.4.7.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	11,20	135,35	171,71	1.923,15	0,05 %	
3.4.7.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,70	14,19	18,00	210,60	0,01 %	
3.4.7.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,00	12,64	16,03	48,09	0,00 %	
3.4.7.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,90	11,30	14,33	500,11	0,01 %	
3.4.7.5	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	0,84	722,95	917,21	770,45	0,02 %	
3.4.8			ESCADA					4.204,50	0,10%	
3.4.8.1	111608	SBC	ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO - RESERVATÓRIO	M	5,00	662,80	840,90	4.204,50	0,10 %	
4			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					308.445,09	7,54%	
4.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					172.246,57	4,21%	
4.1.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1.199,90	79,48	100,83	120.985,91	2,96 %	
4.1.2	CPU2535	Próprio	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²	77,26	224,67	285,04	22.022,19	0,54 %	
4.1.3	93191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	165,15	75,55	95,85	15.829,62	0,39 %	
4.1.4	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	79,40	54,18	68,73	5.457,16	0,13 %	
4.1.5	93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	549,15	11,42	14,48	7.951,69	0,19 %	
4.2			DRYWALL					119.361,12	2,92%	
4.2.1	CPU1942	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	106,84	132,95	168,67	18.020,70	0,44 %	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Data:
01/2026
Revisão:
V01
BDI:
26,87%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit. com Impostos	Total		Peso (%)
									Total	
4.2.2	CPU2286	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m²	91,66	203,04	257,59	23.610,69	0,58 %	
4.2.3	CPU2520	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m²	86,46	319,09	404,83	35.001,60	0,86 %	
4.2.4	CPU2522	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m²	106,00	286,15	363,04	38.482,24	0,94 %	
4.2.5	96374	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	117,29	28,54	36,20	4.245,89	0,10 %	
4.3			DIVISÓRIAS					16.837,40	0,41%	
4.3.1	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	36,71	361,52	458,66	16.837,40	0,41 %	
5			COBERTURA					179.984,86	4,40%	
5.1			ESTRUTURA					36.382,25	0,89%	
5.1.1	100383	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	619,80	24,07	30,53	18.922,49	0,46 %	
5.1.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	619,80	22,21	28,17	17.459,76	0,43 %	
5.2			TELHAMENTO					81.330,15	1,99%	
5.2.1	CPU2684	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TP-40 PRÉ-PINTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 0,50MM, ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m²	619,80	103,43	131,22	81.330,15	1,99 %	
5.3			COMPLEMENTOS					62.272,46	1,52%	
5.3.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	201,30	193,68	245,72	49.463,43	1,21 %	
5.3.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	62,65	58,51	74,23	4.650,50	0,11 %	
5.3.3	CPU2685	Próprio	CUMEEIRA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50MM (SIMPLES)	M	96,30	66,78	84,72	8.158,53	0,20 %	
6			COMPARTIMENTO RESERVATÓRIO					17.498,65	0,43%	
6.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	19,32	79,48	100,83	1.948,03	0,05 %	
6.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	40,48	8,25	10,46	423,42	0,01 %	
6.3	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	40,48	23,56	29,89	1.209,94	0,03 %	
6.4	160909	AGETOP CIVIL	FECHAMENTO LATERAL COM TELHAMENTO METÁLICO DO RESERVATÓRIO (tipo trapezoidal - referencia LR 33 Arcelor Mittal) COM PINTURA ELETROSTÁTICA E ACESSÓRIOS	m²	71,25	153,96	195,33	13.917,26	0,34 %	
7			ESQUADRIAS					316.540,55	7,74%	
7.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA					84.869,74	2,08%	
7.1.1			PORTAS DE MADEIRA					84.869,74	2,08%	
7.1.1.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	21,00	1.475,41	1.871,86	39.309,06	0,96 %	
7.1.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	1.371,88	1.740,51	15.664,59	0,38 %	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Data:
01/2026
Revisão:
V01
BDI:
26,87%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit com BDI	Total		Peso (%)
7.1.1.3	CPU2536	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 2,20m CORRER COM FERRAGENS	m²	5,99	3.933,92	4.991,00	29.896,09		0,73 %
7.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					170.306,09		4,17%
7.2.1			PORTAS DE ALUMÍNIO					116.276,96		2,84%
7.2.1.1	CPU2537	Próprio	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	28,42	1.208,47	1.533,19	43.573,25		1,07 %
7.2.1.2	CPU2538	Próprio	PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA	m²	2,00	1.333,60	1.691,95	3.383,90		0,08 %
7.2.1.3	CPU2541	Próprio	PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	m²	1,68	1.280,31	1.624,34	2.728,89		0,07 %
7.2.1.4	CPU2543	Próprio	PORTAO DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	m²	20,87	1.375,96	1.745,69	36.432,55		0,89 %
7.2.1.5	CPU2686	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER	m²	4,60	928,06	1.177,43	5.416,17		0,13 %
7.2.1.6	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	32,25	604,71	767,20	24.742,20		0,61 %
7.2.2			JANELAS DE ALUMÍNIO					54.029,13		1,32%
7.2.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	40,56	732,01	928,70	37.668,07		0,92 %
7.2.2.2	CPU2687	Próprio	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 6MM	m²	13,20	902,76	1.145,34	15.118,48		0,37 %
7.2.2.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,52	388,66	493,09	1.242,58		0,03 %
7.3			ACESSÓRIOS					61.364,72		1,50%
7.3.1	CPU2545	Próprio	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	3,00	481,15	610,43	1.831,29		0,04 %
7.3.2	CPU2546	Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	5,00	111,75	141,77	708,85		0,02 %
7.3.3	CPU2547	Próprio	ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	M	211,80	116,00	147,17	31.170,60		0,76 %
7.3.4	CPU2548	Próprio	MOLA AEREA COM CALHA/BRAÇO DESLIZANTE	M	2,00	1.823,18	2.313,08	4.626,16		0,11 %
7.3.5	CPU2549	Próprio	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	30,00	309,04	392,08	11.762,40		0,29 %
7.3.6	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, PARA GUICHÉ, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,00	70,27	89,15	89,15		0,00 %
7.3.7	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	15,00	82,21	104,30	1.564,50		0,04 %
7.3.8	CPU2551	Próprio	FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EXCLUSIVE JANELA	UN	61,00	124,20	157,57	9.611,77		0,24 %
8			REVESTIMENTO DE PAREDE					163.473,11		4,00%
8.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					96.788,04		2,37%
8.1.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2.399,80	8,25	10,46	25.101,90		0,61 %
8.1.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2.346,30	23,56	29,89	70.130,90		1,72 %
8.1.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	53,50	22,92	29,07	1.555,24		0,04 %
8.2			REVESTIMENTO CERÂMICO					66.685,07		1,63%
8.2.1	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	549,21	95,71	121,42	66.685,07		1,63 %
9			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO					221.542,59		5,42%
9.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					117.949,65		2,89%
9.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	721,14	95,03	120,56	86.940,63		2,13 %
9.1.2	CPU2552	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m²	721,14	33,90	43,00	31.009,02		0,76 %
9.2			PISO EM PORCELANATO					98.025,41		2,40%
9.2.1	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	26,33	139,37	176,82	4.655,67		0,11 %

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Data:
01/2026
Revisão:
V01
BDI:
26,87%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit com BDI	Total		Peso (%)
									Total	
9.2.2	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	85,35	126,79	160,85	13.728,54	0,34 %	
9.2.3	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	536,16	117,08	148,54	79.641,20	1,95 %	
9.3			RODAPÉ					5.567,53	0,14%	
9.3.1	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	362,47	12,11	15,36	5.567,53	0,14 %	
10			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO					31.047,69	0,01	
10.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					31.047,69	0,76%	
10.1.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	31,75	770,77	977,88	31.047,69	0,76 %	
11			REVESTIMENTO DE TETO					64.634,94	1,58%	
11.1			FORRO					64.634,94	1,58%	
11.1.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	595,74	83,49	105,92	63.100,78	1,54 %	
11.1.2	13.55.01	SUDECAP	ALÇAPÃO - 60 X 60CM, CAIXILHO CHAPA 18	UN	4,00	302,31	383,54	1.534,16	0,04 %	
12			PINTURA PAREDES					118.526,57	2,90%	
12.1			FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023					86.627,60	2,12%	
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	519,32	3,77	4,78	2.482,34	0,06 %	
12.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2.194,15	12,11	15,36	33.702,14	0,82 %	
12.1.3	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	519,32	19,95	25,31	13.143,98	0,32 %	
12.1.4	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2.194,15	9,86	12,50	27.426,87	0,67 %	
12.1.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	519,32	14,99	19,01	9.872,27	0,24 %	
12.2			TETO					25.396,39	0,62%	
12.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	595,74	21,45	27,21	16.210,08	0,40 %	
12.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	595,74	12,16	15,42	9.186,31	0,22 %	
12.3			ESQUADRIAS					6.502,58	0,16%	
12.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	106,81	30,81	39,08	4.174,13	0,10 %	
12.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	106,81	17,19	21,80	2.328,45	0,06 %	
13			MARMORARIA					32.522,89	0,80%	
13.1	CPU2556	Próprio	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	m²	21,83	675,30	856,75	18.702,85	0,46 %	
13.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	59,60	182,77	231,88	13.820,04	0,34 %	
14			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					112.907,90	2,76%	
14.1			EQUIPAMENTOS					931,42	0,02%	
14.1.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	104,88	133,06	931,42	0,02 %	
14.2			LOUÇAS					33.482,58	0,82%	
14.2.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	618,72	784,97	14.129,46	0,35 %	
14.2.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	489,28	620,75	8.069,75	0,20 %	
14.2.3	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	1.070,81	1.358,54	4.075,62	0,10 %	
14.2.4	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	809,94	1.027,57	2.055,14	0,05 %	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Data:
01/2026
Revisão:
V01
BDI:
26,87%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit com Imp	Total		Peso (%)
									Total	
14.2.5	CPU2557	Próprio	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00	736,31	934,16	934,16	0,02 %	
14.2.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	159,18	201,95	2.827,30	0,07 %	
14.2.7	44.01.040	CPOS/CDHU	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	UN	1,00	1.096,51	1.391,15	1.391,15	0,03 %	
14.3			METAIS E ACESSÓRIOS					78.493,90	1,92%	
14.3.1	CPU2558	Próprio	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	m²	1,48	1.582,30	2.007,47	2.971,05	0,07 %	
14.3.2	CPU2559	Próprio	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR	UN	1,00	2.468,24	3.131,47	3.131,47	0,08 %	
14.3.3	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	225,54	286,14	2.861,40	0,07 %	
14.3.4	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	228,89	290,39	1.451,95	0,04 %	
14.3.5	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	94,55	119,95	119,95	0,00 %	
14.3.6	CPU2560	Próprio	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	3,00	377,47	478,89	1.436,67	0,04 %	
14.3.7	CPU2561	Próprio	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	UN	6,00	368,62	467,67	2.806,02	0,07 %	
14.3.8	CPU2562	Próprio	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF. 1173.C, DECA OU SIMILAR	UN	28,00	274,37	348,09	9.746,52	0,24 %	
14.3.9	CPU2563	Próprio	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR	UN	7,00	814,69	1.033,60	7.235,20	0,18 %	
14.3.10	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	443,46	562,62	6.751,44	0,17 %	
14.3.11	CPU2546	Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	12,00	111,75	141,77	1.701,24	0,04 %	
14.3.12	100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	843,52	1.070,18	5.350,90	0,13 %	
14.3.13	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,00	423,61	537,43	16.660,33	0,41 %	
14.3.14	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	1.548,71	1.964,86	9.824,30	0,24 %	
14.3.15	CPU2105	Próprio	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	32,00	113,42	143,89	4.604,48	0,11 %	
14.3.16	CPU2564	Próprio	ESTAÇÃO DE CHAMADA DE BANHEIRO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	6,00	241,85	306,83	1.840,98	0,05 %	
15			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					226.595,18	5,54%	
15.1			HIDRÁULICA					59.769,62	1,46%	
15.1.1	CPU2565	Próprio	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN	1,00	90,45	114,75	114,75	0,00 %	
15.1.2	CPU2566	Próprio	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	1,00	1.084,58	1.376,01	1.376,01	0,03 %	
15.1.3	103039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	99,49	126,22	126,22	0,00 %	
15.1.4	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	211,67	268,54	805,62	0,02 %	
15.1.5	94681	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	55,04	69,82	69,82	0,00 %	
15.1.6	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	11,93	15,13	90,78	0,00 %	
15.1.7	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	30,68	38,92	661,64	0,02 %	
15.1.8	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	170,00	32,67	41,44	7.044,80	0,17 %	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Data:
01/2026
Revisão:
V01
BDI:
26,87%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit. com Impostos	Total		Peso (%)
									Total	
15.1.9	104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	34,92	44,30	265,80	0,01 %	
15.1.10	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	119,43	151,52	4.545,60	0,11 %	
15.1.11	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	113,27	143,70	1.293,30	0,03 %	
15.1.12	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	421,58	534,86	534,86	0,01 %	
15.1.13	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	7,60	9,64	77,12	0,00 %	
15.1.14	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	68,00	3,73	4,73	321,64	0,01 %	
15.1.15	103966	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	10,88	13,80	69,00	0,00 %	
15.1.16	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	96,00	8,48	10,75	1.032,00	0,03 %	
15.1.17	94678	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	16,55	20,99	41,98	0,00 %	
15.1.18	89530	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	18,54	23,52	705,60	0,02 %	
15.1.19	89577	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	42,08	53,38	53,38	0,00 %	
15.1.20	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	347,80	24,14	30,62	10.649,63	0,26 %	
15.1.21	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	61,00	10,83	13,74	838,14	0,02 %	
15.1.22	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	22,52	28,57	485,69	0,01 %	
15.1.23	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	17,91	22,72	477,12	0,01 %	
15.1.24	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	64,00	14,14	17,93	1.147,52	0,03 %	
15.1.25	CPU2194	Próprio	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	UN	1,00	12.524,90	15.890,46	15.890,46	0,39 %	
15.1.26	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,00	28,79	36,52	109,56	0,00 %	
15.1.27	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	1.077,58	1.367,13	2.734,26	0,07 %	
15.1.28	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 5.000 LITROS COM TAMPA	UN	1,00	3.553,94	4.508,91	4.508,91	0,11 %	
15.1.29	52759	SBC	CAIXA D'GUA EM POLIETILENO 3.000 LITROS COM TAMPA	UN	1,00	2.376,14	3.014,63	3.014,63	0,07 %	
15.1.30	94800	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	390,53	495,46	495,46	0,01 %	
15.1.31	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	148,44	188,32	188,32	0,00 %	
15.2			SANITÁRIA					80.893,22	1,98%	
15.2.1	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	802,49	1.018,12	1.018,12	0,02 %	
15.2.2	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	9,00	558,23	708,23	6.374,07	0,16 %	
15.2.3	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	72,13	91,51	1.921,71	0,05 %	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Data: 01/2026
Revisão:
V01
BDI: 26,87%

Bancos: SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit com BDI	Total		Peso (%)
									Total	
15.2.4	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	107,65	136,57		682,85	0,02 %
15.2.5	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	21,26	26,97		242,73	0,01 %
15.2.6	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	34,00	13,67	17,34		589,56	0,01 %
15.2.7	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	25,29	32,08		224,56	0,01 %
15.2.8	CPU2573	Próprio	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	2,00	214,47	272,10		544,20	0,01 %
15.2.9	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	41,00	10,54	13,37		548,17	0,01 %
15.2.10	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	17,00	75,55	95,85		1.629,45	0,04 %
15.2.11	89730	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	16,49	20,92		20,92	0,00 %
15.2.12	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	19,00	47,86	60,72		1.153,68	0,03 %
15.2.13	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	66,00	14,33	18,18		1.199,88	0,03 %
15.2.14	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	11,27	14,29		400,12	0,01 %
15.2.15	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	29,00	16,54	20,98		608,42	0,01 %
15.2.16	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	25,20	31,97		223,79	0,01 %
15.2.17	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	39,00	11,01	13,96		544,44	0,01 %
15.2.18	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	79,00	15,71	19,93		1.574,47	0,04 %
15.2.19	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	46,49	58,98		825,72	0,02 %
15.2.20	104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	51,94	65,89		263,56	0,01 %
15.2.21	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	55,90	70,92		567,36	0,01 %
15.2.22	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	16,20	20,55		164,40	0,00 %
15.2.23	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	32,54	41,28		206,40	0,01 %
15.2.24	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	20,67	26,22		104,88	0,00 %
15.2.25	CPU2574	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	174,20	109,82	139,32		24.269,54	0,59 %
15.2.26	CPU2575	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	7,80	157,07	199,27		1.554,30	0,04 %
15.2.27	CPU2576	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	7,40	54,66	69,34		513,11	0,01 %
15.2.28	CPU2577	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,00	99,03	125,64		125,64	0,00 %

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Data:
01/2026
Revisão:
V01
BDI:
26,87%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit com BDI	Total		Peso (%)
									Total	
15.2.29	CPU2578	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,70	47,49	60,25		42,17	0,00 %
15.2.30	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	8,30	51,68	65,56		544,14	0,01 %
15.2.31	CPU2579	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	84,20	35,01	44,41		3.739,32	0,09 %
15.2.32	CPU2586	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	228,70	44,62	56,60		12.944,42	0,32 %
15.2.33	CPU2587	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	27,40	106,01	134,49		3.685,02	0,09 %
15.2.34	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	16,09	20,41		81,64	0,00 %
15.2.35	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	7,60	9,64		173,52	0,00 %
15.2.36	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	11,74	14,89		268,02	0,01 %
15.2.37	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	14,47	18,35		330,30	0,01 %
15.2.38	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36,00	9,04	11,46		412,56	0,01 %
15.2.39	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	108,00	24,14	30,62		3.306,96	0,08 %
15.2.40	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	10,11	12,82		51,28	0,00 %
15.2.41	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	34,74	44,07		44,07	0,00 %
15.2.42	CPU2588	Próprio	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM	UN	2,00	4,43	5,62		11,24	0,00 %
15.2.43	CPU2589	Próprio	JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM	UN	2,00	16,85	21,37		42,74	0,00 %
15.2.44	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	5,60	53,00	67,24		376,54	0,01 %
15.2.45	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	7,50	24,49	31,07		233,02	0,01 %
15.2.46	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	3,30	41,95	53,22		175,62	0,00 %
15.2.47	CPU2590	Próprio	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)	UN	1,00	4.147,37	5.261,80		5.261,80	0,13 %
15.2.48	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m²	0,30	432,36	548,53		164,55	0,00 %
15.2.49	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	24,09	30,56		30,56	0,00 %
15.2.50	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	28,43	36,06		36,06	0,00 %
15.2.51	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	26,18	33,21		33,21	0,00 %
15.2.52	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	42,93	54,46		54,46	0,00 %
15.2.53	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	21,00	18,96	24,05		505,05	0,01 %
15.2.54	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	39,24	49,78		248,90	0,01 %
15.3			PLUVIAL						83.133,24	2,03%

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Data:
01/2026
Revisão:
V01
BDI:
26,87%

Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit com Imp	Total		Peso (%)
									Total	
15.3.1	CPU2591	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	un	3,00	739,62	938,36	2.815,08	0,07 %	
15.3.2	97961	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	5,00	2.654,29	3.367,52	16.837,60	0,41 %	
15.3.3	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	21,00	75,55	95,85	2.012,85	0,05 %	
15.3.4	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	79,00	47,86	60,72	4.796,88	0,12 %	
15.3.5	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	30,47	38,65	541,10	0,01 %	
15.3.6	89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	121,12	153,66	307,32	0,01 %	
15.3.7	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	55,90	70,92	1.773,00	0,04 %	
15.3.8	CPU2574	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN=100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	172,60	109,82	139,32	24.046,63	0,59 %	
15.3.9	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	191,10	51,68	65,56	12.528,51	0,31 %	
15.3.10	104086	SINAPI	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	22,40	106,46	135,06	3.025,34	0,07 %	
15.3.11	CPU2092	Próprio	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.	UN	1,00	412,57	523,43	523,43	0,01 %	
15.3.12	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	46,80	165,16	209,54	9.806,47	0,24 %	
15.3.13	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,48	10,75	10,75	0,00 %	
15.3.14	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,76	13,65	13,65	0,00 %	
15.3.15	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	9,04	11,46	206,28	0,01 %	
15.3.16	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	122,50	24,14	30,62	3.750,95	0,09 %	
15.3.17	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	10,83	13,74	137,40	0,00 %	
15.4			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)					2.685,30	0,07%	
15.4.2	55861	SBC	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017	UN	6,00	158,07	200,54	1.203,24	0,03 %	
15.4.3	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	6,00	16,69	21,17	127,02	0,00 %	
15.4.5	UBS_36	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *25 X 25* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	21,44	27,20	54,40	0,00 %	
15.4.6	UBS_35	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	44,00	23,30	29,56	1.300,64	0,03 %	
15.5			TUBULAÇÃO GÁS GLP					113,80	0,00%	
15.5.1	100796	SINAPI	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	10,00	8,97	11,38	113,80	0,00 %	
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					490.053,19	11,99%	
16.1			INFRAESTRUTURA					309.642,97	7,57%	
16.1.1	CPU2602	Próprio	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	UN	1,00	2,09	2,65	2,65	0,00 %	
16.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	327,00	18,86	23,92	7.821,84	0,19 %	
16.1.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	114,00	16,81	21,32	2.430,48	0,06 %	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Data:
01/2026
Revisão:
V01
BDI:
26,87%

Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit com Imp	Total		Peso (%)
								Total	Total	
16.1.4	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	17,67	22,41	44,82	0,00 %	
16.1.5	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	24,91	31,60	31,60	0,00 %	
16.1.6	CPU2678	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	CJ	831,00	4,49	5,69	4.728,39	0,12 %	
16.1.7	CPU2604	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	113,00	6,09	7,72	872,36	0,02 %	
16.1.8	CPU2605	Próprio	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	UN	113,00	12,17	15,44	1.744,72	0,04 %	
16.1.9	CPU2606	Próprio	PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA	UN	496,00	2,85	3,61	1.790,56	0,04 %	
16.1.10	CPU2607	Próprio	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	113,00	5,41	6,86	775,18	0,02 %	
16.1.11	CPU2608	Próprio	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	113,00	20,44	25,93	2.930,09	0,07 %	
16.1.12	CPU2609	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 150 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	160,00	164,34	208,49	33.358,40	0,82 %	
16.1.13	CPU2610	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	40,00	91,67	116,30	4.652,00	0,11 %	
16.1.14	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	323,80	16,35	20,74	6.715,61	0,16 %	
16.1.15	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	43,60	25,57	32,44	1.414,38	0,03 %	
16.1.16	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	144,80	39,69	50,35	7.290,68	0,18 %	
16.1.17	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	174,40	57,62	73,10	12.748,64	0,31 %	
16.1.18	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.761,90	3,08	3,90	14.671,41	0,36 %	
16.1.19	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	181,50	17,28	21,92	3.978,48	0,10 %	
16.1.20	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6.051,50	4,45	5,64	34.130,46	0,83 %	
16.1.21	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	994,00	6,90	8,75	8.697,50	0,21 %	
16.1.22	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	172,30	9,64	12,23	2.107,22	0,05 %	
16.1.23	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	167,31	212,26	212,26	0,01 %	
16.1.24	CPU2611	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMP A PARAFUSADA 302X302X120	UN	5,00	249,57	316,63	1.583,15	0,04 %	
16.1.25	CPU2612	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN	1,00	120,01	152,25	152,25	0,00 %	
16.1.26	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	53,46	67,82	406,92	0,01 %	
16.1.27	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	56,35	71,49	142,98	0,00 %	
16.1.28	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00	39,67	50,32	1.157,36	0,03 %	
16.1.29	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	56,92	72,21	144,42	0,00 %	
16.1.30	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	32,67	41,44	621,60	0,02 %	
16.1.31	CPU2613	Próprio	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UN	59,00	15,75	19,98	1.178,82	0,03 %	
16.1.32	CPU2614	Próprio	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	213,00	9,86	12,50	2.662,50	0,07 %	
16.1.33	91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	31,32	39,73	238,38	0,01 %	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Data:
01/2026
Revisão:
V01
BDI:
26,87%

Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit com	Total	Total	Peso (%)
							Imposto			
16.1.34	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	38,30	48,59	242,95	0,01 %	
16.1.35	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	40,95	51,95	103,90	0,00 %	
16.1.36	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	50,49	64,05	64,05	0,00 %	
16.1.37	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	20,56	26,08	26,08	0,00 %	
16.1.38	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	43,44	55,11	881,76	0,02 %	
16.1.39	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	38,00	49,12	62,31	2.367,78	0,06 %	
16.1.40	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45,00	54,42	69,04	3.106,80	0,08 %	
16.1.41	92010	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	72,00	91,34	182,68	0,00 %	
16.1.42	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	53,00	26,19	33,22	1.760,66	0,04 %	
16.1.43	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	53,00	28,84	36,58	1.938,74	0,05 %	
16.1.44	CPU2615	Próprio	SENSOR DE PRESENCIA (LIGA/DESLIGA)	UN	1,00	246,53	312,77	312,77	0,01 %	
16.1.45	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	17,00	33,31	42,26	718,42	0,02 %	
16.1.46	CPU2616	Próprio	RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ	UN	17,00	174,23	221,04	3.757,68	0,09 %	
16.1.47	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	59,00	53,33	67,66	3.991,94	0,10 %	
16.1.48	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	53,33	67,66	405,96	0,01 %	
16.1.49	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	55,25	70,09	1.051,35	0,03 %	
16.1.50	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	57,06	72,39	72,39	0,00 %	
16.1.51	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	63,89	81,05	405,25	0,01 %	
16.1.52	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	69,86	88,63	265,89	0,01 %	
16.1.53	CPU2617	Próprio	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	2,00	79,59	100,97	201,94	0,00 %	
16.1.54	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	86,38	109,59	876,72	0,02 %	
16.1.55	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	67,03	85,04	85,04	0,00 %	
16.1.56	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	149,10	189,16	1.134,96	0,03 %	
16.1.57	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	399,29	506,58	1.013,16	0,02 %	
16.1.58	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	947,42	1.202,00	1.202,00	0,03 %	
16.1.59	CPU2618	Próprio	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN	19,00	337,77	428,53	8.142,07	0,20 %	
16.1.60	CPU2619	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	UN	8,00	528,32	670,28	5.362,24	0,13 %	
16.1.61	CPU2620	Próprio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE	UN	1,00	160,76	203,95	203,95	0,00 %	
16.1.62	CPU2621	Próprio	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A	UN	27,00	168,60	213,90	5.775,30	0,14 %	
16.1.63	CPU2622	Próprio	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	UN	4,00	322,74	409,46	1.637,84	0,04 %	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Data:
01/2026
Revisão:
V01
BDI:
26,87%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit com BDI	Total		Peso (%)
16.1.64	CPU2623	Próprio	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	UN	16,00	14,52	18,42	294,72	0,01 %	
16.1.65	CPU2624	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	37,00	12,17	15,44	571,28	0,01 %	
16.1.66	CPU2625	Próprio	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20	UN	4,00	58,10	73,71	294,84	0,01 %	
16.1.67	CPU2626	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	M	100,00	80,05	101,56	10.156,00	0,25 %	
16.1.68	CPU2627	Próprio	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	100,00	26,79	33,98	3.398,00	0,08 %	
16.1.69	CPU2628	Próprio	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20	UN	9,00	92,23	117,01	1.053,09	0,03 %	
16.1.70	CPU2630	Próprio	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100	UN	75,00	14,54	18,44	1.383,00	0,03 %	
16.1.71	CPU2631	Próprio	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA, 100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00	13,55	17,19	120,33	0,00 %	
16.1.72	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	52,00	27,77	35,23	1.831,96	0,04 %	
16.1.73	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.348,70	21,60	27,40	36.954,38	0,90 %	
16.1.74	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,00	22,69	28,78	28,78	0,00 %	
16.1.75	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	273,60	22,65	28,73	7.860,52	0,19 %	
16.1.76	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,80	34,22	43,41	208,36	0,01 %	
16.1.77	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	31,90	90,33	114,60	3.655,74	0,09 %	
16.1.78	CPU2632	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓRIOS	M	1,00	70,79	89,81	89,81	0,00 %	
16.1.79	CPU2634	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓRIOS	M	40,00	227,04	288,04	11.521,60	0,28 %	
16.1.80	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	41,91	53,17	106,34	0,00 %	
16.1.81	CPU2636	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	579,02	734,60	734,60	0,02 %	
16.1.82	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.057,45	1.341,59	1.341,59	0,03 %	
16.1.83	CPU2679	Próprio	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO:1200X800X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	3,00	3.813,76	4.838,55	14.515,65	0,36 %	
16.1.84	13463	ORSE	QUADRO GERAL DE SOBREPOR, MEDINDO 900X800X200 EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA NA COR BEGE COM BARRAMENTO PARA GERAL 300 A E BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS PARA 150 A - QGD1. MEDINDO:1200X800X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	3.777,07	4.792,00	4.792,00	0,12 %	
16.2			ILUMINAÇÃO					48.390,29	1,18%	
16.2.1	9465	ORSE	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 20W LED BRANCO FRIO - ALUMINIO COM VIDRO	UN	7,00	120,93	153,42	1.073,94	0,03 %	
16.2.2	ELE_LUM_HER M_2_20W	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR 2X20 W - HERMÉTICA PARA DUAS LAMPADAS LED 1,20 m.	UN	6,00	164,31	208,46	1.250,76	0,03 %	
16.2.3	12368	ORSE	LUMINARIA DE SOBREPOR TUBO LED / REFLETOR E ALETAS - CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO INCLUSO 2 LAMPADAS LED DE 20W	UN	27,00	231,10	293,19	7.916,13	0,19 %	
16.2.4	12368	ORSE	LUMINARIA DE SOBREPOR TUBO LED / REFLETOR E ALETAS - CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO INCLUSO 2 LAMPADAS LED DE 18W	UN	80,00	231,10	293,19	23.455,20	0,57 %	
16.2.5	CPU2645	Próprio	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	UN	17,00	105,97	134,44	2.285,48	0,06 %	
16.2.6	CPU2646	Próprio	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W	UN	7,00	99,90	126,74	887,18	0,02 %	
16.2.7	CPU2634	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓRIOS	M	40,00	227,04	288,04	11.521,60	0,28 %	
16.3			ATUALIZAÇÃO - PROJETO ELÉTRICO					132.019,93	3,23%	
16.3.1			SUBESTAÇÃO 112,5 KVJA - 13,8KV-220/127V- MEDIÇÃO INDIRETA EM MURETA - PADRÃO EQUATORIAL					72.387,42	1,77%	
16.3.1.1			CIVIL					9.788,83	0,24%	
16.3.1.1.1			ALVENARIA					5.696,20	0,14%	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Data:
01/2026
Revisão:
V01
BDI:
26,87%

Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit com BDI	Total		Peso (%)
								Total	Total	
16.3.1.1.1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	115,49	146,52	4.688,64		0,11 %
16.3.1.1.1.2	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	12,00	59,52	75,51	906,12		0,02 %
16.3.1.1.1.3	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²	1,40	57,12	72,46	101,44		0,00 %
16.3.1.1.2			ESTRUTURAL					4.092,63		0,10 %
16.3.1.1.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,37	88,45	112,21	41,51		0,00 %
16.3.1.1.2.2	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	0,20	169,75	215,36	43,07		0,00 %
16.3.1.1.2.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	1,40	2,78	3,52	4,92		0,00 %
16.3.1.1.2.4	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	0,38	674,47	855,70	325,16		0,01 %
16.3.1.1.2.5	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,25	12,15	15,41	342,87		0,01 %
16.3.1.1.2.6	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	1,40	125,80	159,60	223,44		0,01 %
16.3.1.1.2.7	021106	SBC	MICROESTACA INJETADA CARGA DIAMETRO DE 25cm	M	4,50	435,51	552,53	2.486,38		0,06 %
16.3.1.1.2.8	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,72	13,63	17,29	392,82		0,01 %
16.3.1.1.2.9	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,83	57,90	73,45	134,41		0,00 %
16.3.1.1.2.10	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,11	702,63	891,43	98,05		0,00 %
16.3.1.2			MONTAGEM SUBESTAÇÃO					57.847,45		1,41 %
16.3.1.2.1	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	94,69	120,13	5.766,24		0,14 %
16.3.1.2.2	2937	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento	un	1,00	1.860,00	2.359,79	2.359,79		0,06 %
16.3.1.2.3	078630	SBC	CRUZETA POLIMERICA 90x112,5x2400mm	UN	2,00	409,33	519,32	1.038,64		0,03 %
16.3.1.2.4	2979	ORSE	Implantação de estrutura n3	un	1,00	89,78	113,90	113,90		0,00 %
16.3.1.2.5	078155	SBC	PARA RAI0 POLIMERIC0 DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM	UN	3,00	850,76	1.079,36	3.238,08		0,08 %
16.3.1.2.6	9006	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C	m	20,00	21,92	27,81	556,20		0,01 %
16.3.1.2.7	078050	SBC	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 25mm	UN	2,00	22,66	28,74	57,48		0,00 %
16.3.1.2.8	ED-51075	SETOP	SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE SCI 50 3	U	1,00	236,87	300,51	300,51		0,01 %
16.3.1.2.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,13	27,90	35,39	4,42		0,00 %
16.3.1.2.10	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,13	88,45	112,21	14,02		0,00 %
16.3.1.2.11	063902	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m NORMALIZADA INTELLI	UN	1,00	198,89	252,33	252,33		0,01 %
16.3.1.2.12	2834	ORSE	Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 1/0 awg	un	3,00	24,55	31,14	93,42		0,00 %
16.3.1.2.13	4135	ORSE	Gancho suspensão com olhal, fornecimento	un	3,00	23,73	30,10	90,30		0,00 %
16.3.1.2.14	102105	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, PADRÃO CEEE EQUATORIAL - TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	19.779,91	25.094,96	25.094,96		0,61 %
16.3.1.2.15	36.20.360	CPOS/CDHU	SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE OU ESTALEIRO	un	1,00	391,71	496,96	496,96		0,01 %
16.3.1.2.16	061140	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5598 100mm 4"	M	6,00	233,96	296,82	1.780,92		0,04 %
16.3.1.2.17	052043	SBC	CURVA 90 MACHO-FEMEA GALVANIZADA 4"	UN	1,00	845,69	1.072,93	1.072,93		0,03 %
16.3.1.2.18	052368	SBC	UNIAO FEMEA/FEMEA PPR DN 20mm AGUA QUENTE	UN	1,00	30,25	38,37	38,37		0,00 %
16.3.1.2.19	68.20.040	CPOS/CDHU	BRAÇADEIRA CIRCULAR EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 140 ATÉ 300 MM	un	3,00	97,74	124,00	372,00		0,01 %
16.3.1.2.20	052064	SBC	CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 110mm	un	1,00	362,78	460,26	460,26		0,01 %
16.3.1.2.21	97362	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CEEE EQUATORIAL PARA TRANSFORMADOR 112,5 KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - HOMOLOGADO CEEE EQUATORIAL	UN	1,00	1.905,27	2.417,23	2.417,23		0,06 %

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Data:
01/2026
Revisão:
V01
BDI:
26,87%

Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit com	Total	Total	Peso (%)
							Imposto			
16.3.1.2.22	8902	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	1.764,03	2.238,04	2.238,04	0,05 %	
16.3.1.2.23	063475	SBC	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT)50mm	UN	2,00	39,46	50,06	100,12	0,00 %	
16.3.1.2.24	078040	SBC	CONECTOR METALICO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLD 150mm2	UN	2,00	65,15	82,65	165,30	0,00 %	
16.3.1.2.25	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	57,62	73,10	3.655,00	0,09 %	
16.3.1.2.26	059103	SBC	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 4"	CJ	3,00	42,65	54,11	162,33	0,00 %	
16.3.1.2.27	061512	SBC	BUCHA E ARRUELA 1"	CJ	1,00	8,09	10,26	10,26	0,00 %	
16.3.1.2.28	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	1,50	27,97	35,48	53,22	0,00 %	
16.3.1.2.29	070897	SBC	PLACA PVC 3 mm PARA USO EXTERNO 20x20 cm - NÚMERO 501	m²	1,00	35,05	44,46	44,46	0,00 %	
16.3.1.2.30	C0633	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	881,60	1.118,49	4.473,96	0,11 %	
16.3.1.2.31	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	35,00	29,86	37,88	1.325,80	0,03 %	
16.3.1.3			ATERRAMENTO MEDIÇÃO BT					4.751,14	0,12%	
16.3.1.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2,40	88,45	112,21	269,30	0,01 %	
16.3.1.3.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,40	27,90	35,39	84,93	0,00 %	
16.3.1.3.3	1705	ORSE	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	un	5,00	131,54	166,88	834,40	0,02 %	
16.3.1.3.4	2657	ORSE	Lastro de brita 2	m³	0,20	203,02	257,57	51,51	0,00 %	
16.3.1.3.5	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	5,00	101,96	129,35	646,75	0,02 %	
16.3.1.3.6	ED-51075	SETOP	SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE SCI 50 3	U	5,00	236,87	300,51	1.502,55	0,04 %	
16.3.1.3.7	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	18,00	59,63	75,65	1.361,70	0,03 %	
16.3.2			ILUMINAÇÃO EXTERNA					49.262,15	1,20%	
16.3.2.1	1705	ORSE	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	un	15,00	131,54	166,88	2.503,20	0,06 %	
16.3.2.2	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	250,00	11,16	14,15	3.537,50	0,09 %	
16.3.2.3	83418	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.000,00	7,49	9,50	9.500,00	0,23 %	
16.3.2.4	063061	SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	M	50,00	15,34	19,46	973,00	0,02 %	
16.3.2.5	ILU_PUB_02	Próprio	LUMINÁRIA LED INJETADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DE 90 W - 5.000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	961,70	1.220,11	18.301,65	0,45 %	
16.3.2.6	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	15,00	35,70	45,29	679,35	0,02 %	
16.3.2.7	ELE_POSTE_CO_NICO_7	Próprio	POSTE CÔNICO RETO ENGASTADO - ALT 7,00 M - C/ JANELA DE INSPEÇÃO E NÚCLEO PARA 3 PÉTALAS - ACABAMENTO ZINCADO COM TRANSPORTE	UN	5,00	2.170,31	2.753,49	13.767,45	0,34 %	
16.3.3			ATUALIZAÇÃO PROJETO					10.370,36	0,25%	
16.3.3.1	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ALTERAÇÃO LOCAL CASA DE BOMBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	26,14	33,16	6.632,00	0,16 %	
16.3.3.2	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTERAÇÃO LOCAL CASA DE BOMBASFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	11,16	14,15	141,50	0,00 %	
16.3.3.3	062321	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 24 SEM TAMPA	M	24,00	53,78	68,23	1.637,52	0,04 %	
16.3.3.4	12959	ORSE	Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	3,00	38,72	49,12	147,36	0,00 %	
16.3.3.5	11292	ORSE	Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	5,00	87,56	111,08	555,40	0,01 %	
16.3.3.6	11293	ORSE	Tê vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	78,16	99,16	99,16	0,00 %	
16.3.3.7	8353	ORSE	Redução concêntrica 200 x 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	6,00	39,08	49,58	297,48	0,01 %	
16.3.3.8	072327	AGETOP CIVIL	SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=3/4"	Un	5,00	8,56	10,86	54,30	0,00 %	
16.3.3.9	072328	AGETOP CIVIL	SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1"	Un	5,00	9,46	12,00	60,00	0,00 %	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Data:
01/2026
Revisão:
V01
BDI:
26,87%

Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI		Total	Peso (%)
							BDI	Total		
16.3.3.10	11295	ORSE	Emenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica(ref. Mopa ou similar)	un	10,00	13,77	17,47	174,70	0,00 %	
16.3.3.11	12968	ORSE	Suporte vertical 200 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	25,00	16,70	21,18	529,50	0,01 %	
16.3.3.12	059670	SBC	BUCHA E ARRUELA 3/4"	CJ	8,00	4,09	5,18	41,44	0,00 %	
17			CLIMATIZAÇÃO					295.490,99	7,23%	
17.1			INFRAESTRUTURA					133.548,22	3,27%	
17.1.1	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	27,93	35,43	4.605,90	0,11 %	
17.1.2	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	95,00	49,43	62,71	5.957,45	0,15 %	
17.1.3	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	45,00	62,46	79,24	3.565,80	0,09 %	
17.1.4	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,00	71,72	90,99	1.546,83	0,04 %	
17.1.5	CPU2652	Próprio	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	141,00	16,54	20,98	2.958,18	0,07 %	
17.1.6	CPU2653	Próprio	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	20,00	666,46	845,54	16.910,80	0,41 %	
17.1.7	CPU2654	Próprio	TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO 500X400	UN	4,00	988,60	1.254,24	5.016,96	0,12 %	
17.1.8	CPU2655	Próprio	TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO 750X150	UN	1,00	1.206,57	1.530,78	1.530,78	0,04 %	
17.1.9	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,22	825,04	1.046,73	230,28	0,01 %	
17.1.10	CPU2656	Próprio	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	920,00	60,56	76,83	70.683,60	1,73 %	
17.1.11	CPU2657	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 5" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO	M	22,00	49,63	62,96	1.385,12	0,03 %	
17.1.12	CPU2658	Próprio	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM	UN	148,00	92,24	117,02	17.318,96	0,42 %	
17.1.13	CPU2659	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	84,00	2,71	3,43	288,12	0,01 %	
17.1.14	90460	SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	48,00	25,45	32,28	1.549,44	0,04 %	
17.2			EQUIPAMENTOS					161.942,77	3,96%	
17.2.1	CPU2660	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN	UN	3,00	6.376,73	8.090,21	24.270,63	0,59 %	
17.2.2	CPU2661	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	UN	1,00	7.627,40	9.676,95	9.676,95	0,24 %	
17.2.3	CPU2662	Próprio	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P	UN	2,00	3.893,97	4.940,31	9.880,62	0,24 %	
17.2.4	CPU2663	Próprio	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	2,00	3.173,04	4.025,66	8.051,32	0,20 %	
17.2.5	CPU2664	Próprio	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500	UN	1,00	6.106,03	7.746,77	7.746,77	0,19 %	
17.2.6	CPU2665	Próprio	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00	257,10	326,18	326,18	0,01 %	
17.2.7	CPU2677	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT (TETO) 36000BTU, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	11.146,12	14.141,18	28.282,36	0,69 %	
17.2.8	CPU2678	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTU, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	1.958,85	2.485,21	24.852,10	0,61 %	
17.2.9	CPU2679	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT 30000BTU, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.093,58	6.462,27	6.462,27	0,16 %	
17.2.10	CPU2680	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT 24000BTU, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.267,87	5.414,68	5.414,68	0,13 %	
17.2.11	CPU2681	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT (TETO) 48000BTU, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	12.868,74	16.326,69	16.326,69	0,40 %	
17.2.12	CPU2687	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT 18000BTU, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	3.255,63	4.130,44	20.652,20	0,51 %	
18			DADOS E VOZ					30.761,35	0,75%	
18.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	18,86	23,92	956,80	0,02 %	
18.2	CPU2678	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	CJ	492,00	4,49	5,69	2.799,48	0,07 %	
18.3	CPU2604	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	76,00	6,09	7,72	586,72	0,01 %	
18.4	CPU2605	Próprio	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	UN	76,00	12,17	15,44	1.173,44	0,03 %	
18.5	CPU2606	Próprio	PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA	UN	280,00	2,85	3,61	1.010,80	0,02 %	
18.6	CPU2607	Próprio	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	76,00	5,41	6,86	521,36	0,01 %	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Data:
01/2026
Revisão:
V01
BDI:
26,87%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit com BDI	Total		Peso (%)
									Total	
18.7	CPU2608	Próprio	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	76,00	20,44	25,93	1.970,68	0,05 %	
18.8	CPU2611	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	3,00	249,57	316,63	949,89	0,02 %	
18.9	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	27,00	63,51	80,57	2.175,39	0,05 %	
18.10	CPU2624	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	36,00	12,17	15,44	555,84	0,01 %	
18.11	CPU2666	Próprio	CURVA HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00	54,07	68,59	137,18	0,00 %	
18.12	CPU2667	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE 75/50 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	72,80	80,62	102,28	7.445,98	0,18 %	
18.13	CPU2668	Próprio	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	76,00	15,57	19,75	1.501,00	0,04 %	
18.14	CPU2669	Próprio	TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	3,00	32,47	41,19	123,57	0,00 %	
18.15	CPU2670	Próprio	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50	UN	70,00	10,14	12,86	900,20	0,02 %	
18.16	CPU2671	Próprio	TERMINAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	4,00	19,92	25,27	101,08	0,00 %	
18.17	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	129,10	27,77	35,23	4.548,19	0,11 %	
18.18	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	85,70	21,60	27,40	2.348,18	0,06 %	
18.19	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDÊ ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	14,60	22,69	28,78	420,18	0,01 %	
18.20	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,40	22,65	28,73	155,14	0,00 %	
18.21	CPU2672	Próprio	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	13,00	23,06	29,25	380,25	0,01 %	
19			URBANIZAÇÃO					161.891,33	3,96%	
19.1			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					5.407,02	0,13%	
19.1.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	28,50	149,54	189,72	5.407,02	0,13 %	
19.2			PISO INTERTRAVADO					67.378,29	1,65%	
19.2.1	CPU2688	Próprio	COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SAIBRO PARA BASE	m³	45,45	74,03	93,92	4.268,66	0,10 %	
19.2.2	105730	SINAPI	BASE EM BRITA GRADUADA E = 10CM	m³	30,30	166,62	211,39	6.405,11	0,16 %	
19.2.3	CPU2689	Próprio	TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR (BGS, PÓ DE PEDRA, SAIBRO E RACHÃO)	M³XKM	5.567,20	1,08	1,37	7.627,06	0,19 %	
19.2.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	82,00	49,82	63,20	5.182,40	0,13 %	
19.2.5	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	303,00	80,02	101,52	30.760,56	0,75 %	
19.2.6	5914434	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	tkm	8.965,50	0,81	1,02	9.144,81	0,22 %	
19.2.7	172356	SBC	SINALIZACAO HORIZONTAL	m²	11,15	282,04	357,82	3.989,69	0,10 %	
19.3			PAISAGISMO					66.274,74	1,62%	
19.3.1	105521	SINAPI	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO. AF_07/2024	m²	1.072,90	3,73	4,73	5.074,81	0,12 %	
19.3.2	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	1.072,90	29,68	37,65	40.394,68	0,99 %	
19.3.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	55,00	134,47	170,60	9.383,00	0,23 %	
19.3.4	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	11,00	302,43	383,69	4.220,59	0,10 %	
19.3.5	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	m²	24,50	65,09	82,58	2.023,21	0,05 %	
19.3.6	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	95,00	42,97	54,51	5.178,45	0,13 %	
19.4			MOBILIÁRIO					16.127,18	0,39%	
19.3.1	103314	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	m²	14,85	251,64	319,25	4.740,86	0,12 %	
19.3.2	CPU2690	Próprio	BANCO DE MADEIRA PLASTICA COM ENCOSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	972,67	1.234,03	7.404,18	0,18 %	
19.3.3	CPU2691	Próprio	MESA COM BANCO DE MADEIRA PLASTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.138,74	3.982,14	3.982,14	0,10 %	



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 3 - Área Construída: 721,00m²

Bancos:

SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - SUDECAP (09/2025) - SICRO3 (10/2025)

Data:
01/2026
Revisão:
V01
BDI:
26,87%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit com BDI	Total	Total	Peso (%)
19.5			SINALIZAÇÃO						6.704,10	0,16%
19.5.1	CPU2673	Próprio	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO	UN	27,00	100,36	127,32	3.437,64		0,08 %
19.5.2	CPU2674	Próprio	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	M	3,60	715,18	907,35	3.266,46		0,08 %
20			GRADIL PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO						135.161,28	3,31%
20.1	CPU2686	Próprio	GRADIL DE CONCRETO COM FUNDAÇÕES - H=2,40m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	134,60	791,49	1.004,17	135.161,28		3,31 %
21			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						16.727,20	0,41%
21.1	CPU2675	Próprio	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	m²	721,00	13,66	17,33	12.494,93		0,31 %
21.2	CPU2676	Próprio	LIMPEZA GERAL	m²	721,00	4,63	5,87	4.232,27		0,10 %
TOTAL									4.088.168,22	