



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização do pavimento de acesso à Praça Xavier Ferreira			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA XAVIER FERREIRA	MUNICÍPIO / UF RIO GRANDE/RS	BDI 1 25,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA XAVIER FERREIRA									1.418.933,83	
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	69.774,76	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01					-	4.884,23	
1.1.1.	Composição	COMP-008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO I	UN	0,07	55.562,00	BDI 1	69.774,76	4.884,23	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02					-	6.279,73	
1.2.1.	Composição	COMP-008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO I	UN	0,09	55.562,00	BDI 1	69.774,76	6.279,73	RA
1.3.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03					-	8.372,97	
1.3.1.	Composição	COMP-008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO I	UN	0,12	55.562,00	BDI 1	69.774,76	8.372,97	RA
1.4.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04					-	6.977,48	
1.4.1.	Composição	COMP-008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO I	UN	0,10	55.562,00	BDI 1	69.774,76	6.977,48	RA
1.5.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05					-	19.536,93	
1.5.1.	Composição	COMP-008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO I	UN	0,28	55.562,00	BDI 1	69.774,76	19.536,93	RA
1.6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06					-	18.839,19	
1.6.1.	Composição	COMP-008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO I	UN	0,27	55.562,00	BDI 1	69.774,76	18.839,19	RA
1.7.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07					-	4.884,23	
1.7.1.	Composição	COMP-008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO I	UN	0,07	55.562,00	BDI 1	69.774,76	4.884,23	RA
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	95.272,90	
2.1.			CANTEIRO DE OBRA					-	20.137,85	
2.1.1.	Composição	COMP-006	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO	UN	1,00	3.879,61	BDI 1	4.872,01	4.872,01	RA
2.1.2.	Composição	COMP-007	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA COM HIDRÔMETRO 7m³/h (1")	UN	1,00	962,01	BDI 1	1.208,09	1.208,09	RA
2.1.3.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,00	458,73	BDI 1	576,07	576,07	RA
2.1.4.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	136,00	78,94	BDI 1	99,13	13.481,68	RA
2.2.			LOCAÇÃO DE CONTAINER 01					-	2.158,40	
2.2.1.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50	MES	1,00	859,37	BDI 1	1.079,20	1.079,20	RA
2.2.2.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALMOXARIFADO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50	MES	1,00	859,37	BDI 1	1.079,20	1.079,20	RA
2.3.			LOCAÇÃO DE CONTAINER 02					-	2.158,40	
2.3.1.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50	MES	1,00	859,37	BDI 1	1.079,20	1.079,20	RA
2.3.2.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALMOXARIFADO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50	MES	1,00	859,37	BDI 1	1.079,20	1.079,20	RA
2.4.			LOCAÇÃO DE CONTAINER 03					-	2.158,40	
2.4.1.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50	MES	1,00	859,37	BDI 1	1.079,20	1.079,20	RA
2.4.2.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALMOXARIFADO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50	MES	1,00	859,37	BDI 1	1.079,20	1.079,20	RA
2.5.			LOCAÇÃO DE CONTAINER 04					-	2.158,40	
2.5.1.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50	MES	1,00	859,37	BDI 1	1.079,20	1.079,20	RA
2.5.2.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALMOXARIFADO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50	MES	1,00	859,37	BDI 1	1.079,20	1.079,20	RA
2.6.			LOCAÇÃO DE CONTAINER 05					-	2.158,40	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização do pavimento de acesso à Praça Xavier Ferreira			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA XAVIER FERREIRA	MUNICÍPIO / UF RIO GRANDE/RS	BDI 1 25,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA XAVIER FERREIRA									1.418.933,83	
2.6.1.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50	MES	1,00	859,37	BDI 1	1.079,20	1.079,20	RA
2.6.2.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALMOXARIFADO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50	MES	1,00	859,37	BDI 1	1.079,20	1.079,20	RA
2.7.			LOCAÇÃO DE CONTAINER 06					-	2.158,40	
2.7.1.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50	MES	1,00	859,37	BDI 1	1.079,20	1.079,20	RA
2.7.2.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALMOXARIFADO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50	MES	1,00	859,37	BDI 1	1.079,20	1.079,20	RA
2.8.			LOCAÇÃO DE CONTAINER 07					-	2.158,40	
2.8.1.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50	MES	1,00	859,37	BDI 1	1.079,20	1.079,20	RA
2.8.2.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALMOXARIFADO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50	MES	1,00	859,37	BDI 1	1.079,20	1.079,20	RA
2.9.			SEGURANÇA DA OBRA (FABRICAÇÃO)					-	59.370,66	
2.9.1.	Composição	COMP-134	ISOLAMENTO MÓVEL DOS TRECHOS, COM PASSADIÇO	UN	2,00	23.638,58	BDI 1	29.685,33	59.370,66	RA
2.10.			SEGURANÇA DA OBRA (MONTAGEM/DESMONTAGEM)					-	655,59	
2.10.1.	Composição	COMP-136	ISOLAMENTO MÓVEL, COM PASSADIÇO (MONT./DESM.)	UN	13,00	40,16	BDI 1	50,43	655,59	RA
3.			SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO À PRAÇA XAVIER FERREIRA					-	1.218.163,69	
3.1.			DEMOLIÇÃO					-	57.790,77	
3.1.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE	M3	298,00	110,73	BDI 1	139,05	41.436,90	RA
3.1.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.621,00	1,97	BDI 1	2,47	16.353,87	RA
3.2.			MOBILIÁRIO URBANO EXISTENTE					-	3.971,76	
3.2.1.	Composição	COMP-137	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE BANCO DE PRAÇA (ORIGEM 103304)	UN	52,00	60,82	BDI 1	76,38	3.971,76	RA
3.3.			EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM LADRILHO HIDRÁULICO					-	214.993,42	
3.3.1.	Composição	COMP-074	REALINHAMENTO DE MEIOS-FIOS	M	572,00	31,91	BDI 1	40,07	22.920,04	RA
3.3.2.	Composição	COMP-115	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE SUB-LEITO	M2	2.922,00	1,21	BDI 1	1,52	4.441,44	RA
3.3.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*.	M3	95,00	200,80	BDI 1	252,16	23.955,20	RA
3.3.4.	Composição	COMP-024	TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR (BGS, PÓ DE PEDRA, SAIBRO E RACHÃO)	M3XKM	9.104,90	0,99	BDI 1	1,24	11.290,10	RA
3.3.5.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2.942,00	38,35	BDI 1	48,16	141.686,72	RA
3.3.6.	Composição	COMP-141	BASE DE CONCRETO ARMADO PARA ÁREA DE ACESSO DE VEÍCULOS (espessura 10CM)	M2	36,00	236,68	BDI 1	297,22	10.699,92	RA
3.4.			LADRILHO					-	858.194,00	
3.4.1.	Composição	COMP-130	LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM (CINZA)	M2	2.360,00	218,84	BDI 1	274,82	648.575,20	RA
3.4.2.	Composição	COMP-131	LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM (CINZA + VERMELHO)	M2	206,00	299,49	BDI 1	376,10	77.476,60	RA
3.4.3.	Composição	COMP-131	LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM (CINZA + AMARELO)	M2	132,00	299,49	BDI 1	376,10	49.645,20	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização do pavimento de acesso à Praça Xavier Ferreira			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA XAVIER FERREIRA	MUNICÍPIO / UF RIO GRANDE/RS	BDI 1 25,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA XAVIER FERREIRA									1.418.933,83	
3.4.4.	Composição	COMP-132	LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM PODOTÁTIL "DIRECIONAL" (AMARELO)	M2	231,00	255,61	BDI 1	321,00	74.151,00	RA
3.4.5.	Composição	COMP-133	LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM PODOTÁTIL "ALERTA" (AMARELO)	M2	26,00	255,61	BDI 1	321,00	8.346,00	RA
3.5.			ACESSIBILIDADE (DESNÍVEIS)					-	83.213,74	
3.5.1.	Composição	COMP-142	TRAVESSIA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO (AÇO CA-50 10MM malha 10X10cm)	M2	118,50	403,95	BDI 1	507,28	60.112,68	RA
3.5.2.	Composição	COMP-087	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - APLICAÇÃO MANUAL	M2	36,56	25,81	BDI 1	32,41	1.184,91	RA
3.5.3.	Composição	COMP-095	RAMPA EM CONCRETO SIMPLES - R1 - 2,75 M X 1,80 M	UN	3,00	384,13	BDI 1	482,39	1.447,17	RA
3.5.4.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA	M2	140,00	16,13	BDI 1	20,26	2.836,40	RA
3.5.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	56,00	1,97	BDI 1	2,47	138,32	RA
3.5.6.	Composição	COMP-074	REALINHAMENTO DE MEIOS-FIOS	M	85,00	31,91	BDI 1	40,07	3.405,95	RA
3.5.7.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16	M2	120,00	80,02	BDI 1	100,49	12.058,80	RA
3.5.8.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	5,00	49,82	BDI 1	62,56	312,80	RA
3.5.9.	Composição	COMP-139	TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE DRENAGEM, ESPESSURA 5CM, LARGURA 30CM	M	5,80	33,56	BDI 1	42,14	244,41	RA
3.5.10.	Composição	COMP-140	TUBO PVC Ø100MM, PARA ESCOAMENTO DE SARJETA	M	24,40	48,05	BDI 1	60,34	1.472,30	RA
4.			VEGETAÇÃO					-	25.913,97	
4.1.			INTERVENÇÕES					-	17.646,97	
4.1.1.	Composição	COMP-080	SUPRESSÃO DE ÁRVORES (TRONCO DIÂMETRO SUPERIOR A 40 CM)	UN	4,00	378,71	BDI 1	475,58	1.902,32	RA
4.1.2.	Composição	COMP-079-1	PODA DE RAIZ PARA CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO EM ARVORES COM ALTURA ATE 10M (BASE: FDE 16.03.464)	UN	23,00	259,59	BDI 1	325,99	7.497,77	RA
4.1.3.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO AGRÔNOMO / FLORESTAL BIÓLOGO	H	54,00	121,61	BDI 1	152,72	8.246,88	RA
4.2.			PLANTIO					-	8.267,00	
4.2.1.	Composição	COMP-145	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA ENTRE 2M E 4,0M, INCLUINDO FERTILIZANTE ORGANICO, TUTORAMENTO DUPLO E CERCAMENTO COM TELA 75CM (galvanizada revestida em PVC), E GEL PARA PLANTIO. BERÇO DE 0,60x0,80x0,80.	UN	2,00	302,18	BDI 1	379,48	758,96	RA
4.2.2.	Composição	COMP-145	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA ENTRE 2M E 4,0M, INCLUINDO FERTILIZANTE ORGANICO, TUTORAMENTO DUPLO E CERCAMENTO COM TELA 75CM (galvanizada revestida em PVC), E GEL PARA PLANTIO. BERÇO DE 0,60x0,80x0,80.	UN	1,00	302,18	BDI 1	379,48	379,48	RA
4.2.3.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO AGRÔNOMO / FLORESTAL BIÓLOGO	H	6,00	121,61	BDI 1	152,72	916,32	RA
4.2.4.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	76,00	65,09	BDI 1	81,74	6.212,24	RA
5.			CANTEIRO DE PEDRA (ÁRVORE TIMBAÚVA)					-	6.366,37	
5.1.			BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA					-	6.366,37	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização do pavimento de acesso à Praça Xavier Ferreira			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA XAVIER FERREIRA	MUNICÍPIO / UF RIO GRANDE/RS	BDI 1 25,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA XAVIER FERREIRA									1.418.933,83	
5.1.1.	Composição	COMP-138	BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO DE MADEIRA	UN	1,00	5.069,57	BDI 1	6.366,37	6.366,37	RA
6.			LIMPEZA					-	3.442,14	
6.1.			LIMPEZA GERAL DA OBRA					-	3.442,14	
6.1.1.	Composição	COMP-088	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	2.942,00	0,93	BDI 1	1,17	3.442,14	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIO GRANDE/RS
Local

sexta-feira, 7 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Arq. e Urb. Guilherme Valente Elias
CREA/CAU: A58.150-0
ART/RRT: 16017925

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
------------------	----------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Revitalização do pavimento de acesso à Praça Xavier Ferreira / PRAÇA XAVIER FERREIRA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	3,60%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,58%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

RIO GRANDE/RS
Local

sexta-feira, 7 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: Arq. e Urb. Guilherme Valente Elias

CREA/CAU: A58.150-0

ART/RRT: 16017925



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO G	APELIDO EMPREENDIMENTO Revitalização do pavimento de acesso à Praça Xavier Ferreira	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA XAVIER FERREIRA
------------------	--------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	69.774,76	% Período:	7,00%	9,00%	12,00%	10,00%	28,00%	27,00%	7,00%					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	4.884,23	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	6.279,73	% Período:		100,00%										
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	8.372,97	% Período:			100,00%									
1.4.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	6.977,48	% Período:				100,00%								
1.5.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	19.536,93	% Período:					100,00%							
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	18.839,19	% Período:						100,00%						
1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	4.884,23	% Período:							100,00%					
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	95.272,90	% Período:	85,72%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,42%	2,37%					
2.1.	CANTEIRO DE OBRA	20.137,85	% Período:	100,00%											
2.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 01	2.158,40	% Período:	100,00%											
2.3.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 02	2.158,40	% Período:		100,00%										
2.4.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 03	2.158,40	% Período:			100,00%									
2.5.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 04	2.158,40	% Período:				100,00%								
2.6.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 05	2.158,40	% Período:					100,00%							
2.7.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 06	2.158,40	% Período:						100,00%						
2.8.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 07	2.158,40	% Período:							100,00%					
2.9.	SEGURANÇA DA OBRA (FABRICAÇÃO)	59.370,66	% Período:	100,00%											
2.10.	SEGURANÇA DA OBRA (MONTAGEM/DI)	655,59	% Período:		15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	23,08%	15,38%					
3.	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO A	1.218.163,69	% Período:	9,40%	12,33%	10,26%	28,92%	28,24%	10,87%						
3.1.	DEMOLIÇÃO	57.790,77	% Período:	10,06%	8,73%	10,74%	32,88%	27,52%	10,07%						
3.2.	MOBILIÁRIO URBANO EXISTENTE	3.971,76	% Período:				17,31%	46,15%	36,54%						
3.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM	214.993,42	% Período:		10,29%	8,90%	10,93%	28,50%	30,96%	10,42%					
3.4.	LADRILHO	858.194,00	% Período:		10,09%	8,59%	11,04%	31,61%	27,92%	10,75%					
3.5.	ACESSIBILIDADE (DESNÍVEIS)	83.213,74	% Período:			62,73%	0,58%		24,13%	12,55%					
4.	VEGETAÇÃO	25.913,97	% Período:		7,31%	19,49%	20,65%	40,65%	1,58%	10,32%					
4.1.	INTERVENÇÕES	17.646,97	% Período:		10,73%	28,62%	30,32%	15,16%		15,16%					
4.2.	PLANTIO	8.267,00	% Período:					95,06%	4,94%						
5.	CANTEIRO DE PEDRA (ÁRVORE TIMBA	6.366,37	% Período:						100,00%						
5.1.	BANCO DE CONCRETO COM ASSENTC	6.366,37	% Período:						100,00%						
6.	LIMPEZA	3.442,14	% Período:							100,00%					
6.1.	LIMPEZA GERAL DA OBRA	3.442,14	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 1.418.933,83															
Período:	%:			6,10%	8,80%	11,69%	9,83%	27,10%	26,21%	10,26%					
	Repasso:			-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:			86.551,14	124.933,22	165.827,96	139.519,41	384.570,04	371.905,90	145.626,16					
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-					
Acumulado:	Investimento:			86.551,14	124.933,22	165.827,96	139.519,41	384.570,04	371.905,90	145.626,16					
	%:			6,10%	14,90%	26,59%	36,42%	63,53%	89,74%	100,00%					
	Repasso:			-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:			86.551,14	211.484,36	377.312,32	516.831,73	901.401,77	1.273.307,67	1.418.933,83					
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:			86.551,14	211.484,36	377.312,32	516.831,73	901.401,77	1.273.307,67	1.418.933,83					
	Administração Local:														



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO G	APELIDO EMPREENDIMENTO Revitalização do pavimento de acesso à Praça Xavier Ferreira	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA XAVIER FERREIRA
-------------------------	---------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26

Local

sexta-feira, 7 de novembro de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: Arq. e Urb. Guilherme Valente Elias
CREA/CAU: A58.150-0
ART/RRT: 16017925

Documento assinado digitalmente



GUILHERME VALENTE ELIAS
Data: 07/11/2025 13:31:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>