

 ORÇAMENTO SINTÉTICO OSCAR DE MORAES							Valor Final do Orçamento		14.628,70
							BDI		26,38 %
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total C/ BDI	Peso (%)
1			SERVIÇOS DE OBRA					14.607,37	
1.1	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,3862	287,9	363,84	1.595,87	10,91 %
1.2	106122		REMOÇÃO DE ENTULHO DE CONCRETO.	m³	5,25	80,23	101,39	532,29	3,64 %
1.3	101747		PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 10 CM. COM ACABAMENTO LISO, COM USO DE TELA Q 138.	m²	62,66	82,65	104,45	6.544,83	44,74 %
1.4	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA	m²	18,20	27,13	34,28	623,89	4,26 %
1.5	020185	SBC	FORNECIMENTO DE ATERRO LIMPO EM OBRAS-COM ESPALHAMENTO		5,46	109,73	138,67	757,13	5,18 %
1.6	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO PARA SUPORTAR O PISO DE CONCRETO	m³	5,46	6,90	8,72	47,61	0,33 %
1.7	54.02.040	CPOS	AREIA GROSSA CAMADA DE 10 CM	m³	1,82	301,34	380,83	693,11	4,74 %
1.8	2657	ORSE	LASTRO DE BRITA 2	m³	1,82	203,25	256,86	467,48	3,20 %
1.9	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM. SOBRE O ATERRO COMPACTADO, COM USO DE LONA PRETA E TELA Q 138.	m²	18,2	82,65	104,45	1.900,99	12,99 %
1.10	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	18,20	62,79	79,35	1.444,17	9,87 %
2.			LIMPEZA					21,33	0,00
2.1	2201000010	AGESUL	LIMPEZA FINAL		80,86	3,68	4,65	21,33	0,15 %
							TOTAL SEM BDI	11.575,17	
							TOTAL COM BDI	14.628,70	

Eng. Oldair Antonio Colares CREA: 136653

Março 2026