

**WD SERVIÇOS E LOCAÇÕES****CNPJ: 12.768.526/0001-03****JAGUARÃO, 511****RIO GRANDE, RS****(53) 99116-1531 / (53) 99172-2391****Orçamento base para licitação**

Data base: 04/2026

SINAPI RS DESONERADO

BDI 1 23,94%

BDI 2

REFORMA PREDIAL**CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ZONA PORTUÁRIA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO SEM BDI	CUSTO UNITARIO COM BDI	CUSTO TOTAL COM BDI
1			SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL					14.819,16
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	2	492,16	609,98	1.219,96
1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	128,95	159,82	6.392,80
1.3	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	72,68	90,08	7.206,40
2			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		1			3.869,67
2.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA OU CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	462,1	3,81	4,72	2.181,11
2.2	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	338,73	2,17	2,69	911,18
2.3	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	0,382	123,49	153,05	58,16
2.4	3262	ORSE	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	un	2	14,06	17,43	34,86
2.5	010271	IOPES	Retirada manual de caixas/quadros elétricos de embutir, com dimensões máximas até 600 x 800 x 120mm, sem reaproveitamento	und	2	18,52	22,95	45,90
2.6	010329	IOPES	Retirada manual de disjuntor monofásico, bifásico ou trifásico, sem reaproveitamento	und	4	6,53	8,09	32,36
2.7	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	500	0,59	0,73	365,00
2.8	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	50	0,72	0,89	44,50
2.9	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	40	1,97	2,44	97,60

2.10	020166	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)	m	100	0,80	0,99	99,00
3			COBERTURA		1			136.354,27
3.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, SANDUICHE, E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	462,1	175,65	217,70	100.599,17
3.2	100326	SINAPI	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	41,4	86,56	107,28	4.441,39
3.3	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	m²	160,53	86,03	106,63	17.117,31
3.4	110033	SBC	ALCAPAO 80x80CM EM ALUMINIO BRANCO	UN	3	892,92	1.106,69	3.320,07
3.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	16	99,97	123,90	1.982,40
3.6	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONECÇÕES.	M	6	39,76	49,28	295,68
3.7	9080	ORSE	RUFO EXTERNO EM ALUMÍNIO, CORTE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	81,5	85,12	105,50	8.598,25
4			ESQUADRIAS		1			28.048,33
4.1	COMP. 171	Próprio	RECUPERAÇÃO DE GRADES E ESQUADRIAS DE METAL	M²	32,7	101,01	125,19	4.093,71
4.2	8821	ORSE	GRADE DE FERRO GALVANIZADO, COM TELA E CANTONEIRA EM "L" CONFORME MEMORIAL	m²	42	375,16	464,97	19.528,74
4.3	BP 166	Próprio	REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE CORTINA DE FERRO	m²	4,51	177,41	219,88	991,66
4.4	2001003002	AGESUL	PORTA PARA DIVISORIA NAVAL OU SIMILAR SIMPLES, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m²	4,2	258,54	320,43	1.345,81
4.5	BP 181	Próprio	REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE DIVISÓRIAS	m²	18	73,09	90,59	1.630,62
4.6	102170	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	m²	1,5	246,24	305,19	457,79
5			PISO		1			56.430,75
5.1	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.	m³	0,19	177,49	219,98	41,80
5.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	m²	3,82	2,71	3,36	12,84
5.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m³	0,39	845,50	1.047,91	408,68
5.4	16.05.074	FDE	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	m²	0,53	216,07	267,80	141,93
5.5	BP 182	Próprio	RECUPERAÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO	m²	1,575	409,47	507,50	796,78
5.6	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	m²	386,25	110,35	136,77	52.827,41
5.7	023050	SBC	REVESTIMENTOS-APICOAMENTO DE CONCRETO COM MEIO MECANICO	m²	386,25	3,52	4,36	1.684,05
5.8	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	3,15	132,49	164,21	517,26
6			PINTURA		1			29.432,43

6.1	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS.	m²	262,77	4,26	5,28	1.387,43
6.2	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	m²	262,77	15,66	19,41	5.100,37
6.3	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA	m²	216,54	25,43	31,52	6.825,34
6.4	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	m²	216,54	52,07	64,54	13.975,49
6.5	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO.	m²	36	31,18	38,64	1.391,04
6.6	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO.	m²	36	16,87	20,91	752,76
7			LOUÇAS, METAIS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS		1			6.512,64
7.1	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	408,23	505,96	505,96
7.2	190414	SBC	DUCHA HIGIENICA MODELO FORUSI ABS SMALL 1856-C50 OU SIMILAR	UN	1	113,90	141,17	141,17
7.3	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA MONOCOMANDO CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	355,71	440,87	881,74
7.4	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	443,75	549,98	2.199,92
7.5	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	424,52	526,15	1.052,30
7.6	14020	ORSE	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, CONSTITUÍDA DE BARRA LATERAL TIPO "U", EM AÇO POLIDO, l=40cm	un	4	133,99	166,07	664,28
7.7	102143	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2.	m²	0,5	382,56	474,14	237,07
7.8	106766	SINAPI	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	4	69,78	86,49	345,96
7.9	ubs_45	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	60,05	74,43	297,72
7.10	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	37,62	46,63	186,52
8			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		1			5.875,74
8.1	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	3	49,14	60,90	182,70

8.2	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.	M	2,5	84,93	105,26	263,15
8.3	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	1	146,37	181,41	181,41
8.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	1	4,81	5,96	5,96
8.5	104959	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M², E = 10MM.	m²	1	26,12	32,37	32,37
8.6	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	m²	40,5	62,95	78,02	3.159,81
8.7	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	3	8,20	10,16	30,48
8.8	COMP_006_C	Próprio	PREENCHIMENTO DE RASGOS NA ALVENARIA	M	3	1,26	1,56	4,68
8.9	15.003.0410-0	EMOP	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA, INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	6	174,64	216,45	1.298,70
8.10	170123	IOPES	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE LAVATÓRIO SANITÁRIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS (SIFÃO, VÁLVULA, E ENGATE EM PVC), EXCLUSIVE LAVATÓRIO	und	4	144,52	179,12	716,48
9			PPCI		1			797,62
9.1	ubs_35	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21	25,13	31,15	654,15
9.2	12888	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	un	3	16,89	20,93	62,79
9.3	BP 11	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM FUNDO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR (20X8), EXTINTOR DE PÓ ABC (CÓDIGO N2)	UN	3	12,91	16,00	48,00
9.4	BP 08	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA QUADRADA (15X15), COM INDICAÇÃO PROIBIDO FUMAR (CÓDIGO P1)	UN	2	13,18	16,34	32,68
10			ENTRADA ENERGIA		1			767,60
10.1	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20	17,95	22,25	445,00
10.2	059673	SBC	BUCHA E ARRUELA 2"	CJ	2	19,82	24,56	49,12

10.3	357	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	3	35,30	43,75	131,25
10.4	375	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	2	9,33	11,56	23,12
10.5	366	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	2	25,60	31,73	63,46
10.6	05.10.51	EMBASA	INJEÇÃO DE ESPUMA DE POLIURETANO	KG	0,5	89,79	111,29	55,65
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO		1			18.843,00
11.1	106024	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - DIMENSÕES MÍNIMAS 55X35X11CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	638,60	791,48	791,48
11.2	078049	SBC	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 10MM	UN	8	18,66	23,13	185,04
11.3	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	89,66	111,12	111,12
11.4	106028	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	61,90	76,72	306,88
11.5	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	53,90	66,80	66,80
11.6	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	52,01	64,46	64,46
11.7	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	50,08	62,07	62,07
11.8	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5	11,67	14,46	72,30
11.9	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	10,70	13,26	79,56
11.10	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	10,70	13,26	13,26
11.11	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	700	4,80	5,95	4.165,00
11.12	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150	7,43	9,21	1.381,50
11.13	104407	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	125	27,04	33,51	4.188,75
11.14	058220	SBC	FIXACAO ELETRODUTO APAR ABRACADEIRA D 1"" C/ CUNHA	UN	80	7,85	9,73	778,40
11.15	95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO UNIVERSAL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1'	UN	68	42,72	52,95	3.600,60
11.16	106670	SINAPI	ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6	20,00	24,79	148,74
11.17	95764	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20	23,33	28,92	578,40
11.18	104448	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1'	UN	10	9,19	11,39	113,90
11.19	11817	ORSE	Box reto em alumínio de 1"	un	12	10,24	12,69	152,28
11.20	12156	ORSE	TOMADA USO GERAL SIMPLES 2P + T, CONDULETE METÁLICO- MÓDULO BRANCO- 20A- COMPLETA	un	19	41,55	51,50	978,50
11.21	12156	ORSE	TOMADA USO GERAL SIMPLES 2P + T, CONDULETE METÁLICO- MÓDULO VERMELHO- 20 A - COMPLETA	un	1	41,55	51,50	51,50

11.22	4279	ORSE	TOMADA USO GERAL DUPLA 2P+ T, PARA CONDULETE METÁLICO- MÓDULO BRANCO - 20 A- COMPLETA	un	3	41,86	51,88	155,64
11.23	91995	SINAPI	TOMADA SIMPLES 2P+T 20 A, MÓDULO BRANCO PARA CAIXA 4X2 EMBUTIDA, 20 A, COMPLETA	UN	11	29,27	36,28	399,08
11.24	91957	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO, PARA ONDULETE METÁLICO 10A/250V, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	57,71	71,53	143,06
11.25	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES MÓDULO BRANCO 10A/250V, COMPLETO PARA CAIXA 4X2 EMBUTIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8	20,89	25,89	207,12
11.26	91958	SINAPI	INTERRUPTOR DUPLO, MÓDULO BRANCO 10A/250V, COMPLETO PARA CAIXA 4X2 EMBUTIDO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	38,37	47,56	47,56
12			LUMINÁRIAS		1			5.198,21
12.1	12793	ORSE	Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm,ref.: LMIP65 2x18 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas	un	20	128,92	159,78	3.195,60
12.2	103784	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9	52,16	64,65	581,85
12.3	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G- light ou similar	un	2	78,15	96,86	193,72
12.4	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	28,14	34,88	34,88
12.5	060418	SBC	LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX	UN	4	109,60	135,84	543,36
12.6	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8	56,44	69,95	559,60
12.7	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	17,99	22,30	89,20
13			LIMPEZA DA OBRA		1			4.050,59
13.1	COMP_016_C C	Próprio	REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	420	3,79	4,70	1.974,00
13.2	1001007	SIURB	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m³	10,5	159,57	197,77	2.076,59
TOTAL								R\$ 311.000,00

REJANE MARIA
HENRIQUES DALBON
LTDA:12768526000103

Assinado de forma digital por
REJANE MARIA HENRIQUES
DALBON LTDA:12768526000103
Dados: 2026.08.27 10:42:38
-03'00'

REJANE MARIA HENRIQUES DALBON LTDA