

1. Lixeira: Remover



2. Banco: Limpeza, Reparos, novo assento em concreto armado e pintura.



3. Banco: Limpeza, reparos, novo assento em concreto armado e pintura.



4.Floreira: Reposicionamento na entrada da área recreativa, Limpeza, reparos e pintura.



5. Banco: Limpeza, repatos e pintura.



6. Banco: Limpeza, reparos e pintura



7. Restauração do muro, limpeza, repatos e pintura da floreira.



8. Banco: Limpeza, repatos, novo assento em concreto armado e pintura.



9. Banco: Remoção do entulho existente, construção de novo banco em concreto armado e pintura.



10. Floreira: Relocar à entrada da área recreativa, limpeza, reparos e pintura.



11. Reconstrução do muro existente: Reposicionamento, limpeza, reparos e pintura da floreira;



12. Banco: Limpeza e pintura.



13. Banco: Limpeza e pintura.



14. Alvenaria de pedra: Demolição do elemento circular central com reaproveitamento das pedras;



15. Poste: Remoção e descarte cuidadoso para possível reaproveitamento em outro local.



16. Gangorras: Reparos e Pintura



17. Balanço: Reparos e Pintura



18. Escorrega: Reparos e Pintura



19. Meio-fio da caixa de areia (Playground anteriormente existente - foto antiga)



20. Balizadores: Remover



21. Postes de madeira (rede e suportes): Remover - verificar possibilidade de reaproveitamento dos postes



22. Poste: Remover totalmente.



23. Traves, campo de 11: Remover totalmente



24. Traves, campo de 7: Remover totalmente



25. Monumento a relocar, conforme preojeto (Prancha 04)



26. Bancos existentes: Reparos, limpeza e pintura



27. Banco: Relocar fora da área de recuo do campo Reparos, novo assento, limpeza e pintura

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

VER MEMORIAL DESCRITIVO E PRANCHA 03 PARA ESPECIFICAÇÕES (TRAÇOS, ARMADURA, N° DE DEMÃOS, ACABAMENTOS, ETC.)



28. Balizadores: remover

01 NÍVEIS E DIMENSÕES EXISTENTES CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
Escala: 1/200

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

PRAÇA DOM FREDERICO DIDONET

PROJETO DE INFRAESTRUTURA

AV. IRMÃO ROQUE MARIA ESQ. RUA VER. PAULO R. GUIMARÃES

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

GPPE 09.2026

ARQ° SARAH J DORNELES DA SILVA
CAU A191578-9

GIOVANA CORVO DA TRINDADE
CHEFE DE GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

02/06

ESCALA INDICADA

Documento assinado em via eletrônica por **SARAH JULIANE DORNELES DA SILVA, ARQUITETO URBANISTA,** em 01/10/2026 14:30:55
Para validar este documento acesse: https://gcj.riogrande.rs.gov.br/gcj/acessoexterno/programa/AcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=OVHX.NNS6.IEXY.L9W9