LEGENDA MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

SIMBOLO	DESCRIÇÃO	QTD.
	Poste de iluminação com duas luminárias (Detalhamento 1 - Prancha 06)	7
Bnc	Banco em concreto armado (Detalhamento 5 - Prancha 05)	7
Lix	Lixeira (ver especificações do memorial descritivo e Planilha Orçamentária)	5
	Banco de madeira Roliça (Detalhamento 8 - Prancha 05)	12
	Playgroud duas torres (ver especificações do memorial descritivo)	1

LEGENDA PAISAGISMO

SIMBOLO	DESCRIÇÃO	QTD.
	Árvore de grande porte (Sugestão: Jacarandá ou Paineira)	2
	Árvore frutífera (Sugestão: Cereja do Rio Grande, Ingá, Goiabeira)	3
	Plantio de forração onze horas (floreiras)	1 m²
	Plantio de lavanda e lantana rasteira (canteiro para monumento de pedra)	7 m²
	Gramado: Revolvimento manual (regularização), Substrato (0,05 m³ de areia para 1,6 kg de composto), Semeadura manual (7g /m²) com adubação (NPK-60g / Enxofre-3g/ Adubo 200g /m2), Acompanhamento (manutenção, rega e manejo/corte)	2786,20 m²
	Pista de Saibro: Limpeza manual de solo, nivelamento com saibro 5 cm e compactação	438,19 m²
	Piso de bloco intertravado: Regularização, areia média nivelada 5 cm, bloco de concreto retangular (10 x 20 cm; e=6 cm)	351,43 m²
	Piso em concreto não-armado (7 cm, fck 25 MPa, juntas de dilatação a cada 1,5 m)	312,11m²
	Piso em concreto armado (8 cm, fck 25 MPa, tela soldada Q-196)	38,02 m²
	Meio-fio a inserir	232,45 m
	Piso tátil de alerta em ladrilho hidráulico, 25 x 25 cm, cor amarela	2,19 m²
	Piso tátil direcional em ladrilho hidráulico, 25 x 25 cm, cor amarela	18,47 m²

CENTRO DA CURVA "B" DO PISO DE BLOCOS

Linha 1: MARCAR CENTRO "A" UTILIZANDO COMO PONTOS DE REFERÊNCIA AS ENTRADAS DA ÁREA RECREATIVA EXISTENTE E PONTO MEDIANO DO MURO EXISTENTE (LADO LESTE)

Linha 3: REFERÊNCIA PARA A LOCAÇÃO DO PASSEIO CENTRO "A" DO MURO CIRCULAR E LINHA CENTRAL DO CAMPO

Linha 2: REFERÊNCIA PARA A LOCAÇÃO DO CAMPO CENTRO "A" DO MURO CIRCULAR E CENTRO DO RAIO PARA CURVA B

MONUMENTO DE PEDRA REALOCADO E CANTEIRO

Piso de Blocos de concreto
A= 351,43 m²
MF = 85,28 m

Passeios de Concreto
A= 312,11 m²

FUTEBOL 11
43 X 90 m

FUTEBOL 7
23 X 41.4 m

TRECHO DO MEIO-FIO EXISTENTE INTERROMPIDO

MEIO-FIO EXISTENTE A MANTER

Passeio de Saibro A= 438,19 m² / MF = 136,17 m

PISO TÁTIL
EM LADRILHO HIDRÁULICO 25 X 25 cm, COR AMARELA CENTRALIZADO NO PASSEIO E CONFORME DETALHAMENTO

DET 01 DET 02 DET 03 DET 04 DET 05 DET 06 DET 07 DET 08

R. VER. PAULO R. GUIMARÃES R.4.

R. MÉ PAULINA DO CORAÇÃO A. DE JESUS (R.ONZE)

MURO AEROPORTO

AV. IRMÃO ROQUE MARIA

AV. IRMÃO ROQUE MARIA

R.5 - WALTER GUIMARÃES

PRAÇA HUMAITÁ

R.6. - DR. AVELINE

R.7 -

NORTE

01 IMPLANTAÇÃO
Escala: 1/200

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

PÇ DOM FREDERICO DIDONET (CAMPO DO COSMOS)
PROJETO DE INFRAESTRUTURA
AV. IRMÃO ROQUE MARIA ESQ. VER. PAULO R. GUIMARÃES

IMPLANTAÇÃO GERAL

GPPE 09.2026

ARQ° SARAH J DORNELES DA SILVA
CAU A181578-9

GIOVANA CORVO DA TRINDADE
CHEFE DE GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

04/06
ESCALA INDICADA

Documento assinado em via eletrônica por **SARAH JULIANE DORNELES DA SILVA, ARQUITETO URBANISTA,** em 01/10/2026 14:30:39
Para validar este documento acesse: https://grp.rogrande.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=AOKO.KG4I.0YY3.04HC