





Quadro de Cargas (AL1) - Pavimento TERREO																
Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)
QM1		3F+N	B1	380/220 V	72744	69870	R+S+T	22627	22627	24617	1.00	1.00	92.7	92.7	50	134.0
TOTAL					72744	69870	R+S+T	22627	22627	24617						

Quadro de Cargas (QDG-BT1) - Pavimento TERREO																
Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)
QDarc1	AR CONDICIONADO	3F+N+T	F2	380/220 V	28744	25870	R+S+T	7960	7960	9950	1.00	0.45	111.7	50.3	35	143.0
CARGA EXISTENTE1	REDE DA COZINHA	3F+N+T	B1	380/220 V	15000	15000	R+S+T	5000	5000	5000	1.00	1.00	22.7	22.7	10	50.0
CARGA EXISTENTE2	REDE PRÉDIOS EXISTENTES	3F+N+T	B1	380/220 V	29000	29000	R+S+T	9667	9667	9667	1.00	1.00	43.9	43.9	10	50.0
TOTAL					72744	69870	R+S+T	22627	22627	24617						

Quadro de Cargas (QDarc1) - Pavimento TERREO																
Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Tomadas (W) 1990	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)
SALA3	F+N+T	B1	220 V	1	2211	1990	T				1990	1.00	0.45	22.3	10.1	6
SALA4	F+N+T	B1	220 V	1	2211	1990	T				1990	1.00	0.45	22.3	10.1	6
SALA5	F+N+T	B1	220 V	1	2211	1990	S				1990	1.00	0.45	22.3	10.1	6
SALA6	F+N+T	B1	220 V	1	2211	1990	T				1990	1.00	0.45	22.3	10.1	6
SALA7	F+N+T	B1	220 V	1	2211	1990	S				1990	1.00	0.45	22.3	10.1	6
SALA8	F+N+T	B1	220 V	1	2211	1990	T				1990	1.00	0.45	22.3	10.1	6
SALA9	F+N+T	B1	220 V	1	2211	1990	S				1990	1.00	0.45	22.3	10.1	6
SALA10	F+N+T	B1	220 V	1	2211	1990	T				1990	1.00	0.45	22.3	10.1	6
SALA11	F+N+T	B1	220 V	1	2211	1990	S				1990	1.00	0.45	22.3	10.1	6
SALA12	F+N+T	B1	220 V	1	2211	1990	R				1990	1.00	0.45	22.3	10.1	6
SALA13	F+N+T	B1	220 V	1	2211	1990	R				1990	1.00	0.45	22.3	10.1	6
SALA14	F+N+T	B1	220 V	1	2211	1990	R				1990	1.00	0.45	22.3	10.1	6
SALA15	F+N+T	B1	220 V	1	2211	1990	R				1990	1.00	0.45	22.3	10.1	6
TOTAL					13	28744	25870	R+S+T	7960	7960	9950					



OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NA OBRA

ESPAÇO RESERVADO P/ CARIMBOS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE		S. M. E. C. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS			
PROJETO ELÉTRICO					
OBRA: REFORMA DA EMEF SOARES DE PAIVA - 2ª ETAPA End.: Arago Bozano, 632- Centro-S/N					
PROJETO:		PROPRIETÁRIO:			
ENG. CIVIL MICHAEL V. DOS SANTOS CREA 185150 RS		PROF(a) LETIELE DA SILVEIRA JARDIM MACHADO SECRETÁRIA DA SMEC			
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO	CONTEÚDO: REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO				
ESPAÇO PARA CARIMBO		RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO:	DATA: JUNHO 2026 ESCALA: INDICADA PRANCHA Nº: EL 03 03		
ARQUIVO DIGITAL: 1192.168.6.100\engenharia\PROJETOS-EXE\REF_SMEC					