



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

STRUTURAS - FESTA COLONIA

PERÍODO: 17/07/26 A 02/08/26

Nº ITEM	ITEM	LOCAL	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	LOR TOTAL
1	TENDA PAVILHÃO MULTIPALCO	Praça João Corrêa - A estrutura deverá ser instalada de forma centralizada em frente ao Multipalco, respeitando alinhamento visual, circulação do público e integração com a estrutura existente do evento. Qualquer alteração de posicionamento somente poderá ocorrer mediante autorização prévia do fiscal e/ou gestor do contrato.	Locação de 01 tenda pavilhão medindo 20,00 x 20,00 metros, incluindo fornecimento, transporte, montagem, nivelamento, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada. A tenda deverá possuir estrutura metálica treliçada em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, preferencialmente modelo duas águas, com sistema de elevação mecânica, vão totalmente livre sem pilares centrais e cobertura superior à do Multipalco, sobrepondo aproximadamente entre 1,50 m e 2,00 m a estrutura existente. A cobertura deverá ser confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, com proteção UV, tratamento anti-chama, características autoextinguíveis, impermeabilidade e certificações conforme normas técnicas vigentes. Serão aceitas apenas lonas novas, limpas, sem remendos, rasgos, manchas, diferenças de tonalidade ou estruturas oxidadas. A estrutura deverá contemplar cobertura tensionada, calhas laterais inteiriças, sistema de escoamento pluvial, travamentos estruturais, contraventamentos, cabos de aço, bases de apoio, aterramento estrutural e demais sistemas de segurança compatíveis com eventos de grande porte. O fechamento lateral deverá ser completo em lona cristal transparente nos quatro lados, garantindo proteção contra intempéries e visibilidade do espaço interno, sendo um dos lados seccionado em três partes iguais para acesso principal frontal. A fixação deverá ocorrer através de sistema de lastro com caixas d'água dimensionadas conforme ABNT NBR 6123, suportando ventos de até 120 km/h. Toda a instalação elétrica deverá possuir aterramento completo com hastes de cobre de no mínimo 2,00 metros interligadas em todas as extremidades e a cada 5,00 metros do perímetro. A estrutura deverá possuir iluminação, iluminação de emergência, sinalização de segurança, dispositivos DR e quadros elétricos protegidos, incluindo: 16 refletores LED 20 W branco quente na cobertura; 10 refletores LED 20 W verde na base externa dos pilares laterais. Deverão ser apresentados projeto de montagem, plantas técnicas, ART/RRT/TRT, memorial descritivo, laudos técnicos, laudo de aterramento e documentação exigida pelo PPCI, Corpo de Bombeiros, Ministério do Trabalho e NR-18, com acompanhamento de responsável técnico durante montagem, operação e desmontagem. A estrutura deverá estar totalmente montada, testada e em pleno funcionamento até 02/07/2026, permanecendo instalada durante toda a Festa Colonial de Canela 2026, com desmontagem prevista a partir de 03/08/2026, garantindo segurança estrutural, elétrica, operacional e elevado padrão de acabamento durante todo o período de utilização.	un.	1,00		R\$ 100.00,00

1.1	ESTRUTURA OCTANORM HOUSE MIX - RESUMO TÉCNICO	Área interna da Tenda multipalco	Locação de 01 estrutura em sistema Octanorm medindo 3,00 x 3,00 metros, destinada à operação técnica, instalada na área interna da tenda do Multipalco, incluindo fornecimento, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. A estrutura deverá ser executada em sistema padrão Octanorm com perfis de alumínio anodizado e painéis em TS branco ou equivalente, apresentando excelente padrão de acabamento, alinhamento, estabilidade estrutural e perfeito estado de conservação. A estrutura deverá contemplar: 01 porta com fechadura e chave; Forro padrão Octanorm; Piso emborrachado tipo bus; 01 quadro de distribuição; 02 disjuntores de 20 A; Dispositivos DR; 01 ponto de iluminação com lâmpada LED de 20 W; 01 interruptor individual; 02 tomadas elétricas. Deverá possuir balcão padrão Octanorm instalado voltado para o Multipalco, medindo 3,00 metros de largura, 0,50 metro de profundidade e 1,00 metro de altura, contendo 01 nível interno de prateleira, destinado ao apoio operacional e visualização das atividades técnicas do evento. A estrutura não deverá possuir testeira superior.	cj.	1,00	R\$ 2.880,00
1.2	TABLADO MODULAR EM MADEIRA	Área Interna Da Tenda Do Multipalco - Resumo Técnico	Locação de tablado modular em madeira para área interna da tenda do Multipalco da Praça João Corrêa, totalizando 351,00 m², para área aproximada de 18,00 x 19,50 metros, incluindo fornecimento, transporte, montagem, nivelamento, manutenção, desmontagem e retirada. A estrutura deverá contemplar acessibilidade para PCD, com no mínimo 10,00 metros de acesso por rampa integrada ao tablado, garantindo circulação segura, nivelamento adequado e atendimento às normas vigentes de acessibilidade. O tablado deverá possuir estrutura resistente, estável e apropriada para áreas externas e eventos de grande circulação pública, com altura média entre 10 cm e 15 cm, superfície plana e contínua, sem ressalto, e capacidade mínima de carga de 250 kg/m². A estrutura deverá ser executada com quadros modulares em madeira estrutural, utilizando pinus tratado, eucalipto ou equivalente, contendo travamentos inferiores e sistema de fixação firme, estável e seguro. A parte superior deverá ser composta por painéis de compensado naval, OSB estrutural ou equivalente, com espessura mínima de 15 mm, devidamente fixados sobre a estrutura, formando superfície contínua, nivelada e estável. Não serão aceitos painéis empenados, chapas danificadas, frestas, materiais com umidade excessiva, pintura descascando, peças reaproveitadas em mau estado, farpas, irregularidades ou desníveis. Deverão ser previstas passagens protegidas para cabeamentos elétricos, evitando esmagamentos, acidentes e permitindo manutenção técnica adequada. Para fins de medição, o tablado deverá estar montado, nivelado, testado e em pleno funcionamento até 02/07/2026, permanecendo em operação durante toda a Festa Colonial de Canela 2026, com desmontagem prevista a partir de 03/08/2026.	m²	351,00	R\$ 42.120,00

2	TENDA LONADA - ÁREA DE AGROINDÚSTRI A	Praça João Corrêa	Locação de 01 tenda lonada destinada à Área de Agroindústria da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem, retirada, transporte e armazenamento. Estrutura com dimensões mínimas de 30,00 x 10,00 metros, podendo ser aceita largura aproximada de até 12,00 metros, desde que não haja prejuízo técnico, estrutural, funcional ou operacional. Estrutura metálica em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, modelo quatro águas, com sistema de elevação mecânica, apropriada para eventos de grande circulação pública. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva, impermeável, com proteção UV, tratamento antichama e características autoextinguíveis, atendendo às normas técnicas vigentes de segurança e prevenção contra incêndio. Fechamento lateral parcial em lona branca, contemplando: Fechamento de 4,00 metros em ambas as laterais menores; Fechamento total de fundo com extensão de 30,00 metros lineares. Fechamentos destinados à proteção dos estandes em sistema octanorm instalados sob a cobertura. Fixação da estrutura exclusivamente através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso no local da instalação. Estrutura calculada e dimensionada para suportar ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Responsabilidade integral da contratada quanto à estabilidade estrutural, segurança da montagem e manutenção das condições adequadas durante todo o período do evento. Instalação com sistema completo de aterramento, conforme normas técnicas vigentes, garantindo proteção estrutural e elétrica.	un	1,00		R\$ 24.000,00
---	--	-------------------	--	----	------	--	------------------

2.1	ESTRUTURAS EM OCTANORM - ÁREA AGROINDÚSTRIA	Área interna da tenda lonada - área de agroindústria	Locação de 05 estandes em sistema Octanorm para a Área Agroindústria da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, retirada, transporte e armazenamento, posicionados lado a lado nas laterais internas da tenda da Agroindústria. Cada estande deverá possuir dimensões de 4,00 metros de largura frontal por 3,00 metros de profundidade. Os estandes deverão ser executados em sistema padrão Octanorm com perfis de alumínio anodizado e painéis em TS branco ou equivalente, apresentando excelente padrão de acabamento, alinhamento, estabilidade estrutural, conservação e limpeza. Não serão aceitos painéis danificados, perfis amassados, materiais riscados, peças oxidadas, elementos improvisados ou componentes reaproveitados em mau estado. ESTANDE 01. O estande deverá contemplar: 01 porta com fechadura e chave; piso lavável; forro padrão Octanorm; 04 metros lineares de balcão padrão Octanorm; balcão com 0,50 m de profundidade e 1,00 m de altura; 01 nível interno de prateleira; 03 metros lineares de parede divisória; 01 ponto de iluminação; 01 interruptor individual; 04 tomadas elétricas de 20A; 03 metros lineares de testeira padrão Octanorm. O balcão deverá possuir excelente acabamento e estabilidade estrutural. O piso lavável deverá ser resistente à umidade e de fácil higienização. Toda a instalação elétrica deverá possuir fiação adequada, proteções elétricas, disjuntores compatíveis, aterramento e atendimento às normas técnicas vigentes, utilizando exclusivamente materiais novos. ESTANDES 02, 03 E 04. Os estandes deverão possuir configuração idêntica, contemplando: 01 porta com fechadura e chave; piso lavável; forro padrão Octanorm; 04 metros lineares de balcão padrão Octanorm; balcão com 0,50 m de profundidade e 1,00 m de altura; 01 nível interno de prateleira; 03 metros lineares de divisória em Octanorm; 02 pontos de iluminação; 04 tomadas elétricas de 20A com interruptor; 03 metros lineares de testeira padrão Octanorm. As divisórias e testeiras deverão apresentar excelente acabamento, alinhamento estrutural e estabilidade. O piso deverá ser resistente à umidade e adequado para exposição e comercialização de produtos. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes e utilizar exclusivamente materiais novos. ESTANDE 05. O estande deverá contemplar: 01 porta com fechadura e chave; piso lavável; forro padrão Octanorm; 05 metros lineares de balcão padrão Octanorm; balcão com 0,50 m de profundidade e 1,00 m de altura; 01 nível interno de prateleira; 01 metro linear de divisória em Octanorm; 01 ponto de iluminação; 04 tomadas elétricas de 20A com interruptor; 03 metros lineares de testeira padrão Octanorm. A montagem deverá seguir rigorosamente o projeto aprovado pela fiscalização do evento, respeitando alinhamentos, circulação e integração entre os estandes. O balcão, divisória, piso e testeira deverão possuir excelente acabamento e estabilidade estrutural. O quadro de distribuição elétrica geral deverá ser instalado no estande 01, responsável pela alimentação elétrica de todos os estandes da Agroindústria, contemplando: 02 disjuntores DR de 20A; Proteções elétricas compatíveis; identificação dos circuitos; Sistema completo de aterramento; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Toda a instalação elétrica deverá ser executada conforme normas técnicas vigentes, utilizando materiais novos e em perfeito estado de conservação. A empresa contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva durante todo o evento, incluindo ajustes estruturais, substituição de peças danificadas, reparos elétricos e conservação geral dos estandes.	cj	5,00		R\$ 14.160,00
-----	--	---	---	----	------	--	------------------

3	TENDA LONADA - ÁREA DE ALIMENTAÇÃO 01	Praça João Corrêa - em frente ao Teatrão	Locação de 01 tenda lonada 20,00 x 15,00 m destinada à Área de Alimentação 01 da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada. Estrutura com dimensões de 20,00 metros de largura por 15,00 metros de profundidade, adequada para instalação de estandes, circulação de público, mesas, equipamentos e operação das atividades da área de alimentação. Estrutura metálica em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, modelo quatro águas, com sistema de elevação mecânica, apropriada para eventos de grande circulação pública. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva, impermeável, com proteção UV; tratamento antichama; características autoextinguíveis; conformidade com normas técnicas de segurança e prevenção contra incêndio. Utilização obrigatória de lonas novas, limpas e em perfeito estado, não sendo aceitos: remendos aparentes; rasgos; manchas; diferenças de tonalidade; peças reaproveitadas; estruturas metálicas oxidadas, deformadas ou avariadas. Estrutura contemplando: estrutura metálica reforçada; cobertura tensionada; sistema de calhas inteiriças; sistema de escoamento pluvial; travamentos estruturais; contraventamentos; proteções conforme normas técnicas; bases e sistemas de fixação adequados; sistema completo de aterramento estrutural. Fechamento lateral parcial em lona branca, contemplando: fechamento de 7,00 metros em ambas as laterais de 20,00 metros; fechamento total de fundo com extensão de 20,00 metros lineares. Fixação da estrutura através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. Estrutura calculada e dimensionada para suportar ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Responsabilidade integral da contratada quanto ao correto dimensionamento, estabilidade e segurança estrutural durante montagem, operação e desmontagem. Manutenção preventiva e corretiva durante todo o período do evento, incluindo: ajustes estruturais; reaperto de fixações; substituição de componentes danificados; atendimento técnico imediato quando necessário. Desmontagem completa ao término do evento, com retirada integral dos materiais e limpeza total da área utilizada.	un	1,00	R\$ 16.000,00
---	--	---	---	----	------	------------------

3.1	ESTRUTURAS EM OCTANORM - ÁREA DE ALIMENTAÇÃO 01	Área Interna Da Tenda De Alimentação 01	Locação de 06 estandes em sistema Octanorm para a Área de Alimentação 01, incluindo fornecimento, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. Os estandes deverão ser instalados lado a lado na parte interna da tenda, proporcionando melhor aproveitamento da área gastronômica, circulação segura do público e integração visual com os espaços de convivência do evento. Cada estande deverá possuir dimensões de 6,00 metros de profundidade por 3,00 metros de largura. As estruturas deverão ser executadas em sistema padrão Octanorm, com perfis de alumínio anodizado e painéis em TS branco ou equivalente, apresentando excelente padrão de acabamento, conservação, estabilidade estrutural e limpeza. Não serão aceitas peças quebradas, oxidadas, riscadas, empenadas, com diferenças de tonalidade ou aspecto excessivo de uso. Cada estande deverá contemplar obrigatoriamente: 01 porta com fechadura e chave; forro padrão Octanorm; piso lavável apropriado para área gastronômica; 01 divisória interna central medindo 2,00 metros; 01 quadro de distribuição; 01 disjuntor de 10A para iluminação; 02 disjuntores de 40A para tomadas; dispositivos DR; 02 pontos de iluminação; 01 interruptor individual; 07 tomadas elétricas; sistema completo de aterramento; 01 testeira frontal medindo 3,00 metros; 01 pia em aço inox; 01 torneira elétrica instalada junto à pia. As pias deverão possuir acabamento em aço inoxidável e resistência adequada para utilização gastronômica. As torneiras elétricas deverão estar em perfeito funcionamento e compatíveis com a instalação elétrica executada. Cada estande deverá possuir 01 balcão padrão Octanorm medindo 3,00 metros de largura, 0,50 metro de profundidade e 1,00 metro de altura, contendo 01 nível interno de prateleira. Os balcões deverão ser posicionados frontalmente para o público, voltados para o canteiro e deck da Praça João Corrêa, garantindo melhor atendimento e integração visual com a circulação do evento. Os balcões deverão apresentar excelente acabamento, estabilidade estrutural e perfeita fixação. O piso lavável deverá possuir superfície uniforme, resistente à umidade, de fácil higienização e apropriada para manipulação de alimentos. O sistema de fixação deverá ser compatível com ações de vento, circulação intensa de público e condições de utilização do evento, sendo de inteira responsabilidade da contratada o correto dimensionamento, estabilidade e segurança das estruturas. Toda a infraestrutura hidráulica deverá contemplar tubulação completa interligada entre os estandes e a caixa de gordura geral do evento, incluindo conexões, suportes, fixações e demais materiais necessários ao perfeito funcionamento. Deverão ser instaladas caixas de gordura com sistema de filtragem adequado e dimensionadas conforme a demanda operacional dos estandes. Toda a tubulação hidráulica deverá possuir instalação discreta, protegida contra impactos e circulação do público, acabamento adequado, segurança operacional e prevenção contra vazamentos e odores, sendo vedadas tubulações aparentes sem proteção adequada ou instalações improvisadas. Todos os materiais elétricos e hidráulicos deverão ser novos, não sendo aceitos cabos, tomadas, conectores, extensões, disjuntores ou componentes reaproveitados, danificados ou improvisados. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes, contemplando proteção dos circuitos, aterramento completo, organização dos cabeamentos e compatibilidade com PPCI e Corpo de Bombeiros.	cj	6,00		R\$ 72.000,00
-----	--	---	---	----	------	--	------------------

4	OMBRELONES	Deck Da Praça João Corrêa	Locação de 10 ombrelones padrão na cor branca, destinados à utilização no deck da Praça João Corrêa durante a Festa Colonial, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. Os ombrelones deverão possuir dimensões mínimas de 3,00 metros de diâmetro, modelo redondo, adequados para utilização externa e resistentes às condições climáticas, garantindo excelente padrão visual, estabilidade e segurança. Cada unidade deverá ser composta por:estrutura em alumínio, aço galvanizado ou madeira tratada; haste central reforçada; varetas estruturais resistentes; sistema de abertura e fechamento em perfeito funcionamento; cobertura tensionada em lona para áreas externas. A cobertura deverá ser na cor branca, marrom, grafite, creme ou verde. Contendo:proteção UV; tratamento impermeável; resistência à umidade; tratamento antimofa; excelente acabamento visual. Os ombrelones deverão possuir base de concreto compatível com o porte da estrutura, garantindo estabilidade e segurança durante todo o período de utilização. As bases deverão:permanecer niveladas e firmemente apoiadas; possuir acabamento adequado; não apresentar rachaduras, avarias ou ferragens expostas; não comprometer a circulação do público no deck da praça. Não serão aceitos:lonas rasgadas; coberturas manchadas; estruturas oxidadas; peças empenadas; materiais improvisados; componentes reaproveitados em mau estado de conservação. Todos os equipamentos deverão apresentar excelente estado de conservação, limpeza e funcionamento, garantindo segurança, conforto e padronização visual da área de convivência do evento. A contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos ombrelones durante todo o período do evento, incluindo substituição imediata de peças ou equipamentos danificados, sempre que necessário.	un	10,00	R\$ 20.000,00
5	MESAS DE MADEIRA PADRÃO PARA EVENTOS	Praça João Corrêa	Locação de 15 mesas de madeira padrão para utilização nas áreas de alimentação e convivência da Praça João Corrêa, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. As mesas deverão ser apropriadas para utilização em áreas externas e eventos de grande circulação pública, apresentando excelente padrão de acabamento, estabilidade e resistência. As estruturas deverão possuir:estrutura em madeira envernizada; sistema estrutural resistente e estável; acabamento lixado e sem irregularidades; cantos e superfícies sem farpas ou riscos de acidentes; excelente padrão visual compatível com o ambiente do evento. As mesas deverão ser quadradas, com dimensões aproximadas entre 0,80 x 0,80 metro e 1,00 x 1,00 metro. Cada mesa deverá possuir capacidade para acomodação de até 04 cadeiras de madeira padrão.Os conjuntos deverão apresentar:nivelamento adequado; estabilidade total durante utilização; resistência para uso contínuo; compatibilidade com utilização em áreas de alimentação. Não serão aceitas:mesas quebradas; estruturas bambas; madeiras empenadas; peças com umidade excessiva; pinturas descascadas; materiais improvisados; equipamentos em mau estado de conservação. Todos os equipamentos deverão ser entregues limpos, higienizados e em perfeito estado de utilização.A contratada será responsável pela manutenção preventiva e substituição imediata de peças ou mobiliários danificados durante todo o período do evento, garantindo segurança, conforto e padronização visual das áreas de alimentação e convivência.	un	15,00	R\$ 4.500,00

6	CADEIRAS DE MADEIRA PADRÃO PARA EVENTOS	Praça João Corrêa	Locação de 60 cadeiras de madeira padrão para utilização nas áreas de alimentação e convivência da Praça João Corrêa durante a Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. As cadeiras deverão ser apropriadas para utilização em áreas externas e eventos de grande circulação pública, apresentando excelente padrão de acabamento, estabilidade, resistência e conforto. As estruturas deverão possuir: estrutura em madeira envernizada; sistema estrutural reforçado; assento firme e estável; acabamento lixado e uniforme; cantos e superfícies sem farpas ou irregularidades; excelente padrão visual compatível com o ambiente do evento. As cadeiras deverão apresentar: resistência para uso contínuo; estabilidade total durante utilização; compatibilidade com áreas de alimentação e convivência; capacidade adequada para utilização pública em eventos. Não serão aceitas: cadeiras quebradas; estruturas bambas; madeiras empenadas; pinturas descascadas; materiais improvisados; equipamentos em mau estado de conservação; peças com aspecto excessivo de uso. Todos os equipamentos deverão ser entregues limpos, higienizados e em perfeito estado de utilização. A contratada será responsável pela manutenção preventiva e substituição imediata de peças ou mobiliários danificados durante todo o período do evento, garantindo segurança, conforto e padronização visual das áreas de alimentação e convivência.	un.	60,00		R\$ 9.000,00
---	---	-------------------	---	-----	-------	--	--------------

7	TENDA LONADA ARTESÃOS	Ao lado do multipalco - Praça João Correa	Locação de 01 tenda lonada medindo 20,00 metros de comprimento por 10,00 metros de largura frontal, destinada à área lateral do Multipalco da Praça João Corrêa durante a Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, nivelamento, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada. A estrutura deverá ser instalada ao lado do Multipalco, respeitando alinhamento dos canteiros decorativos, circulação do público e integração visual com as demais estruturas do evento. A tenda deverá possuir estrutura metálica em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, modelo duas águas, com sistema de elevação mecânica e vão totalmente livre, sem pilares centrais, permitindo melhor aproveitamento da área interna e integração operacional com as casinhas de artesanato. A cobertura deverá possuir altura mínima superior a 3,50 metros, garantindo compatibilidade com as casinhas de artesanato do acervo municipal. A cobertura deverá ser confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo proteção UV, tratamento anti-chama, características autoextinguíveis, impermeabilidade, baixa emissão de gases tóxicos e certificações conforme normas técnicas vigentes. Somente serão aceitas lonas novas, limpas e em perfeito estado, não sendo permitidos remendos aparentes, rasgos, manchas, diferenças de tonalidade, peças reaproveitadas ou estruturas metálicas oxidadas ou avariadas. A lona deverá possuir tensionamento adequado, garantindo estanqueidade, resistência ao vento e durabilidade. A estrutura deverá contemplar: cobertura tensionada; calhas laterais inteiriças; sistema de escoamento pluvial; travamentos estruturais; contraventamentos; cabos de aço; bases de apoio; proteções de segurança; acabamentos adequados; sistema de aterramento estrutural; dimensionamento compatível com o porte do evento. A tenda deverá possuir fechamento lateral completo em lona branca nas duas laterais de 15,00 metros, garantindo proteção das casinhas de artesanato contra chuva, vento e umidade. Na frente e no fundo deverá haver fechamento parcial apenas nas extremidades laterais, com aproximadamente 2,00 metros de largura em cada lado, mantendo a parte central aberta para circulação do público, ventilação adequada e integração visual dos acessos. Os fechamentos deverão possuir excelente acabamento, adequado sistema de fixação e tensionamento, resistência para utilização externa e ausência de manchas, rasgos, emendas aparentes ou amarelamento. A fixação deverá ser realizada através de sistema de lastro com caixas d'água dimensionadas conforme ABNT NBR 6123. Toda a instalação elétrica deverá possuir sistema completo de aterramento com hastes de cobre de no mínimo 2,00 metros interligadas em todas as extremidades e a cada 5,00 metros do perímetro da estrutura. A estrutura deverá possuir: sistema de iluminação; iluminação de emergência; sinalização de segurança; proteções elétricas; dispositivos DR; quadros elétricos protegidos. Deverão ser instalados: 12 refletores LED 20 W branco quente na cobertura; 08 refletores LED 20 W verdes na base externa dos pilares laterais. Toda a estrutura deverá possuir projeto de montagem, plantas técnicas, ART/RRT/TRT de fabricação e montagem, memorial descritivo, laudos técnicos, laudo químico da lona, laudo de aterramento e documentação exigida pelo PPCI, Corpo de Bombeiros, MTE e NR-18. O serviço deverá possuir acompanhamento de responsável técnico habilitado durante montagem, operação e desmontagem. Para fins de medição, a estrutura deverá estar totalmente montada, testada e em pleno funcionamento até 15/06/2026, com desmontagem prevista a partir de 03/08/2026. Todos os serviços deverão garantir segurança estrutural, elétrica e operacional, além de elevado padrão de acabamento durante todo o período de utilização.	un.	1,00	R\$ 50.000,00
---	-----------------------	---	--	-----	------	------------------

8	TENDAS LONADAS - ÁREA DE ALIMENTAÇÃO 02	Rua Pref. João Alfredo	Locação de 02 tendas lonadas destinadas à Área de Alimentação 02 da Festa Colonial 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, nivelamento, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada, a serem instaladas na Praça João Corrêa. As estruturas deverão possuir: 01 tenda medindo 15,00 x 10,00 metros; 01 tenda medindo 10,00 x 10,00 metros. As tendas deverão ser posicionadas lado a lado, sendo a tenda de 10,00 x 10,00 metros instalada aproximadamente 1,00 metro avançada em relação à tenda principal, conforme layout aprovado pela fiscalização do evento. A estrutura deverá ser instalada parcialmente sobre a calçada e parcialmente sobre a via pública, mantendo obrigatoriamente faixa livre mínima de 3,60 metros para circulação de veículos, garantindo segurança operacional e mobilidade urbana. As estruturas deverão possuir estrutura metálica treliçada em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, modelo quatro águas, com sistema de elevação mecânica e altura compatível com áreas de alimentação e circulação de público. A cobertura deverá ser confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo proteção UV, tratamento anti-chama, características autoextinguíveis, impermeabilidade, baixa emissão de gases tóxicos e certificações conforme normas técnicas vigentes. As estruturas deverão contemplar: cobertura tensionada; calhas laterais inteiriças; sistema de escoamento pluvial; travamentos estruturais; contraventamentos; cabos de aço; bases de apoio; proteções de segurança; acabamentos adequados; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento compatível com o porte do evento. As tendas deverão ser dimensionadas para suportar ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123, sendo de inteira responsabilidade da contratada a estabilidade estrutural e segurança das instalações durante todo o evento. Deverá ser executado fechamento total de fundo em lona branca em toda a extensão posterior das duas tendas, proporcionando proteção contra intempéries e melhor conforto térmico. A primeira tenda deverá possuir fechamento lateral em lona cristal transparente no lado esquerdo, dividido em trechos de 6,00 metros e 4,00 metros. A segunda tenda deverá possuir fechamento lateral em lona cristal transparente no lado direito, também dividido em trechos de 6,00 metros e 4,00 metros. Os fechamentos em lona cristal deverão apresentar excelente transparência, acabamento uniforme, adequado sistema de fixação e tensionamento, resistência para uso externo e ausência de manchas, rasgos, emendas aparentes ou amarelamento. Toda a fixação deverá ser executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. Toda a instalação elétrica deverá possuir sistema completo de aterramento, incluindo hastes de cobre, conectores e interligações conforme normas técnicas vigentes. Deverão ser instalados: 10 refletores LED 20 W branco quente na cobertura; 04 refletores LED 20 W verde na base dos pilares frontais das tendas. Toda a infraestrutura hidráulica deverá contemplar tubulação completa interligada entre os estandes e a caixa de gordura geral do evento, incluindo conexões, suportes, fixações e demais materiais necessários ao perfeito funcionamento. Deverão ser instaladas caixas de gordura com sistema de filtragem adequado e dimensionadas conforme a demanda operacional dos estandes. Toda a tubulação hidráulica deverá possuir instalação discreta, protegida contra impactos e circulação do público, acabamento adequado, segurança operacional e prevenção contra vazamentos e odores, sendo vedadas tubulações aparentes sem proteção adequada ou instalações improvisadas. Todos os materiais elétricos e hidráulicos deverão ser novos, não sendo aceitos cabos, tomadas, conectores, extensões, disjuntores ou componentes reaproveitados, danificados ou improvisados. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes, contemplando proteção dos circuitos, aterramento completo, organização dos cabeamentos e compatibilidade com PPCL e Corpo de Bombeiros. Para fins de medição, as estruturas deverão estar totalmente montadas, testadas e em pleno funcionamento até 15/06/2026, com desmontagem prevista a partir de 03/08/2026. Todos os serviços deverão garantir segurança estrutural, elétrica e operacional, além de elevado padrão de acabamento durante toda a Festa	un	2,00	R\$ 24.000,00
---	--	------------------------	--	----	------	------------------

8.1	ESTRUTURAS EM OCTANORM - ÁREA INTERNA DA TENDA ALIMENTAÇÃO 02	Área interna da tenda alimentação 02	Locação de 05 estandes em sistema Octanorm destinados à Área de Alimentação 02 da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. Os estandes deverão ser instalados lado a lado na área interna da tenda, conforme layout aprovado pela fiscalização, garantindo circulação adequada do público, operação das equipes e integração com a área gastronômica. Deverá ser mantido afastamento mínimo de 1,00 metro entre os fundos dos estandes e o fechamento posterior da tenda, formando corredor técnico destinado a acesso aos fundos dos estandes; circulação de equipes; manutenção operacional; passagem de infraestrutura elétrica e hidráulica; segurança operacional. Os estandes deverão possuir: 03 unidades medindo 5,00 x 5,00 metros, instaladas na tenda de 15,00 x 10,00 metros; 02 unidades medindo 5,00 x 4,00 metros, instaladas na tenda de 10,00 x 10,00 metros. Todos os estandes deverão permanecer alinhados frontalmente entre si, garantindo organização operacional, circulação segura e integração visual com a Área de Alimentação 02. As estruturas deverão ser executadas em sistema padrão Octanorm com perfis de alumínio anodizado e painéis em T5 branco ou equivalente, apresentando excelente acabamento, estabilidade estrutural, conservação e limpeza. Todos os estandes deverão contemplar: piso lavável para área gastronômica; 01 porta com fechadura e chave; 04 pontos de iluminação; 07 tomadas elétricas de 20A; 01 interruptor individual; 01 quadro de distribuição elétrica; 01 disjuntor de 10A para iluminação; 02 disjuntores de 40A para tomadas; sistema completo de aterramento; 01 pia em aço inox; 01 torneira elétrica; 03 metros lineares de testeira padrão Octanorm. As pias deverão possuir acabamento adequado para utilização gastronômica e as torneiras elétricas deverão estar devidamente aterradas e compatíveis com a instalação elétrica. Todos os materiais elétricos e hidráulicos deverão ser novos. ESTANDE 01 Deverá contemplar: 04 metros lineares de divisória em Octanorm; 03 metros lineares de balcão padrão Octanorm; 02 metros lineares de meia parede com meio vidro padrão Octanorm. O balcão e a meia parede deverão compor a fachada frontal voltada ao deck e circulação pública, proporcionando integração visual e melhor atendimento. A meia parede com vidro deverá possuir excelente acabamento e estabilidade estrutural. ESTANDES 02 E 03 Configuração idêntica contemplando: 02 metros lineares de balcão padrão Octanorm; 01 metro linear de divisória em Octanorm. Cada estande deverá possuir área interna específica para descascador de batatas medindo 2,00 x 2,00 metros, contendo: paredes em Octanorm; 01 ponto de iluminação; 01 torneira com água fria; 01 tomada elétrica; 01 porta com fechadura voltada para área externa. A área técnica deverá possuir acabamento adequado, ventilação compatível e instalações apropriadas para operação segura do equipamento. ESTANDES 04 E 05 Configuração idêntica contemplando: 03 metros lineares de balcão padrão Octanorm; divisória em formato "L" medindo 2,00 + 2,00 metros. Os estandes deverão permanecer alinhados frontalmente com os demais módulos do conjunto. INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS Todos os balcões deverão possuir: 0,50 metro de profundidade; 1,00 metro de altura; 01 nível interno de prateleira; excelente padrão de acabamento e estabilidade estrutural. Toda a infraestrutura hidráulica deverá possuir tubulação completa interligada à caixa de gordura geral do evento, incluindo conexões, registros, suportes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento. Toda a tubulação deverá: permanecer em local discreto; estar protegida contra circulação do público; possuir acabamento adequado; evitar vazamentos e odores; garantir segurança operacional. Toda a fixação deverá ser executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. O sistema de fixação deverá ser compatível com ações de vento e circulação intensa de público, sendo responsabilidade da contratada o correto dimensionamento e estabilidade estrutural. Não serão aceitas peças quebradas, oxidadas, empenadas, riscadas, com diferenças de tonalidade ou aspecto excessivo de uso. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes, contemplando: proteção dos circuitos; organização dos cabeamentos; sistema completo de aterramento; segurança operacional para área gastronômica; compatibilidade com PPCI e Corpo de Bombeiros.	cj	5,00	R\$ 67.500,00
-----	--	---	---	----	------	------------------

9	TENDA PADRÃO PATROCINADO RES (10,00 x 5,00 m)		Locação de 01 tenda padrão medindo 5,00 metros de largura por 10,00 metros de comprimento, destinada à área de patrocinadores da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada. Estrutura metálica tubular leve em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, com perfil discreto e adequado para utilização em áreas externas, decks e espaços de convivência do evento. Cobertura modelo quatro águas, com altura compatível para circulação e permanência de público, garantindo ventilação adequada, segurança e integração visual com as demais estruturas. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva, impermeável, contendo: proteção UV; tratamento anti-chama; características autoextinguíveis; conformidade com normas técnicas vigentes de segurança e prevenção contra incêndio. Utilização obrigatória de lonas novas, limpas e em perfeito estado, não sendo aceitos: remendos aparentes; rasgos; diferenças de tonalidade; marcas de sujeira; peças reaproveitadas; estruturas metálicas oxidadas ou avariadas. Estrutura contemplando: cobertura tensionada; travamentos estruturais; contraventamentos; bases de apoio adequadas; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com utilização em área pública. A tenda deverá possuir: fechamento total de fundo em lona branca com extensão de 10,00 metros; fechamento lateral em lona cristal transparente. Toda a fixação deverá ser executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. Estrutura calculada e dimensionada para suportar ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Sistema completo de aterramento conforme normas técnicas vigentes. A estrutura deverá possuir: sistema de iluminação; 02 pontos de iluminação; proteções elétricas adequadas; dispositivos DR; cabeamentos organizados e protegidos.	un	1,00		R\$ 5.000,00
9.1	ESTRUTURAS EM OCTANORM - ÁREA INTERNA DA TENDA PATROCINADO RES	Tenda Padrão Patrocinadores (10,00 X 5,00 M)	Locação de 03 estandes em sistema Octanorm destinados à área interna da Tenda Patrocinadores da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. Os estandes deverão ser instalados lado a lado na área interna da tenda, ocupando a extensão frontal da estrutura, respeitando alinhamento visual, circulação do público e integração com a área de patrocinadores. Cada estande deverá possuir: estrutura em perfis de alumínio anodizado padrão Octanorm; painéis laterais e de fundo em TS branco ou equivalente; piso lavável apropriado para eventos; excelente padrão de acabamento, conservação e limpeza. Os estandes não deverão possuir: forro; fechamento frontal. Os 03 estandes deverão contemplar obrigatoriamente: 06 tomadas elétricas de 20A, sendo 02 por estande; 03 pontos de iluminação, sendo 01 por estande; 01 interruptor; 01 quadro de distribuição de energia; 02 disjuntores de 20A destinados à alimentação elétrica dos estandes; sistema completo de aterramento. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes, contemplando: proteção adequada dos circuitos; organização dos cabeamentos; proteções elétricas; segurança operacional. O sistema de fixação deverá ser compatível com ações de vento de até 120 km/h, circulação de público e condições de utilização do evento, sendo responsabilidade da contratada o correto dimensionamento, estabilidade e segurança das estruturas. Sistema completo de aterramento, garantindo segurança operacional e proteção dos equipamentos instalados.	un.	3,00		R\$ 16.200,00

10	TENDA PADRÃO DECK (4,00 x 4,00 m)	Praça João Corrêa	Locação de 01 tenda padrão medindo 4,00 x 4,00 metros, destinada à área de deck da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada. Estrutura metálica tubular leve em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, com perfil fino e discreto, apropriada para utilização em áreas externas, decks e espaços de convivência do evento. Cobertura modelo quatro águas, com altura compatível para circulação e permanência de público, garantindo ventilação adequada, segurança operacional e integração visual com as demais estruturas. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo: proteção UV; tratamento anti-chama; características autoextinguíveis; impermeabilidade; não propagação de chamas; baixa emissão de gases tóxicos; atendimento às normas técnicas vigentes. Lona instalada com tensionamento adequado, garantindo estanqueidade, resistência ao vento e durabilidade do conjunto. Estrutura contemplando: estrutura tubular metálica leve; cobertura tensionada; travamentos estruturais; contraventamentos; bases de apoio; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com o porte da estrutura e local de instalação. Estrutura calculada e dimensionada para resistir a ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Fechamento lateral e de fundo em lona cristal transparente, garantindo proteção contra chuva, vento e baixas temperaturas sem comprometer a visibilidade do espaço interno. Os fechamentos em lona cristal deverão apresentar: excelente transparência; acabamento uniforme; sistema adequado de fixação; ausência de rasgos, manchas ou amarelamento. A estrutura deverá possuir: 02 pontos de iluminação interna em LED; 02 tomadas elétricas de 20A; proteções elétricas adequadas; sistema completo de aterramento.	un	1,00	R\$ 6.000,00
11	PRATICÁVEIS MODULARES PARA SEGURANÇA E MONITORAMENTO	Praça João Corrêa	Locação de 10 unidades de praticáveis modulares destinados às equipes de segurança, monitoramento e controle operacional da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada. Os praticáveis serão utilizados para apoio às operações de segurança, proporcionando melhor campo de visão para monitoramento de circulação de público e acessos. Cada unidade deverá possuir dimensões aproximadas de: 1,00 metro de largura; 1,00 metro de comprimento; altura aproximada de 0,60 metro. As estruturas deverão ser apropriadas para utilização em áreas externas e eventos de grande circulação pública, garantindo estabilidade, resistência estrutural e segurança operacional. Os praticáveis deverão possuir: estrutura metálica reforçada em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural; sistema modular resistente e estável; piso superior antiderrapante; capacidade de carga compatível com utilização contínua; travamentos estruturais; bases de apoio niveladoras; excelente padrão de acabamento e conservação. A superfície superior deverá apresentar: piso plano e nivelado; acabamento sem irregularidades; ausência de frestas ou deformações; segurança adequada para permanência dos operadores. As estruturas deverão permitir: montagem rápida; fácil deslocamento operacional; estabilidade durante utilização; compatibilidade com áreas pavimentadas da praça.	un	5,00	R\$ 15.000,00

12	CONJUNTO 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA COM SUPORTE	Praça João Corrêa	AQUISIÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, RETIRADA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA COM SUPORTE, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO DURANTE A FESTA COLONIAL DE CANELA 2026. Cada conjunto deverá ser composto por 04 lixeiras individuais fixadas em suporte metálico resistente, apropriadas para utilização em áreas externas e locais de grande circulação pública. Os conjuntos deverão possuir identificação individual para: metais; papéis; plásticos; orgânicos. Capacidade em volume: 60 L/lixeira, Estrutura em aço galvanizado, leve e durável, Tampa basculante para fácil acesso ao lixo, Dimensões de 72 cm de altura e 38 cm de largura. A identificação deverá apresentar excelente legibilidade, acabamento visual e resistência para utilização externa, sendo obrigatória a correta identificação da lixeira destinada aos resíduos orgânicos. As lixeiras deverão possuir: estrutura resistente; material apropriado para utilização externa; fácil higienização; resistência à umidade e intempéries; excelente padrão de acabamento; fixação segura junto ao suporte. Os suportes deverão possuir: estrutura metálica reforçada; estabilidade adequada; acabamento resistente para área externa; sistema de fixação compatível com utilização em espaços públicos. Deverá ser aplicado na parte frontal de cada lixeira adesivo institucional da SMTc, com arte fornecida pela Secretaria. Os adesivos deverão possuir: medida aproximada de 30 cm de largura; impressão de alta qualidade; resistência à umidade e intempéries; excelente acabamento visual; aplicação uniforme, sem bolhas, descolamentos ou deformações. Os adesivos deverão ser aplicados de forma centralizada na parte frontal das lixeiras, garantindo perfeita visualização da identidade visual institucional.	un	20,00		R\$ 22.000,00
13	CONTÊINERES PARA COLETA SELETIVA 700 LITROS	Praça João Corrêa	AQUISIÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, RETIRADA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE 02 (UM) CONTÊINERES DESTINADOS À COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 700 LITROS, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A FESTA COLONIAL DE CANELA 2026. Os contêineres deverão ser fabricados em polietileno de alta densidade (PEAD), resistentes a impactos, intempéries, umidade e radiação UV, apropriados para utilização em áreas públicas e eventos de grande circulação. Os equipamentos deverão possuir: estrutura robusta; superfícies lisas para facilitar higienização; tampa articulada; rodízios giratórios de alta resistência; sistema eficiente de vedação; compatibilidade com coleta mecanizada; excelente padrão de acabamento e conservação. Deverão ser fornecidas: 01 unidade na cor verde destinada a resíduos recicláveis; 01 unidade na cor marrom destinada a resíduos orgânicos. Os rodízios deverão permitir fácil movimentação em áreas pavimentadas, garantindo estabilidade operacional e segurança durante a utilização. As tampas deverão possuir perfeito funcionamento, resistência compatível com uso contínuo e fechamento adequado para controle de odores e proteção contra intempéries. Os equipamentos deverão atender às normas técnicas aplicáveis e serem adequados para uso externo, garantindo durabilidade, segurança operacional e eficiência na segregação de resíduos. Deverá ser aplicado adesivo institucional da SMTc na parte frontal e laterais dos contêineres, com arte fornecida pela Secretaria. Os adesivos deverão possuir: medida aproximada de 30 cm de largura; impressão de alta qualidade; resistência à umidade, limpeza e intempéries; excelente acabamento visual; aplicação uniforme, sem bolhas, deformações ou descolamentos. A aplicação dos adesivos deverá ser centralizada e alinhada, garantindo perfeita visualização da identidade visual institucional.	un	2,00		R\$ 40.000,00

14	TRANSPORTE CASINHAS DE ARTESANATO	Praça João Corrêa	Transporte, retirada, reinstalação, manutenção e armazenamento de 12 casinhas de madeira pertencentes ao acervo do Município de Canela, destinadas à utilização como estruturas expositivas e de apoio durante a Festa Colonial de Canela 2026. As casinhas atualmente encontram-se instaladas junto ao Centro de Feiras e deverão ser transportadas, posicionadas e instaladas na Praça João Corrêa, conforme orientação da SMTC. Após o encerramento do evento, as estruturas deverão ser desmontadas, transportadas e reinstaladas em novo depósito municipal, permanecendo armazenadas até nova utilização. O serviço deverá contemplar: transporte completo das estruturas; movimentação interna; carga e descarga; posicionamento conforme layout da SMTC; nivelamento e fixação; pequenos reparos e ajustes necessários; retorno e armazenamento das estruturas ao término do evento. A movimentação das casinhas deverá ser realizada exclusivamente com empilhadeira industrial convencional degarfos frontais, tipo contrabalançada, equipada com: capacidade compatível com a carga; garfos longos apropriados para pallets; Sistema side shift para deslocamento lateral dos garfos. Fica proibida a utilização de mini-carregadeiras tipo Bobcat ou equipamentos similares com implementos adaptados. Após a movimentação interna, as casinhas deverão ser transportadas em caminhão prancha e/ou caminhão esteira adequado, devidamente dimensionado e equipado com sistema seguro de amarração e proteção das estruturas. A contratada será integralmente responsável pela integridade física das casinhas durante: movimentação; transporte; instalação; armazenamento. Deverão ser adotados procedimentos adequados de proteção e manuseio para evitar danos estruturais, funcionais ou estéticos. As casinhas deverão ser posicionadas conforme layout definido pela SMTC, respeitando: alinhamento; espaçamento; estabilidade; organização visual do conjunto. Para fins de medição, as casinhas deverão estar totalmente montadas, niveladas, testadas e prontas para funcionamento até 14/06/2026, com retirada prevista a partir de 03/08/2026.	UN	12,00		
----	-----------------------------------	-------------------	--	----	-------	--	--

15	TENDA LONADA - ÁREA ALIMENTAÇÃO 03	Lateral dos fornos	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA LONADA DESTINADA À ÁREA DE ALIMENTAÇÃO 03 DA FESTA COLONIAL DE CANELA 2026, MEDINDO 10,00 METROS DE LARGURA POR 15,00 METROS DE COMPRIMENTO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, A SER INSTALADA NA PRAÇA JOÃO CORRÊA. Estrutura metálica em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, composta por colunas e cobertura modelo quatro águas, apropriada para eventos de grande circulação pública. Estrutura com altura compatível para áreas de alimentação, circulação de público e operação gastronômica, garantindo ventilação adequada, conforto operacional e integração visual com as demais estruturas do evento. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo: proteção UV; tratamento anti-chama; características autoextinguíveis; impermeabilidade; não propagação de chamas; baixa emissão de gases tóxicos; atendimento às normas técnicas vigentes. Estrutura contemplando: cobertura tensionada; calhas laterais inteiriças para captação pluvial; sistema de escoamento das águas da chuva; travamentos estruturais; contraventamentos; cabos de aço; bases de apoio; sistema de fixação adequado; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com o porte do evento. Estrutura calculada e dimensionada para resistir a ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Fixação executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. Fechamento lateral em lona cristal nos lados de 10,00 metros, contendo: fechamento seccionado em 05 metros + 05 metros em uma lateral; fechamento seccionado em 05 metros + 05 metros na lateral oposta. Os fechamentos laterais deverão proteger os estandes em octanorm internos contra chuva, vento e umidade. Fechamento total de fundo em lona branca em toda a extensão de 15,00 metros da estrutura. Os fechamentos deverão apresentar: acabamento uniforme; sistema adequado de fixação; excelente estado de conservação; ausência de manchas, rasgos ou emendas aparentes. Toda a instalação elétrica deverá possuir sistema completo de aterramento conforme normas técnicas vigentes. Deverão ser instalados: 02 refletores LED 20 W branco quente na cobertura da tenda; 03 refletores LED 20 W vermelhos posicionados na base dos pilares frontais para iluminação complementar e cenográfica. Toda a infraestrutura hidráulica deverá possuir tubulação completa interligada à caixa de gordura geral do evento, incluindo conexões, registros, suportes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento. Toda a tubulação deverá: permanecer em local discreto; estar protegida contra circulação do público; possuir acabamento adequado; evitar vazamentos e odores; garantir segurança operacional. Toda a fixação deverá ser executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. O sistema de fixação deverá ser compatível com ações de vento e circulação intensa de público, sendo responsabilidade da contratada o correto dimensionamento e estabilidade estrutural. Não serão aceitas peças quebradas, oxidadas, empenadas, riscadas, com diferenças de tonalidade ou aspecto excessivo de uso.	un	1,00	R\$ 18.000,00
----	---	--------------------	---	----	------	------------------

15.1	ESTRUTURAS EM OCTANORM - ÁREA INTERNA DA TENDA ALIMENTAÇÃO 03	Tenda lonada - área alimentação 03	LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANDES EM SISTEMA OCTANORM, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, DESTINADOS À ÁREA INTERNA DA TENDA ALIMENTAÇÃO 03 DA FESTA COLONIAL DE CANELA 2026, NA PRAÇA JOÃO CORRÊA. Os estandes deverão ser posicionados lado a lado, conforme layout aprovado pela fiscalização do evento, sendo: 02 estandes medindo 4,00 x 4,00 metros (standes 01 e 02), com configuração idêntica; 01 estande medindo 5,00 x 5,00 metros (stande 03). As estruturas deverão possuir: painéis em TS branco ou equivalente; piso lavável apropriado para área de alimentação; forro padrão Octanorm; excelente padrão de acabamento, conservação e limpeza. ESTANDES 01 E 02Configuração idêntica contemplando: 01 porta com fechadura e chave; 01 pia em aço inox; 01 torneira elétrica; 02 pontos de iluminação; 06 tomadas elétricas de 20A; 01 interruptor individual; 01 quadro de distribuição de energia; 03 disjuntores: 01 disjuntor de 10A para iluminação; 02 disjuntores de 40A para tomadas; piso lavável apropriado para alimentação; 01 divisória padrão Octanorm medindo 3,00 metros; 04 metros lineares de balcão padrão Octanorm; 03 metros lineares de testeira padrão Octanorm; sistema completo de aterramento. ESTANDE 03 O estande deverá contemplar: 01 porta com fechadura e chave; 01 pia em aço inox; 01 torneira elétrica; 02 pontos de iluminação; 06 tomadas elétricas de 20A; 01 interruptor individual; 01 quadro de distribuição de energia; 03 disjuntores: 01 disjuntor de 10A para iluminação; 02 disjuntores de 20A para tomadas; piso lavável apropriado para alimentação; 01 divisória padrão Octanorm medindo 4,00 metros; 05 metros lineares de balcão padrão Octanorm; 03 metros lineares de testeira padrão Octanorm; sistema completo de aterramento. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS Todas as instalações elétricas deverão atender às normas técnicas vigentes, contemplando: proteção adequada dos circuitos; organização dos cabeamentos; dispositivos de proteção; segurança operacional; compatibilidade com PPCL e Corpo de Bombeiros. Toda a infraestrutura hidráulica deverá possuir tubulação completa interligada à caixa de gordura geral do evento, incluindo conexões, suportes, registros e demais materiais necessários ao perfeito funcionamento. Cada estande deverá possuir sistema hidráulico interligado à rede geral de escoamento e à caixa de gordura principal do evento. Toda a tubulação deverá: permanecer protegida; estar instalada em local discreto; possuir acabamento adequado; evitar interferência na circulação do público; garantir segurança operacional; evitar vazamentos e odores. Não serão aceitas instalações improvisadas, tubulações aparentes sem proteção ou materiais hidráulicos danificados. Sistema completo de aterramento estrutural e elétrico conforme normas técnicas vigentes.	cj	3,00	R\$ 36.000,00
------	--	---------------------------------------	---	----	------	------------------

16	TENDA PADRÃO 5,00 x 5,00 METROS (2 unidades)	Praça João Corrêa	LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS PADRÃO MEDINDO 5,00 METROS DE LARGURA POR 5,00 METROS DE COMPRIMENTO CADA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, A SEREM INSTALADAS EM LOCAIS DISTINTOS E AFASTADOS ENTRE SI, PORÉM AMBOS LOCALIZADOS NA PRAÇA JOÃO CORRÊA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA COLONIAL DE CANELA 2026. Estruturas metálicas tubulares leves em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, apropriadas para estruturas de pequeno porte, garantindo estabilidade, segurança e excelente acabamento visual. Coberturas modelo quatro águas, com altura compatível para utilização em áreas de atendimento ao público e comercialização de bebidas. Coberturas confeccionadas em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo: proteção UV; tratamento anti-chama; características autoextinguíveis; impermeabilidade; não propagação de chamas; baixa emissão de gases tóxicos; atendimento às normas técnicas vigentes. Lonas instaladas com tensionamento adequado, garantindo estanqueidade, resistência ao vento e durabilidade do conjunto. Cada estrutura deverá contemplar: estrutura tubular metálica leve; cobertura tensionada; travamentos estruturais; contraventamentos; bases de apoio; sistema de fixação conforme normas técnicas; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com o porte da estrutura e local de instalação. Estruturas calculadas e dimensionadas para resistir a ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Fixação executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. Fechamento lateral em lona cristal transparente em 03 lados de cada estrutura, garantindo proteção contra chuva, vento e baixas temperaturas sem comprometer a visibilidade do espaço interno. Os fechamentos em lona cristal deverão apresentar: excelente transparência; acabamento uniforme; sistema adequado de fixação; ausência de manchas, rasgos, amarelamento ou emendas aparentes. Cada estrutura deverá possuir: 01 ponto de iluminação interna em LED; 02 tomadas elétricas de 20A; 01 interruptor; proteções elétricas adequadas; sistema completo de aterramento. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes, contemplando: proteção adequada dos circuitos; organização dos cabeamentos; segurança operacional; compatibilidade com PPCL e Corpo de Bombeiros.	un	2,00	R\$ 10.000,00
----	---	-------------------	---	----	------	------------------

17	TENDA PADRÃO 7,50 x 7,50 METROS (1 unidade)	Praça João Corrêa	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PADRÃO MEDINDO 7,50 METROS DE LARGURA POR 7,50 METROS DE COMPRIMENTO CADA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, A SEREM INSTALADAS EM LOCAIS DISTINTOS E AFASTADOS ENTRE SI, PORÉM AMBOS LOCALIZADOS NA PRAÇA JOÃO CORRÊA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA COLONIAL DE CANELA 2026. Estruturas metálicas tubulares leves em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, apropriadas para estruturas de pequeno porte, garantindo estabilidade, segurança e excelente acabamento visual. Coberturas modelo quatro águas, com altura compatível para utilização em áreas de atendimento ao público e comercialização de bebidas. Coberturas confeccionadas em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo: proteção UV; tratamento antichama; características autoextinguíveis; impermeabilidade; não propagação de chamas; baixa emissão de gases tóxicos; atendimento às normas técnicas vigentes. Lonas instaladas com tensionamento adequado, garantindo estanqueidade, resistência ao vento e durabilidade do conjunto. Cada estrutura deverá contemplar: estrutura tubular metálica leve; cobertura tensionada; travamentos estruturais; contraventamentos; bases de apoio; sistema de fixação conforme normas técnicas; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com o porte da estrutura e local de instalação. Estruturas calculadas e dimensionadas para resistir a ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Fixação executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. Fechamento lateral em lona cristal transparente em 03 lados de cada estrutura, garantindo proteção contra chuva, vento e baixas temperaturas sem comprometer a visibilidade do espaço interno. Os fechamentos em lona cristal deverão apresentar: excelente transparência; acabamento uniforme; sistema adequado de fixação; ausência de manchas, rasgos, amarelamento ou emendas aparentes. Cada estrutura deverá possuir: 01 ponto de iluminação interna em LED; 02 tomadas elétricas de 20A; 01 interruptor; proteções elétricas adequadas; sistema completo de aterramento. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes, contemplando: proteção adequada dos circuitos; organização dos cabamentos; segurança operacional; compatibilidade com PPCL e Corpo de Bombeiros.	cj	1,00	R\$ 9.000,00
----	--	-------------------	--	----	------	-----------------

18	TENDA LONADA - ÁREA DE ALIMENTAÇÃO - FORNOS	Em frente aos fornos	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA LONADA DESTINADA À ÁREA EM FRENTE AOS FORNOS DA PRAÇA JOÃO CORREA, MEDINDO 7,50 METROS DE LARGURA POR 10,00 METROS DE COMPRIMENTO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, A SER INSTALADA NA PRAÇA JOÃO CORRÊA. Estrutura metálica em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, composta por colunas e cobertura modelo quatro águas, apropriada para eventos de grande circulação pública. Estrutura com altura compatível para áreas de alimentação, circulação de público e operação gastronômica, garantindo ventilação adequada, conforto operacional e integração visual com as demais estruturas do evento. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo: proteção UV; tratamento anti-chama; características autoextinguíveis; impermeabilidade; não propagação de chamas; baixa emissão de gases tóxicos; atendimento às normas técnicas vigentes. Estrutura contemplando: cobertura tensionada; calhas laterais inteiriças para captação pluvial; sistema de escoamento das águas da chuva; travamentos estruturais; contraventamentos; cabos de aço; bases de apoio; sistema de fixação adequado; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com o porte do evento. Estrutura calculada e dimensionada para resistir a ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Fixação executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. A tenda deverá possuir fechamento lateral em lona cristal nos lados de 7,50 metros, contendo fechamento seccionado em: 04 metros + 03,50 metros em uma lateral; 04 metros + 03,50 metros na lateral oposta. Os fechamentos laterais deverão ser destinados à proteção da área de alimentação e dos estandes instalados internamente contra chuva, vento e umidade. A estrutura deverá possuir ainda fechamento de fundo em lona cristal transparente em um dos lados de 7,50 metros, garantindo proteção adicional contra intempéries sem comprometer a integração visual do espaço.. Toda a instalação elétrica deverá possuir sistema completo de aterramento conforme normas técnicas vigentes. Deverão ser instalados: 02 refletores LED 20 W branco quente na cobertura da tenda; 03 refletores LED 20 W vermelhos posicionados na base dos pilares frontais para iluminação complementar e cenográfica.	un	1,00	R\$ 12.000,00
19	TENDA LONADA - ÁREA CANCHA DE BOCHA	Praça João Corrêa	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA LONADA DESTINADA À ÁREA EM FRENTE AOS FORNOS DA PRAÇA JOÃO CORREA, MEDINDO 15,00 METROS DE LARGURA POR 20,00 METROS DE COMPRIMENTO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, A SER INSTALADA NA PRAÇA JOÃO CORRÊA. Estrutura metálica em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, composta por colunas e cobertura modelo quatro águas, apropriada para eventos de grande circulação pública. Estrutura com altura compatível para áreas de alimentação, circulação de público e operação gastronômica, garantindo ventilação adequada, conforto operacional e integração visual com as demais estruturas do evento. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo: proteção UV; tratamento anti-chama; características autoextinguíveis; impermeabilidade; não propagação de chamas; baixa emissão de gases tóxicos; atendimento às normas técnicas vigentes. Estrutura contemplando: cobertura tensionada; calhas laterais inteiriças para captação pluvial; sistema de escoamento das águas da chuva; travamentos estruturais; contraventamentos; cabos de aço; bases de apoio; sistema de fixação adequado; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com o porte do evento. Estrutura calculada e dimensionada para resistir a ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Fixação executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. A tenda deverá possuir fechamento lateral em lona cristal transparente, seccionado em três partes iguais em ambos os lados de 15,00 metros da estrutura. Deverá ainda possuir fechamento total de fundo em lona branca, com extensão de 20,00 metros lineares. Toda a instalação elétrica deverá possuir sistema completo de aterramento conforme normas técnicas vigentes. Deverão ser instalados: 02 refletores LED 20 W branco quente na cobertura da tenda; 03 refletores LED 20 W vermelhos posicionados na base dos pilares frontais para iluminação complementar e cenográfica.	un	1,00	R\$ 32.000,00

20	ARQUIBANCADA MODULAR PORTÁTIL	Tenda lonada - área cancha de bocha	LOCAÇÃO DE 01 (UM) KIT DE ARQUIBANCADA MODULAR PORTÁTIL 15 ASSENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA, DESTINADO À UTILIZAÇÃO DURANTE A FESTA COLONIAL DE CANELA 2026, NA PRAÇA JOÃO CORRÊA. A arquibancada deverá possuir: 03 linhas de assentos; 05 assentos por linha; total aproximado de 15 assentos; comprimento aproximado de 2,25 metros. Os assentos deverão ser confeccionados em polipropileno de alta resistência, com encosto baixo, apropriados para utilização em áreas externas e eventos de grande circulação pública. Os assentos deverão apresentar: excelente padrão de acabamento; superfície lisa e de fácil higienização; resistência mecânica e estrutural; fixação segura junto à estrutura; ausência de rachaduras, deformações ou quaisquer danos aparentes. A estrutura deverá ser modular, portátil e confeccionada em alumínio estrutural e/ou material similar de alta resistência, garantindo: estabilidade estrutural; segurança operacional; facilidade de deslocamento; resistência à umidade e intempéries; excelente padrão visual e construtivo. A estrutura deverá possuir rodízios giratórios 360 graus, apropriados para movimentação e reposicionamento operacional da arquibancada, garantindo: facilidade de deslocamento; segurança durante movimentação; sistema de travamento quando posicionada para utilização; resistência compatível com a capacidade de carga da estrutura. A contratada deverá realizar instalação completa da arquibancada, garantindo perfeito nivelamento, estabilidade estrutural, alinhamento visual e excelente padrão de acabamento, assegurando segurança e pleno funcionamento durante todo o período de utilização do evento.	CJ	2,00		R\$ 40.000,00
21	ADESIVO PARA PAREDES DE OCTANORM	Estruturas estandes octanorms	AQUISIÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, a ser instalados nas paredes dos octanorms. Dimensões: aproximadamente 1,0 x 2,3 m Artes: fornecida pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	UN	15,00		R\$ 10.350,00
22	TABLADO MODULAR LAVÁVEL EM PLÁSTICO RESISTENTE	Cancha de bocha	Locação de tablado modular lavável em madeira para área da tenda da cancha de bocha, da Praça João Corrêa, para área aproximada de 100 m², incluindo fornecimento, transporte, montagem, nivelamento, manutenção, desmontagem e retirada. A estrutura deverá contemplar acessibilidade para PCD, com no mínimo 3,00 metros de acesso por rampa integrada ao tablado, garantindo circulação segura, nivelamento adequado e atendimento às normas vigentes de acessibilidade. O tablado deverá possuir estrutura resistente, estável e apropriada para áreas externas e eventos de grande circulação pública, com altura média entre 10 cm e 15 cm, superfície plana e contínua, sem ressalto, e capacidade mínima de carga de 250 kg/m². Pode ser nas cores: cinza, preto ou marrom.	m²	100,00		R\$ 15.000,00

Obs:	CONSIDERAÇÕES GERAIS - ESTRUTURAS LONADAS, OCTANORM, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS As estruturas destinadas à Festa Colonial de Canela 2026 deverão atender integralmente às normas técnicas vigentes, garantindo segurança estrutural, elétrica, hidráulica e operacional, além de excelente padrão de acabamento visual durante todo o período de utilização do evento. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Nos estandes destinados ao preparo, manipulação ou operação de equipamentos gastronômicos de maior potência, localizados nas áreas de Alimentação 01, Alimentação 02 e Alimentação 03, deverá ser prevista instalação elétrica trifásica compatível com a demanda operacional dos equipamentos utilizados. As instalações elétricas deverão contemplar: Dimensionamento adequado de carga; Circuitos independentes; Proteções elétricas compatíveis; Disjuntores apropriados; Balanceamento de carga; Sistema completo de aterramento; Compatibilidade com os equipamentos instalados; Proteção adequada dos circuitos; Organização e proteção dos cabamentos; Dispositivos de proteção; Segurança operacional; Compatibilidade com ppci e exigências do corpo de bombeiros. Os pontos trifásicos deverão ser previamente identificados em projeto elétrico e posicionados conforme layout operacional aprovado pela fiscalização do evento. Todos os materiais elétricos utilizados deverão ser novos, não sendo aceitos: Cabos reaproveitados; Tomadas reutilizadas; Conectores reutilizados; Disjuntores usados; Componentes improvisados; Materiais danificados ou fora das normas técnicas aplicáveis. Toda a instalação elétrica deverá possuir aterramento adequado, garantindo proteção estrutural, elétrica e operacional dos equipamentos e usuários. ESTRUTURAS EM OCTANORM As estruturas em sistema Octanorm deverão ser executadas com: Perfis de alumínio anodizado padrão octanorm; Painéis em ts branco ou equivalente; Piso lavável apropriado para área de alimentação; Forro padrão octanorm; Excelente padrão de acabamento, conservação e limpeza. Todos os estandes deverão apresentar perfeito alinhamento estrutural, estabilidade e acabamento uniforme, não sendo aceitas peças: Quebradas; Oxidadas; Empenadas; Riscadas; Com diferenças aparentes de tonalidade; Com aspecto excessivo de uso ou reaproveitamento. Os balcões padrão Octanorm deverão possuir: 0,50 metro de profundidade; 1,00 metro de altura; 01 nível interno de prateleira; Excelente acabamento e estabilidade estrutural. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS Toda a infraestrutura hidráulica deverá contemplar: Tubulação completa interligada à caixa de gordura geral do evento; Conexões, suportes, registros e acessórios necessários; Interligação à rede geral de escoamento; Acabamento adequado; Proteção das tubulações; Instalação em local discreto; Prevenção contra vazamentos e odores.					
	Não serão aceitas: Instalações improvisadas; Tubulações aparentes sem proteção; Materiais hidráulicos danificados; Instalações elétricas fora das normas técnicas.					
	TENDAS E ESTRUTURAS LONADAS As tendas e estruturas lonadas deverão ser calculadas, dimensionadas e instaladas para suportar ventos de até 120 km/h, conforme parâmetros da ABNT NBR 6123. Toda a fixação deverá ser executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando que não será permitido perfurar o piso dos locais de instalação. A empresa contratada será integralmente responsável: Pelo correto dimensionamento estrutural; Pela estabilidade das estruturas; Pela resistência às ações de vento e intempéries; Pela segurança da montagem, operação e desmontagem; Pela manutenção das condições adequadas durante todo o período do evento. Os fechamentos em lona deverão apresentar: Excelente acabamento visual; Adequado sistema de fixação e tensionamento; Resistência compatível com utilização externa; Ausência de manchas, rasgos, emendas aparentes ou amarelamento. As lonas deverão ser instaladas com tensionamento adequado, garantindo estanqueidade, resistência ao vento e durabilidade do conjunto.					
	MANUTENÇÃO E RESPONSABILIDADES Durante todo o período da Festa Colonial de Canela 2026, a empresa contratada deverá realizar manutenção preventiva e corretiva sempre que necessário, incluindo: Ajustes estruturais; Reaperto de fixações; Substituição de componentes danificados; Reparos elétricos e hidráulicos; Limpeza e conservação das estruturas; Correção de desníveis; Reparos de acabamento; Atendimento técnico imediato em caso de necessidade. A empresa contratada será responsável pelo fornecimento de toda mão de obra, transporte, ferramentas, equipamentos, acessórios, fixações e demais itens necessários para perfeita execução dos serviços. Ao término do evento, deverá ser realizada desmontagem completa das estruturas, retirada integral dos materiais, limpeza total das áreas utilizadas e recomposição dos locais às condições originais, sem danos ao espaço público. Todos os serviços deverão atender integralmente às normas técnicas da ABNT, NR-10, NR-18, normas sanitárias aplicáveis, exigências do Corpo de Bombeiros, PPCI e demais legislações vigentes, garantindo segurança estrutural, elétrica, hidráulica e operacional, acessibilidade, estabilidade e excelente padrão de acabamento durante toda a realização da Festa Colonial de Canela 2026.					
DOCS	PRODUÇÃO DOCUMENTAL					
1	Elaboração PPCI	PPCI GLOBAL	UN	1,00		R\$ 2.500,00
2	TAXAS	RRT/ART	CJ	1,00		R\$ 700,00
3	Custos extras	Possíveis custos extras	--			

			VALOR TOTAL:		R\$ 735.910, 00

F7 EVENTOS

LTDA:330695

87000144

Assinado de forma

digital por F7 EVENTOS

LTDA:33069587000144

Dados: 2026.05.18

09:39:12 -03'00'

ORÇAMENTO

A/C Prefeitura Municipal de Canela

Referente: Orçamento para abertura de licitação

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	Valor unitário	Valor total
01	Locação de 01 tenda pavilhão medindo 20,00 x 20,00 metros, incluindo fornecimento, transporte, montagem, nivelamento, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada. A tenda deverá possuir estrutura metálica treliçada em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, preferencialmente modelo duas águas, com sistema de elevação mecânica, vão totalmente livre sem pilares centrais e cobertura superior à do Multipalco, sobrepondo aproximadamente entre 1,50 m e 2,00 m a estrutura existente. A cobertura deverá ser confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, com proteção UV, tratamento anti-chama, características autoextinguíveis, impermeabilidade e certificações conforme normas técnicas vigentes. Serão aceitas apenas lonas novas, limpas, sem remendos, rasgos, manchas, diferenças de tonalidade ou estruturas oxidadas. A estrutura deverá contemplar cobertura tensionada, calhas laterais inteiriças, sistema de escoamento pluvial, travamentos estruturais, contraventamentos, cabos de aço, bases de apoio, aterramento estrutural e demais sistemas de segurança compatíveis com eventos de grande porte. O fechamento lateral deverá ser completo em lona cristal transparente nos quatro lados, garantindo proteção contra intempéries e visibilidade do espaço interno, sendo um dos lados seccionado em três partes iguais para acesso principal frontal. A fixação deverá ocorrer através de sistema de lastro com caixas d'águas dimensionadas	Un.	1	R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00

	conforme ABNT NBR 6123, suportando ventos de até 120 km/h. Toda a instalação elétrica deverá possuir aterramento completo com hastes de cobre de no mínimo 2,00 metros interligadas em todas as extremidades e a cada 5,00 metros do perímetro. A estrutura deverá possuir iluminação, iluminação de emergência, sinalização de segurança, dispositivos DR e quadros elétricos protegidos, incluindo: 16 refletores LED 20 W branco quente na cobertura; 10 refletores LED 20 W verde na base externa dos pilares laterais. Deverão ser apresentados projeto de montagem, plantas técnicas, ART/RRT/TRT, memorial descritivo, laudos técnicos, laudo de aterramento e documentação exigida pelo PPCI, Corpo de Bombeiros, Ministério do Trabalho e NR-18, com acompanhamento de responsável técnico durante montagem, operação e desmontagem. A estrutura deverá estar totalmente montada, testada e em pleno funcionamento até 02/07/2026, permanecendo instalada durante toda a Festa Colonial de Canela 2026, com desmontagem prevista a partir de 03/08/2026, garantindo segurança estrutural, elétrica, operacional e elevado padrão de acabamento durante todo o período de utilização.				
02	Locação de 01 estrutura em sistema Octanorm medindo 3,00 x 3,00 metros, destinada à operação técnica, instalada na área interna da tenda do Multipalco, incluindo fornecimento, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. A estrutura deverá ser executada em sistema padrão Octanorm com perfis de alumínio anodizado e painéis em TS branco ou equivalente, apresentando excelente padrão de acabamento, alinhamento, estabilidade estrutural e perfeito estado de conservação. A estrutura deverá contemplar: 01 porta com fechadura e chave; Forro padrão Octanorm; Piso emborrachado tipo bus; 01 quadro de	un	1	R\$ 4.670,00	R\$ 4.670,00

	distribuição; 02 disjuntores de 20 A; Dispositivos DR; 01 ponto de iluminação com lâmpada LED de 20 W; 01 interruptor individual; 02 tomadas elétricas. Deverá possuir balcão padrão Octanorm instalado voltado para o Multipalco, medindo 3,00 metros de largura, 0,50 metro de profundidade e 1,00 metro de altura, contendo 01 nível interno de prateleira, destinado ao apoio operacional e visualização das atividades técnicas do evento. A estrutura não deverá possuir testeira superior.				
03	Locação de tablado modular em madeira para área interna da tenda do Multipalco da Praça João Corrêa, totalizando 351,00 m², para área aproximada de 18,00 x 19,50 metros, incluindo fornecimento, transporte, montagem, nivelamento, manutenção, desmontagem e retirada. A estrutura deverá contemplar acessibilidade para PCD, com no mínimo 10,00 metros de acesso por rampa integrada ao tablado, garantindo circulação segura, nivelamento adequado e atendimento às normas vigentes de acessibilidade. O tablado deverá possuir estrutura resistente, estável e apropriada para áreas externas e eventos de grande circulação pública, com altura média entre 10 cm e 15 cm, superfície plana e contínua, sem ressalto, e capacidade mínima de carga de 250 kg/m². A estrutura deverá ser executada com quadros modulares em madeira estrutural, utilizando pinus tratado, eucalipto ou equivalente, contendo travamentos inferiores e sistema de fixação firme, estável e seguro. A parte superior deverá ser composta por painéis de compensado naval, OSB estrutural ou equivalente, com espessura mínima de 15 mm, devidamente fixados sobre a estrutura, formando superfície contínua, nivelada e estável. Não serão aceitos painéis empenados, chapas danificadas, frestas, materiais com umidade excessiva, pintura descascando, peças reaproveitadas em mau estado, farpas, irregularidades ou desníveis. Deverão ser previstas passagens protegidas para	M ²	351	R\$ 90,00	R\$ 31.590,00

	cabeamentos elétricos, evitando esmagamentos, acidentes e permitindo manutenção técnica adequada. Para fins de medição, o tablado deverá estar montado, nivelado, testado e em pleno funcionamento até 02/07/2026, permanecendo em operação durante toda a Festa Colonial de Canela 2026, com desmontagem prevista a partir de 03/08/2026.				
04	Locação de 01 tenda lonada destinada à Área de Agroindústria da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem, retirada, transporte e armazenamento. Estrutura com dimensões mínimas de 30,00 x 10,00 metros, podendo ser aceita largura aproximada de até 12,00 metros, desde que não haja prejuízo técnico, estrutural, funcional ou operacional. Estrutura metálica em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, modelo quatro águas, com sistema de elevação mecânica, apropriada para eventos de grande circulação pública. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva, impermeável, com proteção UV, tratamento antichama e características autoextinguíveis, atendendo às normas técnicas vigentes de segurança e prevenção contra incêndio. Fechamento lateral parcial em lona branca, contemplando: Fechamento de 4,00 metros em ambas as laterais menores; Fechamento total de fundo com extensão de 30,00 metros lineares. Fechamentos destinados à proteção dos estandes em sistema octanorm instalados sob a cobertura. Fixação da estrutura exclusivamente através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso no local da instalação. Estrutura calculada e dimensionada para suportar ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Responsabilidade	un	1	R\$ 18.600,00	R\$ 18.600,00

	integral da contratada quanto à estabilidade estrutural, segurança da montagem e manutenção das condições adequadas durante todo o período do evento. Instalação com sistema completo de aterramento, conforme normas técnicas vigentes, garantindo proteção estrutural e elétrica.				
05	Locação de 05 estandes em sistema Octanorm para a Área Agroindústria da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, retirada, transporte e armazenamento, posicionados lado a lado nas laterais internas da tenda da Agroindústria. Cada estande deverá possuir dimensões de 4,00 metros de largura frontal por 3,00 metros de profundidade. Os estandes deverão ser executados em sistema padrão Octanorm com perfis de alumínio anodizado e painéis em TS branco ou equivalente, apresentando excelente padrão de acabamento, alinhamento, estabilidade estrutural, conservação e limpeza. Não serão aceitos painéis danificados, perfis amassados, materiais riscados, peças oxidadas, elementos improvisados ou componentes reaproveitados em mau estado. ESTANDE 01. O estande deverá contemplar: 01 porta com fechadura e chave; piso lavável; forro padrão Octanorm; 04 metros lineares de balcão padrão Octanorm; balcão com 0,50 m de profundidade e 1,00 m de altura; 01 nível interno de prateleira; 03 metros lineares de parede divisória; 01 ponto de iluminação; 01 interruptor individual; 04 tomadas elétricas de 20A; 03 metros lineares de testeira padrão Octanorm. O balcão deverá possuir excelente acabamento e estabilidade estrutural. O piso lavável deverá ser resistente à umidade e de fácil higienização. Toda a instalação elétrica deverá possuir fiação adequada, proteções elétricas, disjuntores compatíveis, aterramento e atendimento às normas técnicas vigentes, utilizando exclusivamente materiais novos. ESTANDES 02, 03 E 04. Os estandes deverão	UN	5	R\$ 5.560,00	R\$ 27.800,00

possuir configuração idêntica, contemplando: 01 porta com fechadura e chave; piso lavável; forro padrão Octanorm; 04 metros lineares de balcão padrão Octanorm; balcão com 0,50 m de profundidade e 1,00 m de altura; 01 nível interno de prateleira; 03 metros lineares de divisória em Octanorm; 02 pontos de iluminação; 04 tomadas elétricas de 20A com interruptor; 03 metros lineares de testeira padrão Octanorm. As divisórias e testeiras deverão apresentar excelente acabamento, alinhamento estrutural e estabilidade. O piso deverá ser resistente à umidade e adequado para exposição e comercialização de produtos. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes e utilizar exclusivamente materiais novos. ESTANDE 05. O estande deverá contemplar: 01 porta com fechadura e chave; piso lavável; forro padrão Octanorm; 05 metros lineares de balcão padrão Octanorm; balcão com 0,50 m de profundidade e 1,00 m de altura; 01 nível interno de prateleira; 01 metro linear de divisória em Octanorm; 01 ponto de iluminação; 04 tomadas elétricas de 20A com interruptor; 03 metros lineares de testeira padrão Octanorm. A montagem deverá seguir rigorosamente o projeto aprovado pela fiscalização do evento, respeitando alinhamentos, circulação e integração entre os estandes. O balcão, divisória, piso e testeira deverão possuir excelente acabamento e estabilidade estrutural. O quadro de distribuição elétrica geral deverá ser instalado no estande 01, responsável pela alimentação elétrica de todos os estandes da Agroindústria, contemplando: 02 disjuntores DR de 20A; Proteções elétricas compatíveis; identificação dos circuitos; Sistema completo de aterramento; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Toda a instalação elétrica deverá ser executada conforme normas técnicas vigentes, utilizando materiais novos e em perfeito estado de conservação. A empresa contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva				
---	--	--	--	--

	durante todo o evento, incluindo ajustes estruturais, substituição de peças danificadas, reparos elétricos e conservação geral dos estandes.				
06	Locação de 01 tenda lonada 20,00 x 15,00 m destinada à Área de Alimentação 01 da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada. Estrutura com dimensões de 20,00 metros de largura por 15,00 metros de profundidade, adequada para instalação de estandes, circulação de público, mesas, equipamentos e operação das atividades da área de alimentação. Estrutura metálica em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, modelo quatro águas, com sistema de elevação mecânica, apropriada para eventos de grande circulação pública. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva, impermeável, com proteção UV; tratamento antichama; características autoextinguíveis; conformidade com normas técnicas de segurança e prevenção contra incêndio. Utilização obrigatória de lonas novas, limpas e em perfeito estado, não sendo aceitos: remendos aparentes; rasgos; manchas; diferenças de tonalidade; peças reaproveitadas; estruturas metálicas oxidadas, deformadas ou avariadas. Estrutura contemplando: estrutura metálica reforçada; cobertura tensionada; sistema de calhas inteiriças; sistema de escoamento pluvial; travamentos estruturais; contraventamentos; proteções conforme normas técnicas; bases e sistemas de fixação adequados; sistema completo de aterramento estrutural. Fechamento lateral parcial em lona branca, contemplando: fechamento de 7,00 metros em ambas as laterais de 20,00 metros; fechamento total de fundo com extensão de 20,00 metros lineares. Fixação da estrutura através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso.	UN	1	R\$ 23.400,00	R\$ 23.400,00

	Estrutura calculada e dimensionada para suportar ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Responsabilidade integral da contratada quanto ao correto dimensionamento, estabilidade e segurança estrutural durante montagem, operação e desmontagem. Manutenção preventiva e corretiva durante todo o período do evento, incluindo: ajustes estruturais; reaperto de fixações; substituição de componentes danificados; atendimento técnico imediato quando necessário. Desmontagem completa ao término do evento, com retirada integral dos materiais e limpeza total da área utilizada.				
07	Locação de 06 estandes em sistema Octanorm para a Área de Alimentação 01, incluindo fornecimento, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. Os estandes deverão ser instalados lado a lado na parte interna da tenda, proporcionando melhor aproveitamento da área gastronômica, circulação segura do público e integração visual com os espaços de convivência do evento. Cada estande deverá possuir dimensões de 6,00 metros de profundidade por 3,00 metros de largura. As estruturas deverão ser executadas em sistema padrão Octanorm, com perfis de alumínio anodizado e painéis em TS branco ou equivalente, apresentando excelente padrão de acabamento, conservação, estabilidade estrutural e limpeza. Não serão aceitas peças quebradas, oxidadas, riscadas, empenadas, com diferenças de tonalidade ou aspecto excessivo de uso. Cada estande deverá contemplar obrigatoriamente: 01 porta com fechadura e chave; forro padrão Octanorm; piso lavável apropriado para área gastronômica; 01 divisória interna central medindo 2,00 metros; 01 quadro de distribuição; 01 disjuntor de 10A para iluminação; 02 disjuntores de 40A para tomadas; dispositivos DR; 02 pontos de iluminação; 01 interruptor individual; 07 tomadas elétricas; sistema completo de aterramento; 01 testeira frontal medindo 3,00	UN	6	R\$ 7.874,00	R\$ 47.244,00

metros; 01 pia em aço inox; 01 torneira elétrica instalada junto à pia. As pias deverão possuir acabamento em aço inoxidável e resistência adequada para utilização gastronômica. As torneiras elétricas deverão estar em perfeito funcionamento e compatíveis com a instalação elétrica executada. Cada estande deverá possuir 01 balcão padrão Octanorm medindo 3,00 metros de largura, 0,50 metro de profundidade e 1,00 metro de altura, contendo 01 nível interno de prateleira. Os balcões deverão ser posicionados frontalmente para o público, voltados para o canteiro e deck da Praça João Corrêa, garantindo melhor atendimento e integração visual com a circulação do evento. Os balcões deverão apresentar excelente acabamento, estabilidade estrutural e perfeita fixação. O piso lavável deverá possuir superfície uniforme, resistente à umidade, de fácil higienização e apropriada para manipulação de alimentos. O sistema de fixação deverá ser compatível com ações de vento, circulação intensa de público e condições de utilização do evento, sendo de inteira responsabilidade da contratada o correto dimensionamento, estabilidade e segurança das estruturas. Toda a infraestrutura hidráulica deverá contemplar tubulação completa interligada entre os estandes e a caixa de gordura geral do evento, incluindo conexões, suportes, fixações e demais materiais necessários ao perfeito funcionamento. Deverão ser instaladas caixas de gordura com sistema de filtragem adequado e dimensionadas conforme a demanda operacional dos estandes. Toda a tubulação hidráulica deverá possuir instalação discreta, protegida contra impactos e circulação do público, acabamento adequado, segurança operacional e prevenção contra vazamentos e odores, sendo vedadas tubulações aparentes sem proteção adequada ou instalações improvisadas. Todos os materiais elétricos e hidráulicos deverão ser novos, não sendo aceitos cabos, tomadas, conectores,				
---	--	--	--	--

	extensões, disjuntores ou componentes reaproveitados, danificados ou improvisados. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes, contemplando proteção dos circuitos, aterramento completo, organização dos cabamentos e compatibilidade com PPCI e Corpo de Bombeiros.				
08	Locação de 10 ombrelones padrão na cor branca, destinados à utilização no deck da Praça João Corrêa durante a Festa Colonial, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. Os ombrelones deverão possuir dimensões mínimas de 3,00 metros de diâmetro, modelo redondo, adequados para utilização externa e resistentes às condições climáticas, garantindo excelente padrão visual, estabilidade e segurança. Cada unidade deverá ser composta por: estrutura em alumínio, aço galvanizado ou madeira tratada; haste central reforçada; varetas estruturais resistentes; sistema de abertura e fechamento em perfeito funcionamento; cobertura tensionada em lona para áreas externas. A cobertura deverá ser na cor branca, marrom, grafite, creme ou verde. Contendo: proteção UV; tratamento impermeável; resistência à umidade; tratamento antimoho; excelente acabamento visual. Os ombrelones deverão possuir base de concreto compatível com o porte da estrutura, garantindo estabilidade e segurança durante todo o período de utilização. As bases deverão: permanecer niveladas e firmemente apoiadas; possuir acabamento adequado; não apresentar rachaduras, avarias ou ferragens expostas; não comprometer a circulação do público no deck da praça. Não serão aceitos: lonas rasgadas; coberturas manchadas; estruturas oxidadas; peças empenadas; materiais improvisados; componentes reaproveitados em mau estado	UN	10	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00

	de conservação. Todos os equipamentos deverão apresentar excelente estado de conservação, limpeza e funcionamento, garantindo segurança, conforto e padronização visual da área de convivência do evento. A contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos ombrelones durante todo o período do evento, incluindo substituição imediata de peças ou equipamentos danificados, sempre que necessário.				
09	Locação de 15 mesas de madeira padrão para utilização nas áreas de alimentação e convivência da Praça João Corrêa, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. As mesas deverão ser apropriadas para utilização em áreas externas e eventos de grande circulação pública, apresentando excelente padrão de acabamento, estabilidade e resistência. As estruturas deverão possuir: estrutura em madeira envernizada; sistema estrutural resistente e estável; acabamento lixado e sem irregularidades; cantos e superfícies sem farpas ou riscos de acidentes; excelente padrão visual compatível com o ambiente do evento. As mesas deverão ser quadradas, com dimensões aproximadas entre 0,80 x 0,80 metro e 1,00 x 1,00 metro. Cada mesa deverá possuir capacidade para acomodação de até 04 cadeiras de madeira padrão. Os conjuntos deverão apresentar: nivelamento adequado; estabilidade total durante utilização; resistência para uso contínuo; compatibilidade com utilização em áreas de alimentação. Não serão aceitas: mesas quebradas; estruturas bambas; madeiras empenadas; peças com umidade excessiva; pinturas descascadas; materiais improvisados; equipamentos em mau estado de conservação. Todos os equipamentos deverão ser	UN	15	R\$ 200,00	R\$ 3.000,00

	entregues limpos, higienizados e em perfeito estado de utilização.A contratada será responsável pela manutenção preventiva e substituição imediata de peças ou mobiliários danificados durante todo o período do evento, garantindo segurança, conforto e padronização visual das áreas de alimentação e convivência.				
10	Locação de 60 cadeiras de madeira padrão para utilização nas áreas de alimentação e convivência da Praça João Corrêa durante a Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. As cadeiras deverão ser apropriadas para utilização em áreas externas e eventos de grande circulação pública, apresentando excelente padrão de acabamento, estabilidade, resistência e conforto. As estruturas deverão possuir:estrutura em madeira envernizada; sistema estrutural reforçado; assento firme e estável; acabamento lixado e uniforme; cantos e superfícies sem farpas ou irregularidades; excelente padrão visual compatível com o ambiente do evento. As cadeiras deverão apresentar:resistência para uso contínuo; estabilidade total durante utilização; compatibilidade com áreas de alimentação e convivência; capacidade adequada para utilização pública em eventos. Não serão aceitas:cadeiras quebradas; estruturas bambas; madeiras empenadas; pinturas descascadas; materiais improvisados; equipamentos em mau estado de conservação; peças com aspecto excessivo de uso. Todos os equipamentos deverão ser entregues limpos, higienizados e em perfeito estado de utilização.A contratada será responsável pela manutenção preventiva e substituição imediata de peças ou mobiliários danificados durante todo o período do evento, garantindo segurança, conforto e padronização visual das áreas de alimentação e convivência.	UN	60	R\$ 150,00	R\$ 9.000,00
11	Locação de 01 tenda lonada medindo 20,00	un	1	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00

metros de comprimento por 10,00 metros de largura frontal, destinada à área lateral do Multipalco da Praça João Corrêa durante a Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, nivelamento, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada. A estrutura deverá ser instalada ao lado do Multipalco, respeitando alinhamento dos canteiros decorativos, circulação do público e integração visual com as demais estruturas do evento. A tenda deverá possuir estrutura metálica em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, modelo duas águas, com sistema de elevação mecânica e vão totalmente livre, sem pilares centrais, permitindo melhor aproveitamento da área interna e integração operacional com as casinhas de artesanato. A cobertura deverá possuir altura mínima superior a 3,50 metros, garantindo compatibilidade com as casinhas de artesanato do acervo municipal. A cobertura deverá ser confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo proteção UV, tratamento anti-chama, características autoextinguíveis, impermeabilidade, baixa emissão de gases tóxicos e certificações conforme normas técnicas vigentes. Somente serão aceitas lonas novas, limpas e em perfeito estado, não sendo permitidos remendos aparentes, rasgos, manchas, diferenças de tonalidade, peças reaproveitadas ou estruturas metálicas oxidadas ou avariadas. A lona deverá possuir tensionamento adequado, garantindo estanqueidade, resistência ao vento e durabilidade. A estrutura deverá contemplar: cobertura tensionada; calhas laterais inteiriças; sistema de escoamento pluvial; travamentos estruturais; contraventamentos; cabos de aço; bases de apoio; proteções de segurança; acabamentos adequados; sistema de aterramento estrutural; dimensionamento compatível com o porte do evento. A tenda deverá possuir fechamento lateral				
---	--	--	--	--

completo em lona branca nas duas laterais de 15,00 metros, garantindo proteção das casinhas de artesanato contra chuva, vento e umidade. Na frente e no fundo deverá haver fechamento parcial apenas nas extremidades laterais, com aproximadamente 2,00 metros de largura em cada lado, mantendo a parte central aberta para circulação do público, ventilação adequada e integração visual dos acessos. Os fechamentos deverão possuir excelente acabamento, adequado sistema de fixação e tensionamento, resistência para utilização externa e ausência de manchas, rasgos, emendas aparentes ou amarelamento. A fixação deverá ser realizada através de sistema de lastro com caixas d'água dimensionadas conforme ABNT NBR 6123. Toda a instalação elétrica deverá possuir sistema completo de aterramento com hastes de cobre de no mínimo 2,00 metros interligadas em todas as extremidades e a cada 5,00 metros do perímetro da estrutura. A estrutura deverá possuir: sistema de iluminação; iluminação de emergência; sinalização de segurança; proteções elétricas; dispositivos DR; quadros elétricos protegidos. Deverão ser instalados: 12 refletores LED 20 W branco quente na cobertura; 08 refletores LED 20 W verdes na base externa dos pilares laterais. Toda a estrutura deverá possuir projeto de montagem, plantas técnicas, ART/RRT/TRT de fabricação e montagem, memorial descritivo, laudos técnicos, laudo químico da lona, laudo de aterramento e documentação exigida pelo PPCI, Corpo de Bombeiros, MTE e NR-18. O serviço deverá possuir acompanhamento de responsável técnico habilitado durante montagem, operação e desmontagem. Para fins de medição, a estrutura deverá estar totalmente montada, testada e em pleno funcionamento até 15/06/2026, com desmontagem prevista a partir de 03/08/2026. Todos os serviços deverão garantir segurança estrutural, elétrica e operacional, além de elevado padrão de				
---	--	--	--	--

	acabamento durante todo o período de utilização.				
12	Locação de 02 tendas lonadas destinadas à Área de Alimentação 02 da Festa Colonial 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, nivelamento, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada, a serem instaladas na Praça João Corrêa. As estruturas deverão possuir: 01 tenda medindo 15,00 x 10,00 metros; 01 tenda medindo 10,00 x 10,00 metros. As tendas deverão ser posicionadas lado a lado, sendo a tenda de 10,00 x 10,00 metros instalada aproximadamente 1,00 metro avançada em relação à tenda principal, conforme layout aprovado pela fiscalização do evento. A estrutura deverá ser instalada parcialmente sobre a calçada e parcialmente sobre a via pública, mantendo obrigatoriamente faixa livre mínima de 3,60 metros para circulação de veículos, garantindo segurança operacional e mobilidade urbana. As estruturas deverão possuir estrutura metálica treliçada em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, modelo quatro águas, com sistema de elevação mecânica e altura compatível com áreas de alimentação e circulação de público. A cobertura deverá ser confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo proteção UV, tratamento antichama, características autoextinguíveis, impermeabilidade, baixa emissão de gases tóxicos e certificações conforme normas técnicas vigentes. As estruturas deverão contemplar: cobertura tensionada; calhas laterais inteiriças; sistema de escoamento pluvial; travamentos estruturais; contraventamentos; cabos de aço; bases de apoio; proteções de segurança; acabamentos adequados; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento compatível com o porte do evento. As tendas deverão ser dimensionadas para suportar ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123, sendo de inteira responsabilidade da	un	2	R\$ 11.500,00	R\$ 23.000,00

contratada a estabilidade estrutural e segurança das instalações durante todo o evento. Deverá ser executado fechamento total de fundo em lona branca em toda a extensão posterior das duas tendas, proporcionando proteção contra intempéries e melhor conforto térmico. A primeira tenda deverá possuir fechamento lateral em lona cristal transparente no lado esquerdo, dividido em trechos de 6,00 metros e 4,00 metros. A segunda tenda deverá possuir fechamento lateral em lona cristal transparente no lado direito, também dividido em trechos de 6,00 metros e 4,00 metros. Os fechamentos em lona cristal deverão apresentar excelente transparência, acabamento uniforme, adequado sistema de fixação e tensionamento, resistência para uso externo e ausência de manchas, rasgos, emendas aparentes ou amarelamento. Toda a fixação deverá ser executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. Toda a instalação elétrica deverá possuir sistema completo de aterramento, incluindo hastes de cobre, conectores e interligações conforme normas técnicas vigentes. Deverão ser instalados: 10 refletores LED 20 W branco quente na cobertura; 04 refletores LED 20 W verde na base dos pilares frontais das tendas. Toda a infraestrutura hidráulica deverá contemplar tubulação completa interligada entre os estandes e a caixa de gordura geral do evento, incluindo conexões, suportes, fixações e demais materiais necessários ao perfeito funcionamento. Deverão ser instaladas caixas de gordura com sistema de filtragem adequado e dimensionadas conforme a demanda operacional dos estandes. Toda a tubulação hidráulica deverá possuir instalação discreta, protegida contra impactos e circulação do público, acabamento adequado, segurança operacional e prevenção contra vazamentos e odores, sendo				
---	--	--	--	--

	vedadas tubulações aparentes sem proteção adequada ou instalações improvisadas. Todos os materiais elétricos e hidráulicos deverão ser novos, não sendo aceitos cabos, tomadas, conectores, extensões, disjuntores ou componentes reaproveitados, danificados ou improvisados. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes, contemplando proteção dos circuitos, aterramento completo, organização dos cabeamentos e compatibilidade com PPCI e Corpo de Bombeiros. Para fins de medição, as estruturas deverão estar totalmente montadas, testadas e em pleno funcionamento até 15/06/2026, com desmontagem prevista a partir de 03/08/2026. Todos os serviços deverão garantir segurança estrutural, elétrica e operacional, além de elevado padrão de acabamento durante toda a Festa Colonial de Canela 2026.				
13	Locação de 05 estandes em sistema Octanorm destinados à Área de Alimentação 02 da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. Os estandes deverão ser instalados lado a lado na área interna da tenda, conforme layout aprovado pela fiscalização, garantindo circulação adequada do público, operação das equipes e integração com a área gastronômica. Deverá ser mantido afastamento mínimo de 1,00 metro entre os fundos dos estandes e o fechamento posterior da tenda, formando corredor técnico destinado a acesso aos fundos dos estandes; circulação de equipes; manutenção operacional; passagem de infraestrutura elétrica e hidráulica; segurança operacional. Os estandes deverão possuir: 03 unidades medindo 5,00 x 5,00 metros, instaladas na tenda de 15,00 x 10,00 metros; 02 unidades medindo 5,00 x 4,00 metros, instaladas na tenda de 10,00 x 10,00 metros. Todos os estandes deverão permanecer alinhados frontalmente entre si, garantindo organização operacional, circulação segura e integração visual com a	un	5	R\$ 9.060,00	R\$ 45.300,00

Área de Alimentação 02. As estruturas deverão ser executadas em sistema padrão Octanorm com perfis de alumínio anodizado e painéis em TS branco ou equivalente, apresentando excelente acabamento, estabilidade estrutural, conservação e limpeza. Todos os estandes deverão contemplar: piso lavável para área gastronômica; 01 porta com fechadura e chave; 04 pontos de iluminação; 07 tomadas elétricas de 20A; 01 interruptor individual; 01 quadro de distribuição elétrica; 01 disjuntor de 10A para iluminação; 02 disjuntores de 40A para tomadas; sistema completo de aterramento; 01 pia em aço inox; 01 torneira elétrica; 03 metros lineares de testeira padrão Octanorm. As pias deverão possuir acabamento adequado para utilização gastronômica e as torneiras elétricas deverão estar devidamente aterradas e compatíveis com a instalação elétrica. Todos os materiais elétricos e hidráulicos deverão ser novos. ESTANDE 01 Deverá contemplar: 04 metros lineares de divisória em Octanorm; 03 metros lineares de balcão padrão Octanorm; 02 metros lineares de meia parede com meio vidro padrão Octanorm. O balcão e a meia parede deverão compor a fachada frontal voltada ao deck e circulação pública, proporcionando integração visual e melhor atendimento. A meia parede com vidro deverá possuir excelente acabamento e estabilidade estrutural. ESTANDES 02 E 03 Configuração idêntica contemplando: 02 metros lineares de balcão padrão Octanorm; 01 metro linear de divisória em Octanorm. Cada estande deverá possuir área interna específica para descascador de batatas medindo 2,00 x 2,00 metros, contendo: paredes em Octanorm; 01 ponto de iluminação; 01 torneira com água fria; 01 tomada elétrica; 01 porta com fechadura voltada para área externa. A área técnica deverá possuir acabamento adequado, ventilação compatível e instalações apropriadas para operação segura do equipamento. ESTANDES 04 E 05 Configuração idêntica contemplando: 03				
---	--	--	--	--

	metros lineares de balcão padrão Octanorm; divisória em formato “L” medindo 2,00 + 2,00 metros. Os estandes deverão permanecer alinhados frontalmente com os demais módulos do conjunto. INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS Todos os balcões deverão possuir: 0,50 metro de profundidade; 1,00 metro de altura; 01 nível interno de prateleira; excelente padrão de acabamento e estabilidade estrutural. Toda a infraestrutura hidráulica deverá possuir tubulação completa interligada à caixa de gordura geral do evento, incluindo conexões, registros, suportes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento. Toda a tubulação deverá: permanecer em local discreto; estar protegida contra circulação do público; possuir acabamento adequado; evitar vazamentos e odores; garantir segurança operacional. Toda a fixação deverá ser executada através de sistema de lastro com caixas d’água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. O sistema de fixação deverá ser compatível com ações de vento e circulação intensa de público, sendo responsabilidade da contratada o correto dimensionamento e estabilidade estrutural. Não serão aceitas peças quebradas, oxidadas, empenadas, riscadas, com diferenças de tonalidade ou aspecto excessivo de uso. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes, contemplando: proteção dos circuitos; organização dos cabeamentos; sistema completo de aterramento; segurança operacional para área gastronômica; compatibilidade com PPCI e Corpo de Bombeiros.				
14	Locação de 01 tenda padrão medindo 5,00 metros de largura por 10,00 metros de comprimento, destinada à área de patrocinadores da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada. Estrutura metálica	un	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00

	tubular leve em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, com perfil discreto e adequado para utilização em áreas externas, decks e espaços de convivência do evento. Cobertura modelo quatro águas, com altura compatível para circulação e permanência de público, garantindo ventilação adequada, segurança e integração visual com as demais estruturas. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva, impermeável, contendo: proteção UV; tratamento anti-chama; características autoextinguíveis; conformidade com normas técnicas vigentes de segurança e prevenção contra incêndio. Utilização obrigatória de lonas novas, limpas e em perfeito estado, não sendo aceitos: remendos aparentes; rasgos; diferenças de tonalidade; marcas de sujeira; peças reaproveitadas; estruturas metálicas oxidadas ou avariadas. Estrutura contemplando: cobertura tensionada; travamentos estruturais; contraventamentos; bases de apoio adequadas; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com utilização em área pública. A tenda deverá possuir: fechamento total de fundo em lona branca com extensão de 10,00 metros; fechamento lateral em lona cristal transparente. Toda a fixação deverá ser executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. Estrutura calculada e dimensionada para suportar ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Sistema completo de aterramento conforme normas técnicas vigentes. A estrutura deverá possuir: sistema de iluminação; 02 pontos de iluminação; proteções elétricas adequadas; dispositivos DR; cabeamentos organizados e protegidos.				
15	Locação de 03 estandes em sistema Octanorm destinados à área interna da Tenda Patrocinadores da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo	un	3	R\$ 4.747,00	R\$ 14.241,00

	fornecimento, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. Os estandes deverão ser instalados lado a lado na área interna da tenda, ocupando a extensão frontal da estrutura, respeitando alinhamento visual, circulação do público e integração com a área de patrocinadores. Cada estande deverá possuir: estrutura em perfis de alumínio anodizado padrão Octanorm; painéis laterais e de fundo em TS branco ou equivalente; piso lavável apropriado para eventos; excelente padrão de acabamento, conservação e limpeza. Os estandes não deverão possuir: forro; fechamento frontal. Os 03 estandes deverão contemplar obrigatoriamente: 06 tomadas elétricas de 20A, sendo 02 por estande; 03 pontos de iluminação, sendo 01 por estande; 01 interruptor; 01 quadro de distribuição de energia; 02 disjuntores de 20A destinados à alimentação elétrica dos estandes; sistema completo de aterramento. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes, contemplando: proteção adequada dos circuitos; organização dos cabeamentos; proteções elétricas; segurança operacional. O sistema de fixação deverá ser compatível com ações de vento de até 120 km/h, circulação de público e condições de utilização do evento, sendo responsabilidade da contratada o correto dimensionamento, estabilidade e segurança das estruturas. Sistema completo de aterramento, garantindo segurança operacional e proteção dos equipamentos instalados.				
16	Locação de 01 tenda padrão medindo 4,00 x 4,00 metros, destinada à área de deck da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada. Estrutura metálica tubular leve em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, com perfil fino e discreto, apropriada para utilização em áreas externas, decks e espaços	un	1	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00

	de convivência do evento. Cobertura modelo quatro águas, com altura compatível para circulação e permanência de público, garantindo ventilação adequada, segurança operacional e integração visual com as demais estruturas. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo: proteção UV; tratamento anti-chama; características autoextinguíveis; impermeabilidade; não propagação de chamas; baixa emissão de gases tóxicos; atendimento às normas técnicas vigentes. Lona instalada com tensionamento adequado, garantindo estanqueidade, resistência ao vento e durabilidade do conjunto. Estrutura contemplando: estrutura tubular metálica leve; cobertura tensionada; travamentos estruturais; contraventamentos; bases de apoio; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com o porte da estrutura e local de instalação. Estrutura calculada e dimensionada para resistir a ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Fechamento lateral e de fundo em lona cristal transparente, garantindo proteção contra chuva, vento e baixas temperaturas sem comprometer a visibilidade do espaço interno. Os fechamentos em lona cristal deverão apresentar: excelente transparência; acabamento uniforme; sistema adequado de fixação; ausência de rasgos, manchas ou amarelamento. A estrutura deverá possuir: 02 pontos de iluminação interna em LED; 02 tomadas elétricas de 20A; proteções elétricas adequadas; sistema completo de aterramento.				
17	Locação de 10 unidades de praticáveis modulares destinados às equipes de segurança, monitoramento e controle operacional da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada. Os praticáveis serão	un	5	R\$ 1.200,00	R\$ 6.000,00

	utilizados para apoio às operações de segurança, proporcionando melhor campo de visão para monitoramento de circulação de público e acessos. Cada unidade deverá possuir dimensões aproximadas de: 1,00 metro de largura; 1,00 metro de comprimento; altura aproximada de 0,60 metro. As estruturas deverão ser apropriadas para utilização em áreas externas e eventos de grande circulação pública, garantindo estabilidade, resistência estrutural e segurança operacional. Os praticáveis deverão possuir: estrutura metálica reforçada em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural; sistema modular resistente e estável; piso superior antiderrapante; capacidade de carga compatível com utilização contínua; travamentos estruturais; bases de apoio niveladoras; excelente padrão de acabamento e conservação. A superfície superior deverá apresentar: piso plano e nivelado; acabamento sem irregularidades; ausência de frestas ou deformações; segurança adequada para permanência dos operadores. As estruturas deverão permitir: montagem rápida; fácil deslocamento operacional; estabilidade durante utilização; compatibilidade com áreas pavimentadas da praça.				
18	AQUISIÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, RETIRADA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA COM SUPORTE, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO DURANTE A FESTA COLONIAL DE CANELA 2026. Cada conjunto deverá ser composto por 04 lixeiras individuais fixadas em suporte metálico resistente, apropriadas para utilização em áreas externas e locais de grande circulação pública. Os conjuntos deverão possuir identificação individual para: metais; papéis; plásticos; orgânicos. Capacidade em volume: 60 L/lixreira, Estrutura em aço galvanizado, leve e durável, Tampa basculante	Un	20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00

	para fácil acesso ao lixo, Dimensões de 72 cm de altura e 38 cm de largura. A identificação deverá apresentar excelente legibilidade, acabamento visual e resistência para utilização externa, sendo obrigatória a correta identificação da lixeira destinada aos resíduos orgânicos. As lixeiras deverão possuir: estrutura resistente; material apropriado para utilização externa; fácil higienização; resistência à umidade e intempéries; excelente padrão de acabamento; fixação segura junto ao suporte. Os suportes deverão possuir: estrutura metálica reforçada; estabilidade adequada; acabamento resistente para área externa; sistema de fixação compatível com utilização em espaços públicos. Deverá ser aplicado na parte frontal de cada lixeira adesivo institucional da SMTC, com arte fornecida pela Secretaria. Os adesivos deverão possuir: medida aproximada de 30 cm de largura; impressão de alta qualidade; resistência à umidade e intempéries; excelente acabamento visual; aplicação uniforme, sem bolhas, descolamentos ou deformações. Os adesivos deverão ser aplicados de forma centralizada na parte frontal das lixeiras, garantindo perfeita visualização da identidade visual institucional.				
19	AQUISIÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, RETIRADA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE 02 (UM) CONTÊINERES DESTINADOS À COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 700 LITROS, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A FESTA COLONIAL DE CANELA 2026. Os contêineres deverão ser fabricados em polietileno de alta densidade (PEAD), resistentes a impactos, intempéries, umidade e radiação UV, apropriados para utilização em áreas públicas e eventos de grande circulação. Os equipamentos deverão possuir: estrutura robusta; superfícies lisas para facilitar higienização; tampa articulada; rodízios giratórios de alta	un	2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00

	resistência; sistema eficiente de vedação; compatibilidade com coleta mecanizada; excelente padrão de acabamento e conservação. Deverão ser fornecidas: 01 unidade na cor verde destinada a resíduos recicláveis; 01 unidade na cor marrom destinada a resíduos orgânicos. Os rodízios deverão permitir fácil movimentação em áreas pavimentadas, garantindo estabilidade operacional e segurança durante a utilização. As tampas deverão possuir perfeito funcionamento, resistência compatível com uso contínuo e fechamento adequado para controle de odores e proteção contra intempéries. Os equipamentos deverão atender às normas técnicas aplicáveis e serem adequados para uso externo, garantindo durabilidade, segurança operacional e eficiência na segregação de resíduos. Deverá ser aplicado adesivo institucional da SMTC na parte frontal e laterais dos contêineres, com arte fornecida pela Secretaria. Os adesivos deverão possuir: medida aproximada de 30 cm de largura; impressão de alta qualidade; resistência à umidade, limpeza e intempéries; excelente acabamento visual; aplicação uniforme, sem bolhas, deformações ou descolamentos. A aplicação dos adesivos deverá ser centralizada e alinhada, garantindo perfeita visualização da identidade visual institucional.				
20	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA LONADA DESTINADA À ÁREA DE ALIMENTAÇÃO 03 DA FESTA COLONIAL DE CANELA 2026, MEDINDO 10,00 METROS DE LARGURA POR 15,00 METROS DE COMPRIMENTO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, A SER INSTALADA NA PRAÇA JOÃO CORRÊA. Estrutura metálica em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, composta por colunas e cobertura modelo quatro águas, apropriada para eventos de grande circulação pública. Estrutura com altura compatível para áreas de alimentação, circulação de público e operação gastronômica, garantindo ventilação	un	1	R\$ 13.700,00	R\$ 13.700,00

adequada, conforto operacional e integração visual com as demais estruturas do evento. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo: proteção UV; tratamento anti-chama; características autoextinguíveis; impermeabilidade; não propagação de chamas; baixa emissão de gases tóxicos; atendimento às normas técnicas vigentes. Estrutura contemplando: cobertura tensionada; calhas laterais inteiriças para captação pluvial; sistema de escoamento das águas da chuva; travamentos estruturais; contraventamentos; cabos de aço; bases de apoio; sistema de fixação adequado; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com o porte do evento. Estrutura calculada e dimensionada para resistir a ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Fixação executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. Fechamento lateral em lona cristal nos lados de 10,00 metros, contendo: fechamento seccionado em 05 metros + 05 metros em uma lateral; fechamento seccionado em 05 metros + 05 metros na lateral oposta. Os fechamentos laterais deverão proteger os estandes em octanorm internos contra chuva, vento e umidade. Fechamento total de fundo em lona branca em toda a extensão de 15,00 metros da estrutura. Os fechamentos deverão apresentar: acabamento uniforme; sistema adequado de fixação; excelente estado de conservação; ausência de manchas, rasgos ou emendas aparentes. Toda a instalação elétrica deverá possuir sistema completo de aterramento conforme normas técnicas vigentes. Deverão ser instalados: 02 refletores LED 20 W branco quente na cobertura da tenda; 03 refletores LED 20 W vermelhos posicionados na base				
---	--	--	--	--

	dos pilares frontais para iluminação complementar e cenográfica. Toda a infraestrutura hidráulica deverá possuir tubulação completa interligada à caixa de gordura geral do evento, incluindo conexões, registros, suportes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento. Toda a tubulação deverá: permanecer em local discreto; estar protegida contra circulação do público; possuir acabamento adequado; evitar vazamentos e odores; garantir segurança operacional. Toda a fixação deverá ser executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. O sistema de fixação deverá ser compatível com ações de vento e circulação intensa de público, sendo responsabilidade da contratada o correto dimensionamento e estabilidade estrutural. Não serão aceitas peças				
21	LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANDES EM SISTEMA OCTANORM, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, DESTINADOS À ÁREA INTERNA DA TENDA ALIMENTAÇÃO 03 DA FESTA COLONIAL DE CANELA 2026, NA PRAÇA JOÃO CORRÊA. Os estandes deverão ser posicionados lado a lado, conforme layout aprovado pela fiscalização do evento, sendo: 02 estandes medindo 4,00 x 4,00 metros (estandes 01 e 02), com configuração idêntica; 01 estande medindo 5,00 x 5,00 metros (estande 03). As estruturas deverão possuir: painéis em TS branco ou equivalente; piso lavável apropriado para área de alimentação; forro padrão Octanorm; excelente padrão de acabamento, conservação e limpeza. ESTANDES 01 E 02 Configuração idêntica contemplando: 01 porta com fechadura e chave; 01 pia em aço inox; 01 torneira elétrica; 02 pontos de iluminação; 06 tomadas elétricas de 20A; 01 interruptor	un	3	R\$ 10.480,00	R\$ 31.440,00

	individual; 01 quadro de distribuição de energia; 03 disjuntores: 01 disjuntor de 10A para iluminação; 02 disjuntores de 40A para tomadas; piso lavável apropriado para alimentação; 01 divisória padrão Octanorm medindo 3,00 metros; 04 metros lineares de balcão padrão Octanorm; 03 metros lineares de testeira padrão Octanorm; sistema completo de aterramento. ESTANDE 03 O estande deverá contemplar: 01 porta com fechadura e chave; 01 pia em aço inox; 01 torneira elétrica; 02 pontos de iluminação; 06 tomadas elétricas de 20A; 01 interruptor individual; 01 quadro de distribuição de energia; 03 disjuntores: 01 disjuntor de 10A para iluminação; 02 disjuntores de 20A para tomadas; piso lavável apropriado para alimentação; 01 divisória padrão Octanorm medindo 4,00 metros; 05 metros lineares de balcão padrão Octanorm; 03 metros lineares de testeira padrão Octanorm; sistema completo de aterramento. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS Todas as instalações elétricas deverão atender às normas técnicas vigentes, contemplando: proteção adequada dos circuitos; organização dos cabeamentos; dispositivos de proteção; segurança operacional; compatibilidade com PPCI e Corpo de Bombeiros. Toda a infraestrutura hidráulica deverá possuir tubulação completa interligada à caixa de gordura geral do evento, incluindo conexões, suportes, registros e demais materiais necessários ao perfeito funcionamento. Cada estande deverá possuir sistema hidráulico interligado à rede geral de escoamento e à caixa de gordura principal do evento. Toda a tubulação deverá: permanecer protegida; estar instalada em local discreto; possuir acabamento adequado; evitar interferência na circulação do público; garantir segurança operacional; evitar vazamentos e odores. Não serão aceitas instalações improvisadas, tubulações aparentes sem proteção ou materiais hidráulicos				
22	LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS PADRÃO	un	2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00

MEDINDO 5,00 METROS DE LARGURA POR 5,00 METROS DE COMPRIMENTO CADA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, A SEREM INSTALADAS EM LOCAIS DISTINTOS E AFASTADOS ENTRE SI, PORÉM AMBOS LOCALIZADOS NA PRAÇA JOÃO CORRÊA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA COLONIAL DE CANELA 2026. Estruturas metálicas tubulares leves em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, apropriadas para estruturas de pequeno porte, garantindo estabilidade, segurança e excelente acabamento visual. Coberturas modelo quatro águas, com altura compatível para utilização em áreas de atendimento ao público e comercialização de bebidas. Coberturas confeccionadas em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo: proteção UV; tratamento anti-chama; características autoextinguíveis; impermeabilidade; não propagação de chamas; baixa emissão de gases tóxicos; atendimento às normas técnicas vigentes. Lonas instaladas com tensionamento adequado, garantindo estanqueidade, resistência ao vento e durabilidade do conjunto. Cada estrutura deverá contemplar: estrutura tubular metálica leve; cobertura tensionada; travamentos estruturais; contraventamentos; bases de apoio; sistema de fixação conforme normas técnicas; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com o porte da estrutura e local de instalação. Estruturas calculadas e dimensionadas para resistir a ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Fixação executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. Fechamento lateral em lona cristal transparente em 03 lados de cada estrutura, garantindo proteção contra chuva, vento e baixas temperaturas sem				
--	--	--	--	--

	comprometer a visibilidade do espaço interno. Os fechamentos em lona cristal deverão apresentar: excelente transparência; acabamento uniforme; sistema adequado de fixação; ausência de manchas, rasgos, amarelamento ou emendas aparentes. Cada estrutura deverá possuir: 01 ponto de iluminação interna em LED; 02 tomadas elétricas de 20A; 01 interruptor; proteções elétricas adequadas; sistema completo de aterramento. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes, contemplando: proteção adequada dos circuitos; organização dos cabamentos; segurança operacional; compatibilidade com PPCI e Corpo de Bombeiros.				
23	OCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PADRÃO MEDINDO 7,50 METROS DE LARGURA POR 7,50 METROS DE COMPRIMENTO CADA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, A SEREM INSTALADAS EM LOCAIS DISTINTOS E AFASTADOS ENTRE SI, PORÉM AMBOS LOCALIZADOS NA PRAÇA JOÃO CORRÊA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA COLONIAL DE CANELA 2026. Estruturas metálicas tubulares leves em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, apropriadas para estruturas de pequeno porte, garantindo estabilidade, segurança e excelente acabamento visual. Coberturas modelo quatro águas, com altura compatível para utilização em áreas de atendimento ao público e comercialização de bebidas. Coberturas confeccionadas em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo: proteção UV; tratamento antichama; características autoextinguíveis; impermeabilidade; não propagação de chamas; baixa emissão de gases tóxicos; atendimento às normas técnicas vigentes. Lonas instaladas com tensionamento adequado, garantindo estanqueidade, resistência ao vento e	un	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00

	durabilidade do conjunto. Cada estrutura deverá contemplar: estrutura tubular metálica leve; cobertura tensionada; travamentos estruturais; contraventamentos; bases de apoio; sistema de fixação conforme normas técnicas; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com o porte da estrutura e local de instalação. Estruturas calculadas e dimensionadas para resistir a ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Fixação executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. Fechamento lateral em lona cristal transparente em 03 lados de cada estrutura, garantindo proteção contra chuva, vento e baixas temperaturas sem comprometer a visibilidade do espaço interno. Os fechamentos em lona cristal deverão apresentar: excelente transparência; acabamento uniforme; sistema adequado de fixação; ausência de manchas, rasgos, amarelamento ou emendas aparentes. Cada estrutura deverá possuir: 01 ponto de iluminação interna em LED; 02 tomadas elétricas de 20A; 01 interruptor; proteções elétricas adequadas; sistema completo de aterramento. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes, contemplando: proteção adequada dos circuitos; organização dos cabamentos; segurança operacional; compatibilidade com PPCI e Corpo de Bombeiros.				
24	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA LONADA DESTINADA À ÁREA EM FRENTE AOS FORNOS DA PRAÇA JOÃO CORREA, MEDINDO 7,50 METROS DE LARGURA POR 10,00 METROS DE COMPRIMENTO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, A SER INSTALADA NA PRAÇA JOÃO CORRÊA. Estrutura metálica em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural,	un	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00

composta por colunas e cobertura modelo quatro águas, apropriada para eventos de grande circulação pública. Estrutura com altura compatível para áreas de alimentação, circulação de público e operação gastronômica, garantindo ventilação adequada, conforto operacional e integração visual com as demais estruturas do evento. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo: proteção UV; tratamento anti-chama; características autoextinguíveis; impermeabilidade; não propagação de chamas; baixa emissão de gases tóxicos; atendimento às normas técnicas vigentes. Estrutura contemplando: cobertura tensionada; calhas laterais inteiriças para captação pluvial; sistema de escoamento das águas da chuva; travamentos estruturais; contraventamentos; cabos de aço; bases de apoio; sistema de fixação adequado; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com o porte do evento. Estrutura calculada e dimensionada para resistir a ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Fixação executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. A tenda deverá possuir fechamento lateral em lona cristal nos lados de 7,50 metros, contendo fechamento seccionado em: 04 metros + 03,50 metros em uma lateral; 04 metros + 03,50 metros na lateral oposta. Os fechamentos laterais deverão ser destinados à proteção da área de alimentação e dos estandes instalados internamente contra chuva, vento e umidade. A estrutura deverá possuir ainda fechamento de fundo em lona cristal transparente em um dos lados de 7,50 metros, garantindo proteção adicional contra intempéries sem comprometer a integração visual do espaço.. Toda a instalação elétrica deverá possuir sistema				
---	--	--	--	--

	completo de aterramento conforme normas técnicas vigentes. Deverão ser instalados: 02 refletores LED 20 W branco quente na cobertura da tenda; 03 refletores LED 20 W vermelhos posicionados na base dos pilares frontais para iluminação complementar e cenográfica.				
25	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA LONADA DESTINADA À ÁREA EM FRENTE AOS FORNOS DA PRAÇA JOÃO CORREA, MEDINDO 15,00 METROS DE LARGURA POR 20,00 METROS DE COMPRIMENTO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, A SER INSTALADA NA PRAÇA JOÃO CORRÊA. Estrutura metálica em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, composta por colunas e cobertura modelo quatro águas, apropriada para eventos de grande circulação pública. Estrutura com altura compatível para áreas de alimentação, circulação de público e operação gastronômica, garantindo ventilação adequada, conforto operacional e integração visual com as demais estruturas do evento. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo: proteção UV; tratamento anti-chama; características autoextinguíveis; impermeabilidade; não propagação de chamas; baixa emissão de gases tóxicos; atendimento às normas técnicas vigentes. Estrutura contemplando: cobertura tensionada; calhas laterais inteiriças para captação pluvial; sistema de escoamento das águas da chuva; travamentos estruturais; contraventamentos; cabos de aço; bases de apoio; sistema de fixação adequado; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com o porte do evento. Estrutura calculada e dimensionada para resistir a ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Fixação executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e	un	1	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00

	preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. A tenda deverá possuir fechamento lateral em lona cristal transparente, seccionado em três partes iguais em ambos os lados de 15,00 metros da estrutura. Deverá ainda possuir fechamento total de fundo em lona branca, com extensão de 20,00 metros lineares. Toda a instalação elétrica deverá possuir sistema completo de aterramento conforme normas técnicas vigentes. Deverão ser instalados: 02 refletores LED 20 W branco quente na cobertura da tenda; 03 refletores LED 20 W vermelhos posicionados na base dos pilares frontais para iluminação complementar e cenográfica.				
26	LOCAÇÃO DE 01 (UM) KIT DE ARQUIBANCADA MODULAR PORTÁTIL 15 ASSENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA, DESTINADO À UTILIZAÇÃO DURANTE A FESTA COLONIAL DE CANELA 2026, NA PRAÇA JOÃO CORRÊA. A arquibancada deverá possuir: 03 linhas de assentos; 05 assentos por linha; total aproximado de 15 assentos; comprimento aproximado de 2,25 metros. Os assentos deverão ser confeccionados em polipropileno de alta resistência, com encosto baixo, apropriados para utilização em áreas externas e eventos de grande circulação pública. Os assentos deverão apresentar: excelente padrão de acabamento; superfície lisa e de fácil higienização; resistência mecânica e estrutural; fixação segura junto à estrutura; ausência de rachaduras, deformações ou quaisquer danos aparentes. A estrutura deverá ser modular, portátil e confeccionada em alumínio estrutural e/ou material similar de alta resistência, garantindo: estabilidade estrutural; segurança operacional; facilidade de deslocamento; resistência à umidade e intempéries; excelente padrão visual e construtivo. A estrutura deverá	un	2	R\$ 3.625,00	R\$ 7.250,00

	possuir rodízios giratórios 360 graus, apropriados para movimentação e reposicionamento operacional da arquibancada, garantindo: facilidade de deslocamento; segurança durante movimentação; sistema de travamento quando posicionada para utilização; resistência compatível com a capacidade de carga da estrutura. A contratada deverá realizar instalação completa da arquibancada, garantindo perfeito nivelamento, estabilidade estrutural, alinhamento visual e excelente padrão de acabamento, assegurando segurança e pleno funcionamento durante todo o período de utilização do evento.				
27	AQUISIÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, a ser instalados nas paredes dos octanorms. Dimensões: aproximadamente 1,0 x 2,3 m Artes: fornecida pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	un	15	R\$ 400,00	R\$ 6.000,00
28	Locação de tablado modular lavável em madeira para área da tenda da cancha de bocha, da Praça João Corrêa, para área aproximada de 100 m², incluindo fornecimento, transporte, montagem, nivelamento, manutenção, desmontagem e retirada. A estrutura deverá contemplar acessibilidade para PCD, com no mínimo 3,00 metros de acesso por rampa integrada ao tablado, garantindo circulação segura, nivelamento adequado e atendimento às normas vigentes de acessibilidade. O tablado deverá possuir estrutura resistente, estável e apropriada para áreas externas e eventos de grande circulação pública, com altura média entre 10 cm e 15 cm, superfície plana e contínua, sem ressalto, e capacidade mínima de carga de 250 kg/m². Pode ser nas cores: cinza, preto ou marrom.	M²	100	R\$ 95,00	R\$ 9.500,00
29	PPCI	UM	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
30	LAUDO E RRT	UN	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Valor Total: R\$ 563.535,00					

Atenciosamente, Celeiro Feiras e Eventos.
CNPJ: 10.992.806/0001-67

CELEIRO FEIRAS E
EVENTOS
LTDA:10992806000167

Assinado de forma digital por
CELEIRO FEIRAS E EVENTOS
LTDA:10992806000167
Dados: 2026.05.18 09:44:56
-03'00"

Celeiro Feiras e Eventos Eireli ME

Fone: (51) 3064-0808 | CNPJ: 10.992.806/0001-67 | Av. Antônio de Farias, 841 - Sapiranga / RS

ORÇAMENTO LOCAÇÃO N° 363/2026

DATA: 15/05/2026

- **RAZÃO SOCIAL: TENDAS GAUCHA**
- **CNPJ: 65.314.493/0001-80**
- **FONE: 51 99572-3330 / 51 99400-0734**

- **CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA**
CNPJ / CPF:
- **CIDADE DA MONTAGEM: Canela**
DATA EVENTO: 17/07/2026 á 02/08/2026

- **Forma de pagamento: Pix ou 12x Cartão de Credito Com juros.**
- **Confirmação do pedido mediante sinal de 30% em cima do valor total.**

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>QT</u>	<u>VALOR UN</u>	<u>TOTAL</u>
Locação de 01 tenda pavilhão medindo 20,00 x 20,00 metros, incluindo fornecimento, transporte, montagem, nivelamento, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada. A tenda deverá possuir estrutura metálica treliçada em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, preferencialmente modelo duas águas, com sistema de elevação mecânica, vão totalmente livre sem pilares centrais e cobertura superior à do Multipalco, sobrepondo aproximadamente entre 1,50 m e 2,00 m a estrutura existente. A cobertura deverá ser confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, com proteção UV, tratamento anti-chama, características autoextinguíveis, impermeabilidade e certificações conforme normas técnicas vigentes. Serão aceitas apenas lonas novas, limpas, sem remendos, rasgos, manchas, diferenças de tonalidade ou estruturas oxidadas. A estrutura deverá contemplar cobertura tensionada, calhas laterais inteiriças, sistema de escoamento pluvial, travamentos estruturais, contraventamentos, cabos de aço, bases de apoio, aterramento estrutural e demais sistemas de segurança compatíveis com eventos de grande porte. O fechamento lateral deverá ser completo em lona cristal transparente nos quatro lados, garantindo proteção contra intempéries e visibilidade do espaço interno, sendo um dos lados seccionado em três partes iguais para acesso principal frontal. A fixação deverá ocorrer através de sistema de lastro com caixas d'águas dimensionadas conforme ABNT NBR 6123, suportando ventos de até 120 km/h. Toda a instalação elétrica deverá possuir aterramento completo com hastes de cobre de no mínimo 2,00 metros interligadas em todas as extremidades e a cada 5,00 metros do perímetro. A estrutura deverá possuir iluminação, iluminação de emergência, sinalização de segurança, dispositivos DR e quadros elétricos protegidos, incluindo: 16 refletores LED 20 W branco quente na cobertura; 10 refletores LED 20 W verde na base externa dos pilares laterais. Deverão ser apresentados projeto de montagem, plantas técnicas, ART/RRT/TRT, memorial descritivo, laudos técnicos, laudo de aterramento e documentação exigida pelo PPCI, Corpo de Bombeiros, Ministério do Trabalho e NR-18, com acompanhamento de responsável técnico durante montagem, operação e desmontagem.	<u>1</u>	<u>R\$ 48.580,00</u>	<u>R\$48.580,00</u>
Locação de 01 estrutura em sistema Octanorm medindo 3,00 x 3,00 metros, destinada à operação técnica, instalada na área interna da tenda do Multipalco, incluindo fornecimento,	<u>1</u>	<u>R\$ 1.650,00</u>	<u>R\$ 8.250,00</u>

ORÇAMENTO LOCAÇÃO N° 363/2026

DATA: 15/05/2026

montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. A estrutura deverá ser executada em sistema padrão Octanorm com perfis de alumínio anodizado e painéis em TS branco ou equivalente, apresentando excelente padrão de acabamento, alinhamento, estabilidade estrutural e perfeito estado de conservação. A estrutura deverá contemplar: 01 porta com fechadura e chave; Forro padrão Octanorm; Piso emborrachado tipo bus; 01 quadro de distribuição; 02 disjuntores de 20 A; Dispositivos DR; 01 ponto de iluminação com lâmpada LED de 20 W; 01 interruptor individual; 02 tomadas elétricas. Deverá possuir balcão padrão Octanorm instalado voltado para o Multipalco, medindo 3,00 metros de largura, 0,50 metro de profundidade e 1,00 metro de altura, contendo 01 nível interno de prateleira, destinado ao apoio operacional e visualização das atividades técnicas do evento. A estrutura não deverá possuir testeira superior.			
Locação de tablado modular em madeira para área interna da tenda do Multipalco da Praça João Corrêa, totalizando 351,00 m² para área aproximada de 18,00 x 19,50 metros, incluindo fornecimento, transporte, montagem, nivelamento, manutenção, desmontagem e retirada. A estrutura deverá contemplar acessibilidade para PCD, com no mínimo 10,00 metros de acesso por rampa integrada ao tablado, garantindo circulação segura, nivelamento adequado e atendimento às normas vigentes de acessibilidade. O tablado deverá possuir estrutura resistente, estável e apropriada para áreas externas e eventos de grande circulação pública, com altura média entre 10 cm e 15 cm, superfície plana e contínua, sem ressalto, e capacidade mínima de carga de 250 kg/m². A estrutura deverá ser executada com quadros modulares em madeira estrutural, utilizando pinus tratado, eucalipto ou equivalente, contendo travamentos inferiores e sistema de fixação firme, estável e seguro. A parte superior deverá ser composta por painéis de compensado naval, OSB estrutural ou equivalente, com espessura mínima de 15 mm, devidamente fixados sobre a estrutura, formando superfície contínua, nivelada e estável. Não serão aceitos painéis empenados, chapas danificadas, frestas, materiais com umidade excessiva, pintura descascando, peças reaproveitadas em mau estado, farpas, irregularidades ou desníveis. Deverão ser previstas passagens protegidas para cabeamentos elétricos, evitando esmagamentos, acidentes e permitindo manutenção técnica adequada. Para fins de medição, o tablado deverá estar montado, nivelado, testado e em pleno funcionamento até 02/07/2026, permanecendo em operação durante toda a Festa Colonial de Canela 2026, com desmontagem prevista a partir de 03/08/2026	<u>351m²</u>	<u>R\$ 45,90</u>	<u>R\$ 16.110,90</u>
Locação de 01 tenda lonada destinada à Área de Agroindústria da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem, retirada, transporte e armazenamento. Estrutura com dimensões mínimas de 30,00 x 10,00 metros, podendo ser aceita largura aproximada de até 12,00 metros, desde que não haja prejuízo técnico, estrutural, funcional ou operacional. Estrutura metálica em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, modelo quatro águas, com sistema de elevação mecânica, apropriada para eventos de grande circulação pública. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva, impermeável, com proteção UV, tratamento antichama e características autoextinguíveis, atendendo às normas técnicas vigentes de segurança e prevenção contra incêndio. Fechamento lateral parcial em lona branca, contemplando: Fechamento de 4,00 metros em ambas as laterais menores; Fechamento total de fundo com extensão de 30,00 metros lineares. Fechamentos destinados à proteção dos estandes em sistema octanorm instalados sob a cobertura. Fixação da estrutura exclusivamente através de	<u>1</u>	<u>R\$ 10.900,00</u>	<u>R\$ 10.900,00</u>

ORÇAMENTO LOCAÇÃO N° 363/2026

DATA: 15/05/2026

sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso no local da instalação. Estrutura calculada e dimensionada para suportar ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Responsabilidade integral da contratada quanto à estabilidade estrutural, segurança da montagem e manutenção das condições adequadas durante todo o período do evento. Instalação com sistema completo de aterramento, conforme normas técnicas vigentes, garantindo proteção estrutural e elétrica			
Locação de 05 estandes em sistema Octanorm para a Área Agroindústria da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, retirada, transporte e armazenamento , posicionados lado a lado nas laterais internas da tenda da Agroindústria. Cada estande deverá possuir dimensões de 4,00 metros de largura frontal por 3,00 metros de profundidade. Os estandes deverão ser executados em sistema padrão Octanorm com perfis de alumínio anodizado e painéis em TS branco ou equivalente, apresentando excelente padrão de acabamento, alinhamento, estabilidade estrutural, conservação e limpeza. Não serão aceitos painéis danificados, perfis amassados, materiais riscados, peças oxidadas, elementos improvisados ou componentes reaproveitados em mau estado. ESTANDE 01. O estande deverá contemplar: 01 porta com fechadura e chave; piso lavável; forro padrão Octanorm; 04 metros lineares de balcão padrão Octanorm; balcão com 0,50 m de profundidade e 1,00 m de altura; 01 nível interno de prateleira; 03 metros lineares de parede divisória; 01 ponto de iluminação; 01 interruptor individual; 04 tomadas elétricas de 20A; 03 metros lineares de testeira padrão Octanorm. O balcão deverá possuir excelente acabamento e estabilidade estrutural. O piso lavável deverá ser resistente à umidade e de fácil higienização. Toda a instalação elétrica deverá possuir fiação adequada, proteções elétricas, disjuntores compatíveis, aterramento e atendimento às normas técnicas vigentes, utilizando exclusivamente materiais novos. ESTANDES 02, 03 E 04. Os estandes deverão possuir configuração idêntica, contemplando: 01 porta com fechadura e chave; piso lavável; forro padrão Octanorm; 04 metros lineares de balcão padrão Octanorm; balcão com 0,50 m de profundidade e 1,00 m de altura; 01 nível interno de prateleira; 03 metros lineares de divisória em Octanorm; 02 pontos de iluminação; 04 tomadas elétricas de 20A com interruptor; 03 metros lineares de testeira padrão Octanorm. As divisórias e testeiras deverão apresentar excelente acabamento, alinhamento estrutural e estabilidade. O piso deverá ser resistente à umidade e adequado para exposição e comercialização de produtos. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes e utilizar exclusivamente materiais novos. ESTANDE 05. O estande deverá contemplar: 01 porta com fechadura e chave; piso lavável; forro padrão Octanorm; 05 metros lineares de balcão padrão Octanorm; balcão com 0,50 m de profundidade e 1,00 m de altura; 01 nível interno de prateleira; 01 metro linear de divisória em Octanorm; 01 ponto de iluminação; 04 tomadas elétricas de 20A com interruptor; 03 metros lineares de testeira padrão Octanorm. A montagem deverá seguir rigorosamente o projeto aprovado pela fiscalização do evento, respeitando alinhamentos, circulação e integração entre os estandes. O balcão, divisória, piso e testeira deverão possuir excelente acabamento e estabilidade estrutural. O quadro de distribuição elétrica geral deverá ser instalado no estande 01, responsável pela alimentação elétrica de todos os estandes da Agroindústria, contemplando: 02 disjuntores DR de 20A; Proteções elétricas compatíveis; identificação dos circuitos; Sistema completo de aterramento; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Toda a instalação elétrica deverá ser executada conforme normas técnicas vigentes, utilizando materiais novos e em perfeito estado de conservação. A	5	R\$ 8.600,00	R\$ 43.000,00

ORÇAMENTO LOCAÇÃO N° 363/2026

DATA: 15/05/2026

empresa contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva durante todo o evento, incluindo ajustes estruturais, substituição de peças danificadas, reparos elétricos e conservação geral dos estandes.			
Locação de 01 tenda lonada 20,00 x 15,00 m destinada à Área de Alimentação 01 da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada. Estrutura com dimensões de 20,00 metros de largura por 15,00 metros de profundidade, adequada para instalação de estandes, circulação de público, mesas, equipamentos e operação das atividades da área de alimentação. Estrutura metálica em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, modelo quatro águas, com sistema de elevação mecânica, apropriada para eventos de grande circulação pública. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva, impermeável, com proteção UV; tratamento antichama; características autoextinguíveis; conformidade com normas técnicas de segurança e prevenção contra incêndio. Utilização obrigatória de lonas novas, limpas e em perfeito estado, não sendo aceitos: remendos aparentes; rasgos; manchas; diferenças de tonalidade; peças reaproveitadas; estruturas metálicas oxidadas, deformadas ou avariadas. Estrutura contemplando: estrutura metálica reforçada; cobertura tensionada; sistema de calhas inteiriças; sistema de escoamento pluvial; travamentos estruturais; contraventamentos; proteções conforme normas técnicas; bases e sistemas de fixação adequados; sistema completo de aterramento estrutural. Fechamento lateral parcial em lona branca, contemplando: fechamento de 7,00 metros em ambas as laterais de 20,00 metros; fechamento total de fundo com extensão de 20,00 metros lineares. Fixação da estrutura através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. Estrutura calculada e dimensionada para suportar ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Responsabilidade integral da contratada quanto ao correto dimensionamento, estabilidade e segurança estrutural durante montagem, operação e desmontagem. Manutenção preventiva e corretiva durante todo o período do evento, incluindo: ajustes estruturais; reaperto de fixações; substituição de componentes danificados; atendimento técnico imediato quando necessário. Desmontagem completa ao término do evento, com retirada integral dos materiais e limpeza total da área utilizada	<u>1</u>	<u>10.900,00</u>	<u>R\$ 10.900,00</u>
Locação de 06 estandes em sistema Octanorm para a Área de Alimentação 01, incluindo fornecimento, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. Os estandes deverão ser instalados lado a lado na parte interna da tenda, proporcionando melhor aproveitamento da área gastronômica, circulação segura do público e integração visual com os espaços de convivência do evento. Cada estande deverá possuir dimensões de 6,00 metros de profundidade por 3,00 metros de largura. As estruturas deverão ser executadas em sistema padrão Octanorm, com perfis de alumínio anodizado e painéis em TS branco ou equivalente, apresentando excelente padrão de acabamento, conservação, estabilidade estrutural e limpeza. Não serão aceitas peças quebradas, oxidadas, riscadas, empenadas, com diferenças de tonalidade ou aspecto excessivo de uso. Cada estande deverá contemplar obrigatoriamente: 01 porta com fechadura e chave; forro padrão Octanorm; piso lavável apropriado para área gastronômica; 01 divisória interna central medindo 2,00 metros; 01 quadro de distribuição; 01 disjuntor de 10A para iluminação; 02 disjuntores de 40A para tomadas; dispositivos DR; 02 pontos de iluminação; 01 interruptor individual; 07 tomadas elétricas; sistema completo de aterramento; 01 testeira frontal medindo 3,00 metros; 01 pia em aço inox;	<u>6</u>	<u>R\$ 12.900,00</u>	<u>R\$ 77.400,00</u>

ORÇAMENTO LOCAÇÃO N° 363/2026

DATA: 15/05/2026

01 torneira elétrica instalada junto à pia. As pias deverão possuir acabamento em aço inoxidável e resistência adequada para utilização gastronômica. As torneiras elétricas deverão estar em perfeito funcionamento e compatíveis com a instalação elétrica executada. Cada estande deverá possuir 01 balcão padrão Octanorm medindo 3,00 metros de largura, 0,50 metro de profundidade e 1,00 metro de altura, contendo 01 nível interno de prateleira. Os balcões deverão ser posicionados frontalmente para o público, voltados para o canteiro e deck da Praça João Corrêa, garantindo melhor atendimento e integração visual com a circulação do evento. Os balcões deverão apresentar excelente acabamento, estabilidade estrutural e perfeita fixação. O piso lavável deverá possuir superfície uniforme, resistente à umidade, de fácil higienização e apropriada para manipulação de alimentos. O sistema de fixação deverá ser compatível com ações de vento, circulação intensa de público e condições de utilização do evento, sendo de inteira responsabilidade da contratada o correto dimensionamento, estabilidade e segurança das estruturas. Toda a infraestrutura hidráulica deverá contemplar tubulação completa interligada entre os estandes e a caixa de gordura geral do evento, incluindo conexões, suportes, fixações e demais materiais necessários ao perfeito funcionamento. Deverão ser instaladas caixas de gordura com sistema de filtragem adequado e dimensionadas conforme a demanda operacional dos estandes. Toda a tubulação hidráulica deverá possuir instalação discreta, protegida contra impactos e circulação do público, acabamento adequado, segurança operacional e prevenção contra vazamentos e odores, sendo vedadas tubulações aparentes sem proteção adequada ou instalações improvisadas. Todos os materiais elétricos e hidráulicos deverão ser novos, não sendo aceitos cabos, tomadas, conectores, extensões, disjuntores ou componentes reaproveitados, danificados ou improvisados. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes, contemplando proteção dos circuitos, aterramento completo, organização dos cabamentos e compatibilidade com PPCI e Corpo de Bombeiros			
Locação de 10 ombrelones padrão na cor branca, destinados à utilização no deck da Praça João Corrêa durante a Festa Colonial, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. Os ombrelones deverão possuir dimensões mínimas de 3,00 metros de diâmetro, modelo redondo, adequados para utilização externa e resistentes às condições climáticas, garantindo excelente padrão visual, estabilidade e segurança. Cada unidade deverá ser composta por: estrutura em alumínio, aço galvanizado ou madeira tratada; haste central reforçada; varetas estruturais resistentes; sistema de abertura e fechamento em perfeito funcionamento; cobertura tensionada em lona para áreas externas. A cobertura deverá ser na cor branca, marrom, grafite, creme ou verde. Contendo: proteção UV; tratamento impermeável; resistência à umidade; tratamento antimoho; excelente acabamento visual. Os ombrelones deverão possuir base de concreto compatível com o porte da estrutura, garantindo estabilidade e segurança durante todo o período de utilização. As bases deverão: permanecer niveladas e firmemente apoiadas; possuir acabamento adequado; não apresentar rachaduras, avarias ou ferragens expostas; não comprometer a circulação do público no deck da praça. Não serão aceitos: lonas rasgadas; coberturas manchadas; estruturas oxidadas; peças empenadas; materiais improvisados; componentes reaproveitados em mau estado de conservação. Todos os equipamentos deverão apresentar excelente estado de conservação, limpeza e funcionamento, garantindo segurança, conforto e padronização visual da área de convivência do evento. A contratada será responsável pela	10	R\$ 280,00	R\$ 2.800,00

ORÇAMENTO LOCAÇÃO N° 363/2026

DATA: 15/05/2026

manutenção preventiva e corretiva dos ombrelones durante todo o período do			
Locação de 15 mesas de madeira padrão para utilização nas áreas de alimentação e convivência da Praça João Corrêa, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. As mesas deverão ser apropriadas para utilização em áreas externas e eventos de grande circulação pública, apresentando excelente padrão de acabamento, estabilidade e resistência. As estruturas deverão possuir: estrutura em madeira envernizada; sistema estrutural resistente e estável; acabamento lixado e sem irregularidades; cantos e superfícies sem farpas ou riscos de acidentes; excelente padrão visual compatível com o ambiente do evento. As mesas deverão ser quadradas, com dimensões aproximadas entre 0,80 x 0,80 metro e 1,00 x 1,00 metro. Cada mesa deverá possuir capacidade para acomodação de até 04 cadeiras de madeira padrão. Os conjuntos deverão apresentar: nivelamento adequado; estabilidade total durante utilização; resistência para uso contínuo; compatibilidade com utilização em áreas de alimentação. Não serão aceitas: mesas quebradas; estruturas bambas; madeiras empenadas; peças com umidade excessiva; pinturas descascadas; materiais improvisados; equipamentos em mau estado de conservação. Todos os equipamentos deverão ser entregues limpos, higienizados e em perfeito estado de utilização. A contratada será responsável pela manutenção preventiva e substituição imediata de peças ou mobiliários danificados durante todo o período do evento, garantindo segurança, conforto e padronização visual das áreas de alimentação e convivência.	<u>15</u>	<u>R\$ 200,00</u>	<u>R\$ 3.000,00</u>
Locação de 60 cadeiras de madeira padrão para utilização nas áreas de alimentação e convivência da Praça João Corrêa durante a Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. As cadeiras deverão ser apropriadas para utilização em áreas externas e eventos de grande circulação pública, apresentando excelente padrão de acabamento, estabilidade, resistência e conforto. As estruturas deverão possuir: estrutura em madeira envernizada; sistema estrutural reforçado; assento firme e estável; acabamento lixado e uniforme; cantos e superfícies sem farpas ou irregularidades; excelente padrão visual compatível com o ambiente do evento. As cadeiras deverão apresentar: resistência para uso contínuo; estabilidade total durante utilização; compatibilidade com áreas de alimentação e convivência; capacidade adequada para utilização pública em eventos. Não serão aceitas: cadeiras quebradas; estruturas bambas; madeiras empenadas; pinturas descascadas; materiais improvisados; equipamentos em mau estado de conservação; peças com aspecto excessivo de uso. Todos os equipamentos deverão ser entregues limpos, higienizados e em perfeito estado de utilização. A contratada será responsável pela manutenção preventiva e substituição imediata de peças ou mobiliários danificados durante todo o período do evento, garantindo segurança, conforto e padronização visual das áreas de alimentação e convivência.	<u>60</u>	<u>R\$ 80,00</u>	<u>R\$ 4.800,00</u>
Locação de 01 tenda lonada medindo 20,00 metros de comprimento por 10,00 metros de largura frontal, destinada à área lateral do Multipalco da Praça João Corrêa durante a Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, nivelamento, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada. A estrutura deverá ser instalada ao lado do Multipalco, respeitando alinhamento dos canteiros decorativos, circulação do público e integração visual com as demais estruturas do evento.	<u>1</u>	<u>R\$ 7.250,00</u>	<u>R\$ 7.250,00</u>

ORÇAMENTO LOCAÇÃO N° 363/2026

DATA: 15/05/2026

A tenda deverá possuir estrutura metálica em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, modelo duas águas, com sistema de elevação mecânica e vão totalmente livre, sem pilares centrais, permitindo melhor aproveitamento da área interna e integração operacional com as casinhas de artesanato. A cobertura deverá possuir altura mínima superior a 3,50 metros, garantindo compatibilidade com as casinhas de artesanato do acervo municipal. A cobertura deverá ser confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo proteção UV, tratamento anti-chama, características autoextinguíveis, impermeabilidade, baixa emissão de gases tóxicos e certificações conforme normas técnicas vigentes. Somente serão aceitas lonas novas, limpas e em perfeito estado, não sendo permitidos remendos aparentes, rasgos, manchas, diferenças de tonalidade, peças reaproveitadas ou estruturas metálicas oxidadas ou avariadas. A lona deverá possuir tensionamento adequado, garantindo estanqueidade, resistência ao vento e durabilidade. A estrutura deverá contemplar: cobertura tensionada; calhas laterais inteiriças; sistema de escoamento pluvial; travamentos estruturais; contraventamentos; cabos de aço; bases de apoio; proteções de segurança; acabamentos adequados; sistema de aterramento estrutural; dimensionamento compatível com o porte do evento. A tenda deverá possuir fechamento lateral completo em lona branca nas duas laterais de 15,00 metros, garantindo proteção das casinhas de artesanato contra chuva, vento e umidade. Na frente e no fundo deverá haver fechamento parcial apenas nas extremidades laterais, com aproximadamente 2,00 metros de largura em cada lado, mantendo a parte central aberta para circulação do público, ventilação adequada e integração visual dos acessos. Os fechamentos deverão possuir excelente acabamento, adequado sistema de fixação e tensionamento, resistência para utilização externa e ausência de manchas, rasgos, emendas aparentes ou amarelamento. A fixação deverá ser realizada através de sistema de lastro com caixas d'água dimensionadas conforme ABNT NBR 6123. Toda a instalação elétrica deverá possuir sistema completo de aterramento com hastes de cobre de no mínimo 2,00 metros interligadas em todas as extremidades e a cada 5,00 metros do perímetro da estrutura. A estrutura deverá possuir: sistema de iluminação; iluminação de emergência; sinalização de segurança; proteções elétricas; dispositivos DR; quadros elétricos protegidos. Deverão ser instalados: 12 refletores LED 20 W branco quente na cobertura; 08 refletores LED 20 W verdes na base externa dos pilares laterais. Toda a estrutura deverá possuir projeto de montagem, plantas técnicas, ART/RRT/TRT de fabricação e montagem, memorial descritivo, laudos técnicos, laudo químico da lona, laudo de aterramento e documentação exigida pelo PPCI, Corpo de Bombeiros, MTE e NR-18. O serviço deverá possuir acompanhamento de responsável técnico habilitado durante montagem, operação e desmontagem. Para fins de medição, a estrutura deverá estar totalmente montada, testada e em pleno funcionamento até 15/06/2026, com desmontagem prevista a partir de 03/08/2026. Todos os serviços deverão garantir segurança estrutural, elétrica e operacional, além de elevado padrão de acabamento durante todo o período de utilização.			
Locação de 02 tendas lonadas destinadas à Área de Alimentação 02 da Festa Colonial 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, nivelamento, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada, a serem instaladas na Praça João Corrêa. As estruturas deverão possuir: 01 tenda medindo 15,00 x 10,00 metros; 01 tenda medindo 10,00 x 10,00 metros. As tendas deverão ser posicionadas lado a lado, sendo a tenda de 10,00 x 10,00 metros instalada aproximadamente 1,00 metro avançada em relação à tenda principal, conforme layout aprovado pela fiscalização do evento. A estrutura deverá ser instalada parcialmente sobre a calçada e parcialmente sobre a via pública, mantendo	<u>1</u> <u>1</u>	<u>R\$ 6.300,00</u> <u>R\$ 4.200,00</u>	<u>R\$ 10.500,00</u>

ORÇAMENTO LOCAÇÃO N° 363/2026

DATA: 15/05/2026

obrigatoriamente faixa livre mínima de 3,60 metros para circulação de veículos, garantindo segurança operacional e mobilidade urbana. As estruturas deverão possuir estrutura metálica treliçada em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, modelo quatro águas, com sistema de elevação mecânica e altura compatível com áreas de alimentação e circulação de público. A cobertura deverá ser confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo proteção UV, tratamento antichama, características autoextinguíveis, impermeabilidade, baixa emissão de gases tóxicos e certificações conforme normas técnicas vigentes. As estruturas deverão contemplar: cobertura tensionada; calhas laterais inteiriças; sistema de escoamento pluvial; travamentos estruturais; contraventamentos; cabos de aço; bases de apoio; proteções de segurança; acabamentos adequados; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento compatível com o porte do evento. As tendas deverão ser dimensionadas para suportar ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123, sendo de inteira responsabilidade da contratada a estabilidade estrutural e segurança das instalações durante todo o evento. Deverá ser executado fechamento total de fundo em lona branca em toda a extensão posterior das duas tendas, proporcionando proteção contra intempéries e melhor conforto térmico. A primeira tenda deverá possuir fechamento lateral em lona cristal transparente no lado esquerdo, dividido em trechos de 6,00 metros e 4,00 metros. A segunda tenda deverá possuir fechamento lateral em lona cristal transparente no lado direito, também dividido em trechos de 6,00 metros e 4,00 metros. Os fechamentos em lona cristal deverão apresentar excelente transparência, acabamento uniforme, adequado sistema de fixação e tensionamento, resistência para uso externo e ausência de manchas, rasgos, emendas aparentes ou amarelamento. Toda a fixação deverá ser executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. Toda a instalação elétrica deverá possuir sistema completo de aterramento, incluindo hastes de cobre, conectores e interligações conforme normas técnicas vigentes. Deverão ser instalados: 10 refletores LED 20 W branco quente na cobertura; 04 refletores LED 20 W verde na base dos pilares frontais das tendas. Toda a infraestrutura hidráulica deverá contemplar tubulação completa interligada entre os estandes e a caixa de gordura geral do evento, incluindo conexões, suportes, fixações e demais materiais necessários ao perfeito funcionamento. Deverão ser instaladas caixas de gordura com sistema de filtragem adequado e dimensionadas conforme a demanda operacional dos estandes. Toda a tubulação hidráulica deverá possuir instalação discreta, protegida contra impactos e circulação do público, acabamento adequado, segurança operacional e prevenção contra vazamentos e odores, sendo vedadas tubulações aparentes sem proteção adequada ou instalações improvisadas. Todos os materiais elétricos e hidráulicos deverão ser novos, não sendo aceitos cabos, tomadas, conectores, extensões, disjuntores ou componentes reaproveitados, danificados ou improvisados. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes, contemplando proteção dos circuitos, aterramento completo, organização dos cabeamentos e compatibilidade com PPCI e Corpo de Bombeiros. Para fins de medição, as estruturas deverão estar totalmente montadas, testadas e em pleno funcionamento até 15/06/2026, com desmontagem prevista a partir de 03/08/2026. Todos os serviços deverão garantir segurança estrutural, elétrica e operacional, além de ele			
Locação de 05 estandes em sistema Octanorm destinados à Área de Alimentação 02 da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e	<u>3</u> <u>2</u>	<u>R\$ 16.900,00</u> <u>R\$ 15.500,00</u>	<u>R\$ 81.700,00</u>

ORÇAMENTO LOCAÇÃO N° 363/2026

DATA: 15/05/2026

retirada. Os estandes deverão ser instalados lado a lado na área interna da tenda, conforme layout aprovado pela fiscalização, garantindo circulação adequada do público, operação das equipes e integração com a área gastronômica. Deverá ser mantido afastamento mínimo de 1,00 metro entre os fundos dos estandes e o fechamento posterior da tenda, formando corredor técnico destinado a acesso aos fundos dos estandes; circulação de equipes; manutenção operacional; passagem de infraestrutura elétrica e hidráulica; segurança operacional. Os estandes deverão possuir: 03 unidades medindo 5,00 x 5,00 metros, instaladas na tenda de 15,00 x 10,00 metros; 02 unidades medindo 5,00 x 4,00 metros, instaladas na tenda de 10,00 x 10,00 metros. Todos os estandes deverão permanecer alinhados frontalmente entre si, garantindo organização operacional, circulação segura e integração visual com a Área de Alimentação 02. As estruturas deverão ser executadas em sistema padrão Octanorm com perfis de alumínio anodizado e painéis em TS branco ou equivalente, apresentando excelente acabamento, estabilidade estrutural, conservação e limpeza. Todos os estandes deverão contemplar: piso lavável para área gastronômica; 01 porta com fechadura e chave; 04 pontos de iluminação; 07 tomadas elétricas de 20A; 01 interruptor individual; 01 quadro de distribuição elétrica; 01 disjuntor de 10A para iluminação; 02 disjuntores de 40A para tomadas; sistema completo de aterramento; 01 pia em aço inox; 01 torneira elétrica; 03 metros lineares de testeira padrão Octanorm. As pias deverão possuir acabamento adequado para utilização gastronômica e as torneiras elétricas deverão estar devidamente aterradas e compatíveis com a instalação elétrica. Todos os materiais elétricos e hidráulicos deverão ser novos. ESTANDE 01 Deverá contemplar: 04 metros lineares de divisória em Octanorm; 03 metros lineares de balcão padrão Octanorm; 02 metros lineares de meia parede com meio vidro padrão Octanorm. O balcão e a meia parede deverão compor a fachada frontal voltada ao deck e circulação pública, proporcionando integração visual e melhor atendimento. A meia parede com vidro deverá possuir excelente acabamento e estabilidade estrutural. ESTANDES 02 E 03 Configuração idêntica contemplando: 02 metros lineares de balcão padrão Octanorm; 01 metro linear de divisória em Octanorm. Cada estande deverá possuir área interna específica para descascador de batatas medindo 2,00 x 2,00 metros, contendo: paredes em Octanorm; 01 ponto de iluminação; 01 torneira com água fria; 01 tomada elétrica; 01 porta com fechadura voltada para área externa. A área técnica deverá possuir acabamento adequado, ventilação compatível e instalações apropriadas para operação segura do equipamento. ESTANDES 04 E 05 Configuração idêntica contemplando: 03 metros lineares de balcão padrão Octanorm; divisória em formato "L" medindo 2,00 + 2,00 metros. Os estandes deverão permanecer alinhados frontalmente com os demais módulos do conjunto. INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS Todos os balcões deverão possuir: 0,50 metro de profundidade; 1,00 metro de altura; 01 nível interno de prateleira; excelente padrão de acabamento e estabilidade estrutural. Toda a infraestrutura hidráulica deverá possuir tubulação completa interligada à caixa de gordura geral do evento, incluindo conexões, registros, suportes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento. Toda a tubulação deverá: permanecer em local discreto; estar protegida contra circulação do público; possuir acabamento adequado; evitar vazamentos e odores; garantir segurança operacional. Toda a fixação deverá ser executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. O sistema de fixação deverá ser compatível com ações de vento e circulação intensa de público, sendo responsabilidade da contratada o correto dimensionamento e estabilidade estrutural. Não serão aceitas peças quebradas, oxidadas, empenadas, riscadas, com diferenças de tonalidade ou aspecto excessivo de uso. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas

ORÇAMENTO LOCAÇÃO N° 363/2026

DATA: 15/05/2026

técnicas vigentes, contemplando: proteção dos circuitos; organização dos cabeamentos; sistema completo de aterramento; segurança operacional para área gastronômica; compatibilidade com PPCI e Corpo de Bombeiros.			
Locação de 01 tenda padrão medindo 5,00 metros de largura por 10,00 metros de comprimento, destinada à área de patrocinadores da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada. Estrutura metálica tubular leve em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, com perfil discreto e adequado para utilização em áreas externas, decks e espaços de convivência do evento. Cobertura modelo quatro águas, com altura compatível para circulação e permanência de público, garantindo ventilação adequada, segurança e integração visual com as demais estruturas. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva, impermeável, contendo: proteção UV; tratamento anti-chama; características autoextinguíveis; conformidade com normas técnicas vigentes de segurança e prevenção contra incêndio. Utilização obrigatória de lonas novas, limpas e em perfeito estado, não sendo aceitos: remendos aparentes; rasgos; diferenças de tonalidade; marcas de sujeira; peças reaproveitadas; estruturas metálicas oxidadas ou avariadas. Estrutura contemplando: cobertura tensionada; travamentos estruturais; contraventamentos; bases de apoio adequadas; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com utilização em área pública. A tenda deverá possuir: fechamento total de fundo em lona branca com extensão de 10,00 metros; fechamento lateral em lona cristal transparente. Toda a fixação deverá ser executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. Estrutura calculada e dimensionada para suportar ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Sistema completo de aterramento conforme normas técnicas vigentes. A estrutura deverá possuir: sistema de iluminação; 02 pontos de iluminação; proteções elétricas adequadas; dispositivos DR; cabeamentos organizados e protegidos	<u>1</u>	<u>R\$ 3.900,00</u>	<u>R\$ 3.900,00</u>
Locação de 03 estandes em sistema Octanorm destinados à área interna da Tenda Patrocinadores da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada. Os estandes deverão ser instalados lado a lado na área interna da tenda, ocupando a extensão frontal da estrutura, respeitando alinhamento visual, circulação do público e integração com a área de patrocinadores. Cada estande deverá possuir: estrutura em perfis de alumínio anodizado padrão Octanorm; painéis laterais e de fundo em TS branco ou equivalente; piso lavável apropriado para eventos; excelente padrão de acabamento, conservação e limpeza. Os estandes não deverão possuir: forro; fechamento frontal. Os 03 estandes deverão contemplar obrigatoriamente: 06 tomadas elétricas de 20A, sendo 02 por estande; 03 pontos de iluminação, sendo 01 por estande; 01 interruptor; 01 quadro de distribuição de energia; 02 disjuntores de 20A destinados à alimentação elétrica dos estandes; sistema completo de aterramento. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes, contemplando: proteção adequada dos circuitos; organização dos cabeamentos; proteções elétricas; segurança operacional. O sistema de fixação deverá ser compatível com ações de vento de até 120 km/h, circulação de público e condições de utilização do evento, sendo responsabilidade da contratada o correto dimensionamento, estabilidade e segurança das estruturas. Sistema completo de aterramento, garantindo segurança operacional e proteção dos equipamentos instalados	<u>3</u>	<u>R\$ 13.900,00</u>	<u>R\$ 41.700,00</u>
Locação de 01 tenda padrão medindo 4,00 x 4,00 metros, destinada à área de deck da Festa Colonial de			

ORÇAMENTO LOCAÇÃO N° 363/2026

DATA: 15/05/2026

Canela 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada. Estrutura metálica tubular leve em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, com perfil fino e discreto, apropriada para utilização em áreas externas, decks e espaços de convivência do evento. Cobertura modelo quatro águas, com altura compatível para circulação e permanência de público, garantindo ventilação adequada, segurança operacional e integração visual com as demais estruturas. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo: proteção UV; tratamento anti-chama; características autoextinguíveis; impermeabilidade; não propagação de chamas; baixa emissão de gases tóxicos; atendimento às normas técnicas vigentes. Lona instalada com tensionamento adequado, garantindo estanqueidade, resistência ao vento e durabilidade do conjunto. Estrutura contemplando: estrutura tubular metálica leve; cobertura tensionada; travamentos estruturais; contraventamentos; bases de apoio; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com o porte da estrutura e local de instalação. Estrutura calculada e dimensionada para resistir a ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Fechamento lateral e de fundo em lona cristal transparente, garantindo proteção contra chuva, vento e baixas temperaturas sem comprometer a visibilidade do espaço interno. Os fechamentos em lona cristal deverão apresentar: excelente transparência; acabamento uniforme; sistema adequado de fixação; ausência de rasgos, manchas ou amarelamento. A estrutura deverá possuir: 02 pontos de iluminação interna em LED; 02 tomadas elétricas de 20A; proteções elétricas adequadas; sistema completo de aterramento			
Locação de 01 tenda padrão medindo 4,00 x 4,00 metros, destinada à área de deck da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada. Estrutura metálica tubular leve em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, com perfil fino e discreto, apropriada para utilização em áreas externas, decks e espaços de convivência do evento. Cobertura modelo quatro águas, com altura compatível para circulação e permanência de público, garantindo ventilação adequada, segurança operacional e integração visual com as demais estruturas. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo: proteção UV; tratamento anti-chama; características autoextinguíveis; impermeabilidade; não propagação de chamas; baixa emissão de gases tóxicos; atendimento às normas técnicas vigentes. Lona instalada com tensionamento adequado, garantindo estanqueidade, resistência ao vento e durabilidade do conjunto. Estrutura contemplando: estrutura tubular metálica leve; cobertura tensionada; travamentos estruturais; contraventamentos; bases de apoio; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com o porte da estrutura e local de instalação. Estrutura calculada e dimensionada para resistir a ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Fechamento lateral e de fundo em lona cristal transparente, garantindo proteção contra chuva, vento e baixas temperaturas sem comprometer a visibilidade do espaço interno. Os fechamentos em lona cristal deverão apresentar: excelente transparência; acabamento uniforme; sistema adequado de fixação; ausência de rasgos, manchas ou amarelamento. A estrutura deverá possuir: 02 pontos de iluminação interna em LED; 02 tomadas elétricas de 20A; proteções elétricas adequadas; sistema completo de aterramento.	<u>1</u>	<u>R\$ 2.500,00</u>	<u>R\$ 2.500,00</u>

ORÇAMENTO LOCAÇÃO N° 363/2026

DATA: 15/05/2026

Locação de 10 unidades de praticáveis modulares destinados às equipes de segurança, monitoramento e controle operacional da Festa Colonial de Canela 2026, incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada. Os praticáveis serão utilizados para apoio às operações de segurança, proporcionando melhor campo de visão para monitoramento de circulação de público e acessos. Cada unidade deverá possuir dimensões aproximadas de: 1,00 metro de largura; 1,00 metro de comprimento; altura aproximada de 0,60 metro. As estruturas deverão ser apropriadas para utilização em áreas externas e eventos de grande circulação pública, garantindo estabilidade, resistência estrutural e segurança operacional. Os praticáveis deverão possuir: estrutura metálica reforçada em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural; sistema modular resistente e estável; piso superior antiderrapante; capacidade de carga compatível com utilização contínua; travamentos estruturais; bases de apoio niveladoras; excelente padrão de acabamento e conservação. A superfície superior deverá apresentar: piso plano e nivelado; acabamento sem irregularidades; ausência de frestas ou deformações; segurança adequada para permanência dos operadores. As estruturas deverão permitir: montagem rápida; fácil deslocamento operacional; estabilidade durante utilização; compatibilidade com áreas pavimentadas da praça	<u>10</u>	<u>R\$ 180,00</u>	<u>R\$1.800,00</u>
LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA LONADA DESTINADA À ÁREA DE ALIMENTAÇÃO 03 DA FESTA COLONIAL DE CANELA 2026, MEDINDO 10,00 METROS DE LARGURA POR 15,00 METROS DE COMPRIMENTO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, A SER INSTALADA NA PRAÇA JOÃO CORRÊA. Estrutura metálica em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, composta por colunas e cobertura modelo quatro águas, apropriada para eventos de grande circulação pública. Estrutura com altura compatível para áreas de alimentação, circulação de público e operação gastronômica, garantindo ventilação adequada, conforto operacional e integração visual com as demais estruturas do evento. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo: proteção UV; tratamento anti-chama; características autoextinguíveis; impermeabilidade; não propagação de chamas; baixa emissão de gases tóxicos; atendimento às normas técnicas vigentes. Estrutura contemplando: cobertura tensionada; calhas laterais inteiriças para captação pluvial; sistema de escoamento das águas da chuva; travamentos estruturais; contraventamentos; cabos de aço; bases de apoio; sistema de fixação adequado; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com o porte do evento. Estrutura calculada e dimensionada para resistir a ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Fixação executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. Fechamento lateral em lona cristal nos lados de 10,00 metros, contendo: fechamento seccionado em 05 metros + 05 metros em uma lateral; fechamento seccionado em 05 metros + 05 metros na lateral oposta. Os fechamentos laterais deverão proteger os estandes em octanorm internos contra chuva, vento e umidade. Fechamento total de fundo em lona branca em toda a extensão de 15,00 metros da estrutura. Os fechamentos deverão apresentar: acabamento uniforme; sistema adequado de fixação; excelente estado de conservação; ausência de manchas, rasgos ou emendas aparentes. Toda a instalação elétrica deverá possuir sistema completo de aterramento conforme normas técnicas vigentes. Deverão ser instalados: 02 refletores LED 20 W branco quente na cobertura da tenda; 03 refletores LED 20 W vermelhos posicionados na base dos pilares frontais para iluminação complementar e cenográfica. Toda a	<u>1</u>	<u>R\$ 6.300,00</u>	<u>R\$ 6.300,00</u>

ORÇAMENTO LOCAÇÃO N° 363/2026

DATA: 15/05/2026

infraestrutura hidráulica deverá possuir tubulação completa interligada à caixa de gordura geral do evento, incluindo conexões, registros, suportes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento. Toda a tubulação deverá: permanecer em local discreto; estar protegida contra circulação do público; possuir acabamento adequado; evitar vazamentos e odores; garantir segurança operacional. Toda a fixação deverá ser executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. O sistema de fixação deverá ser compatível com ações de vento e circulação intensa de público, sendo responsabilidade da contratada o correto dimensionamento e estabilidade estrutural. Não serão aceitas peças quebradas, oxidadas, empenadas, riscadas, com diferenças de tonalidade ou aspecto excessivo de uso.			
LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANDES EM SISTEMA OCTANORM, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, DESTINADOS À ÁREA INTERNA DA TENDA ALIMENTAÇÃO 03 DA FESTA COLONIAL DE CANELA 2026, NA PRAÇA JOÃO CORRÊA. Os estandes deverão ser posicionados lado a lado, conforme layout aprovado pela fiscalização do evento, sendo: 02 estandes medindo 4,00 x 4,00 metros (estandes 01 e 02), com configuração idêntica; 01 estande medindo 5,00 x 5,00 metros (estande 03). As estruturas deverão possuir: painéis em TS branco ou equivalente; piso lavável apropriado para área de alimentação; forro padrão Octanorm; excelente padrão de acabamento, conservação e limpeza. ESTANDES 01 E 02Configuração idêntica contemplando: 01 porta com fechadura e chave; 01 pia em aço inox; 01 torneira elétrica; 02 pontos de iluminação; 06 tomadas elétricas de 20A; 01 interruptor individual; 01 quadro de distribuição de energia; 03 disjuntores: 01 disjuntor de 10A para iluminação; 02 disjuntores de 40A para tomadas; piso lavável apropriado para alimentação; 01 divisória padrão Octanorm medindo 3,00 metros; 04 metros lineares de balcão padrão Octanorm; 03 metros lineares de testeira padrão Octanorm; sistema completo de aterramento. ESTANDE 03 O estande deverá contemplar: 01 porta com fechadura e chave; 01 pia em aço inox; 01 torneira elétrica; 02 pontos de iluminação; 06 tomadas elétricas de 20A; 01 interruptor individual; 01 quadro de distribuição de energia; 03 disjuntores: 01 disjuntor de 10A para iluminação; 02 disjuntores de 20A para tomadas; piso lavável apropriado para alimentação; 01 divisória padrão Octanorm medindo 4,00 metros; 05 metros lineares de balcão padrão Octanorm; 03 metros lineares de testeira padrão Octanorm; sistema completo de aterramento. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS Todas as instalações elétricas deverão atender às normas técnicas vigentes, contemplando: proteção adequada dos circuitos; organização dos cabamentos; dispositivos de proteção; segurança operacional; compatibilidade com PPCI e Corpo de Bombeiros. Toda a infraestrutura hidráulica deverá possuir tubulação completa interligada à caixa de gordura geral do evento, incluindo conexões, suportes, registros e demais materiais necessários ao perfeito funcionamento. Cada estande deverá possuir sistema hidráulico interligado à rede geral de escoamento e à caixa de gordura principal do evento. Toda a tubulação deverá: permanecer protegida; estar instalada em local discreto; possuir acabamento adequado; evitar interferência na circulação do público; garantir segurança operacional; evitar vazamentos e odores. Não serão aceitas instalações improvisadas, tubulações aparentes sem proteção ou materiais hidráulicos danificados. Sistema completo de aterramento estrutural e elétrico conforme normas técnicas vigentes.	<u>2</u> <u>1</u>	<u>R\$ 13.900,00</u> <u>R\$ 16.900,00</u>	<u>R\$ 44.700,00</u>
LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS PADRÃO MEDINDO 5,00 METROS DE LARGURA POR 5,00 METROS DE COMPRIMENTO CADA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM	<u>2</u>	<u>R\$ 2.900,00</u>	<u>R\$ 5.800,00</u>

ORÇAMENTO LOCAÇÃO N° 363/2026

DATA: 15/05/2026

E RETIRADA, A SEREM INSTALADAS EM LOCAIS DISTINTOS E AFASTADOS ENTRE SI, PORÉM AMBOS LOCALIZADOS NA PRAÇA JOÃO CORRÊA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA COLONIAL DE CANELA 2026. Estruturas metálicas tubulares leves em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, apropriadas para estruturas de pequeno porte, garantindo estabilidade, segurança e excelente acabamento visual. Coberturas modelo quatro águas, com altura compatível para utilização em áreas de atendimento ao público e comercialização de bebidas. Coberturas confeccionadas em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo: proteção UV; tratamento anti-chama; características autoextinguíveis; impermeabilidade; não propagação de chamas; baixa emissão de gases tóxicos; atendimento às normas técnicas vigentes. Lonas instaladas com tensionamento adequado, garantindo estanqueidade, resistência ao vento e durabilidade do conjunto. Cada estrutura deverá contemplar: estrutura tubular metálica leve; cobertura tensionada; travamentos estruturais; contraventamentos; bases de apoio; sistema de fixação conforme normas técnicas; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com o porte da estrutura e local de instalação. Estruturas calculadas e dimensionadas para resistir a ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Fixação executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. Fechamento lateral em lona cristal transparente em 03 lados de cada estrutura, garantindo proteção contra chuva, vento e baixas temperaturas sem comprometer a visibilidade do espaço interno. Os fechamentos em lona cristal deverão apresentar: excelente transparência; acabamento uniforme; sistema adequado de fixação; ausência de manchas, rasgos, amarelamento ou emendas aparentes. Cada estrutura deverá possuir: 01 ponto de iluminação interna em LED; 02 tomadas elétricas de 20A; 01 interruptor; proteções elétricas adequadas; sistema completo de aterramento. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes, contemplando: proteção adequada dos circuitos; organização dos cabamentos; segurança operacional; compatibilidade com PPCI e Corpo de Bombeiros.			
LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PADRÃO MEDINDO 7,50 METROS DE LARGURA POR 7,50 METROS DE COMPRIMENTO CADA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, A SEREM INSTALADAS EM LOCAIS DISTINTOS E AFASTADOS ENTRE SI, PORÉM AMBOS LOCALIZADOS NA PRAÇA JOÃO CORRÊA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA COLONIAL DE CANELA 2026. Estruturas metálicas tubulares leves em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, apropriadas para estruturas de pequeno porte, garantindo estabilidade, segurança e excelente acabamento visual. Coberturas modelo quatro águas, com altura compatível para utilização em áreas de atendimento ao público e comercialização de bebidas. Coberturas confeccionadas em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo: proteção UV; tratamento antichama; características autoextinguíveis; impermeabilidade; não propagação de chamas; baixa emissão de gases tóxicos; atendimento às normas técnicas vigentes. Lonas instaladas com tensionamento adequado, garantindo estanqueidade, resistência ao vento e durabilidade do conjunto. Cada estrutura deverá contemplar: estrutura tubular metálica leve; cobertura tensionada; travamentos estruturais; contraventamentos; bases de apoio; sistema de fixação conforme normas técnicas; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com o porte da estrutura e local de	<u>1</u>	<u>R\$ 3.500,00</u>	<u>R\$ 3.500,00</u>

ORÇAMENTO LOCAÇÃO N° 363/2026

DATA: 15/05/2026

instalação. Estruturas calculadas e dimensionadas para resistir a ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Fixação executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. Fechamento lateral em lona cristal transparente em 03 lados de cada estrutura, garantindo proteção contra chuva, vento e baixas temperaturas sem comprometer a visibilidade do espaço interno. Os fechamentos em lona cristal deverão apresentar: excelente transparência; acabamento uniforme; sistema adequado de fixação; ausência de manchas, rasgos, amarelamento ou emendas aparentes. Cada estrutura deverá possuir: 01 ponto de iluminação interna em LED; 02 tomadas elétricas de 20A; 01 interruptor; proteções elétricas adequadas; sistema completo de aterramento. Toda a instalação elétrica deverá atender às normas técnicas vigentes, contemplando: proteção adequada dos circuitos; organização dos cabamentos; segurança operacional; compatibilidade com PPCI e Corpo de Bombeiros			
LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA LONADA DESTINADA À ÁREA EM FRENTE AOS FORNOS DA PRAÇA JOÃO CORREA, MEDINDO 7,50 METROS DE LARGURA POR 10,00 METROS DE COMPRIMENTO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, A SER INSTALADA NA PRAÇA JOÃO CORRÊA. Estrutura metálica em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, composta por colunas e cobertura modelo quatro águas, apropriada para eventos de grande circulação pública. Estrutura com altura compatível para áreas de alimentação, circulação de público e operação gastronômica, garantindo ventilação adequada, conforto operacional e integração visual com as demais estruturas do evento. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo: proteção UV; tratamento anti-chama; características autoextinguíveis; impermeabilidade; não propagação de chamas; baixa emissão de gases tóxicos; atendimento às normas técnicas vigentes. Estrutura contemplando: cobertura tensionada; calhas laterais inteiriças para captação pluvial; sistema de escoamento das águas da chuva; travamentos estruturais; contraventamentos; cabos de aço; bases de apoio; sistema de fixação adequado; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com o porte do evento. Estrutura calculada e dimensionada para resistir a ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Fixação executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. A tenda deverá possuir fechamento lateral em lona cristal nos lados de 7,50 metros, contendo fechamento seccionado em: 04 metros + 03,50 metros em uma lateral; 04 metros + 03,50 metros na lateral oposta. Os fechamentos laterais deverão ser destinados à proteção da área de alimentação e dos estandes instalados internamente contra chuva, vento e umidade. A estrutura deverá possuir ainda fechamento de fundo em lona cristal transparente em um dos lados de 7,50 metros, garantindo proteção adicional contra intempéries sem comprometer a integração visual do espaço.. Toda a instalação elétrica deverá possuir sistema completo de aterramento conforme normas técnicas vigentes. Deverão ser instalados: 02 refletores LED 20 W branco quente na cobertura da tenda; 03 refletores LED 20 W vermelhos posicionados na base dos pilares frontais para iluminação complementar e cenográfica.	<u>1</u>	<u>R\$ 3.900,00</u>	<u>R\$ 3.900,00</u>
LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA LONADA DESTINADA À ÁREA EM FRENTE AOS FORNOS DA PRAÇA JOÃO CORREA, MEDINDO 15,00 METROS DE LARGURA POR 20,00 METROS DE COMPRIMENTO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, A SER INSTALADA NA PRAÇA JOÃO	<u>1</u>	<u>R\$ 10.900,00</u>	<u>R\$ 10.900,00</u>

ORÇAMENTO LOCAÇÃO N° 363/2026

DATA: 15/05/2026

CORRÊA. Estrutura metálica em aço galvanizado e/ou alumínio estrutural, composta por colunas e cobertura modelo quatro águas, apropriada para eventos de grande circulação pública. Estrutura com altura compatível para áreas de alimentação, circulação de público e operação gastronômica, garantindo ventilação adequada, conforto operacional e integração visual com as demais estruturas do evento. Cobertura confeccionada em lona branca tipo Sol e Chuva TD1000 ou superior, contendo: proteção UV; tratamento anti-chama; características autoextinguíveis; impermeabilidade; não propagação de chamas; baixa emissão de gases tóxicos; atendimento às normas técnicas vigentes. Estrutura contemplando: cobertura tensionada; calhas laterais inteiriças para captação pluvial; sistema de escoamento das águas da chuva; travamentos estruturais; contraventamentos; cabos de aço; bases de apoio; sistema de fixação adequado; proteções de segurança; sistema completo de aterramento estrutural; dimensionamento estrutural compatível com o porte do evento. Estrutura calculada e dimensionada para resistir a ventos de até 120 km/h, conforme ABNT NBR 6123. Fixação executada através de sistema de lastro com caixas d'água ou recipientes equivalentes devidamente dimensionados e preenchidos, considerando a impossibilidade de perfuração do piso. A tenda deverá possuir fechamento lateral em lona cristal transparente, seccionado em três partes iguais em ambos os lados de 15,00 metros da estrutura. Deverá ainda possuir fechamento total de fundo em lona branca, com extensão de 20,00 metros lineares. Toda a instalação elétrica deverá possuir sistema completo de aterramento conforme normas técnicas vigentes. Deverão ser instalados: 02 refletores LED 20 W branco quente na cobertura da tenda; 03 refletores LED 20 W vermelhos posicionados na base dos pilares frontais para iluminação complementar e cenográfica			
LOCAÇÃO DE 01 (UM) KIT DE ARQUIBANCADA MODULAR PORTÁTIL 15 ASSENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA, DESTINADO À UTILIZAÇÃO DURANTE A FESTA COLONIAL DE CANELA 2026, NA PRAÇA JOÃO CORRÊA. A arquibancada deverá possuir: 03 linhas de assentos; 05 assentos por linha; total aproximado de 15 assentos; comprimento aproximado de 2,25 metros. Os assentos deverão ser confeccionados em polipropileno de alta resistência, com encosto baixo, apropriados para utilização em áreas externas e eventos de grande circulação pública. Os assentos deverão apresentar: excelente padrão de acabamento; superfície lisa e de fácil higienização; resistência mecânica e estrutural; fixação segura junto à estrutura; ausência de rachaduras, deformações ou quaisquer danos aparentes. A estrutura deverá ser modular, portátil e confeccionada em alumínio estrutural e/ou material similar de alta resistência, garantindo: estabilidade estrutural; segurança operacional; facilidade de deslocamento; resistência à umidade e intempéries; excelente padrão visual e construtivo. A estrutura deverá possuir rodízios giratórios 360 graus, apropriados para movimentação e reposicionamento operacional da arquibancada, garantindo: facilidade de deslocamento; segurança durante movimentação; sistema de travamento quando posicionada para utilização; resistência compatível com a capacidade de carga da estrutura. A contratada deverá realizar instalação completa da arquibancada, garantindo perfeito nivelamento, estabilidade estrutural, alinhamento visual e excelente padrão de acabamento, assegurando segurança e pleno funcionamento durante todo o período de utilização do evento.	<u>1</u>	<u>R\$ 1.500,00</u>	<u>R\$ 1.500,00</u>
AQUISIÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESMONTAGEM E RETIRADA, a ser instalados nas paredes dos octanorms. Dimensões: aproximadamente 1,0 x 2,3 m Artes: fornecida pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	<u>15</u>	<u>R\$ 320,00</u>	<u>R\$ 4.800,00</u>

PPCI GLOBAL

1

R\$ 00,00

R\$ 00,00

RRT/ART

1

R\$ 00,00

R\$ 00,00

POSSIVEIS CUSTOS EXTRAS

1

R\$ 00,00

R\$ 00,00

ORÇAMENTO LOCAÇÃO N° 363/2026

DATA: 15/05/2026

Locação de tablado modular lavável em madeira para área da tenda da cancha de bocha, da Praça João Corrêa, para área aproximada de 100 m², incluindo fornecimento, transporte, montagem, nivelamento, manutenção, desmontagem e retirada. A estrutura deverá contemplar acessibilidade para PCD, com no mínimo 3,00 metros de acesso por rampa integrada ao tablado, garantindo circulação segura, nivelamento adequado e atendimento às normas vigentes de acessibilidade. O tablado deverá possuir estrutura resistente, estável e apropriada para áreas externas e eventos de grande circulação pública, com altura média entre 10 cm e 15 cm, superfície plana e contínua, sem ressalto, e capacidade mínima de carga de 250 kg/m². Pode ser nas cores: cinza, preto ou marrom.	<u>100m²</u>	<u>R\$ 45,90</u>	<u>R\$ 4.590,00</u>
---	--------------	------------------	---------------------

TERMOS E CONDIÇÕES:

- **ORÇAMENTO É VÁLIDO POR 90 DIAS**
- Lonas utilizadas em locações, caso optar por primeiro uso solicitar novo orçamento.
- Valores considerando o pacote, caso for desmembrar o orçamento solicitar novo orçamento.
- Quando o orçamento contemplar tablado considerar terreno nivelado.
- Orçamento não garante disponibilidade do material.
- Orçamento com total disponibilidade de montagem durante a semana do evento e desmontagem semana seguinte, qualquer tipo de restrição pode haver alteração de valor.

TENDAS GAUCHA
LTDA:6531449300
0180

Assinado de forma digital por
TENDAS GAUCHA
LTDA:65314493000180
Dados: 2026.05.20 08:31:06
-03'00'



TENDAS
GAUCHA
LTDA:653144930
00180

Assinado de forma
digital por TENDAS
GAUCHA
LTDA:65314493000180
Dados: 2026.05.29
17:12:24 -03'00'

Fone: (51) 95723330 / (51) 996428018 / E-mail: tendasgaucha@gmail.com
Rs 020 14235, Loteamento Palermo, Gravataí / RS

VENDA E LOCAÇÃO