






PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



DECORAÇÃO – FESTA COLONIAL


PERÍODO: 17/07/26 a 02/08/26 – INSTALAÇÃO: 10/07/26 a 15/07/26

Nº ITEM	ITEM	LOCAL	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	 CENÁRIO ESPANTALHO	Praça João Corrêa – 02 unidades; Rótula Posto SIM – 01 unidade.	<p>Fornecimento, aquisição, locação, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais. Cenário deverá possuir altura aproximada entre 1,80 m e 1,90 m, com área média de 1,20 m de diâmetro, implantação em solo natural (canteiros). Estrutura composta por 01 poste vertical em madeira de eucalipto tratado ou similar, seção 10 x 10 cm, contendo 01 travessa horizontal tipo cruzeta para sustentação dos braços. Fixação: enterramento aproximado de 70 cm nos canteiros, compactação manual do solo, garantindo estabilidade estrutural contravento e intempéries.</p> <p>Espantalho composto por: cabeça em isopor revestida com tecido (juta), pintura artesanal com expressão amigável, chapéu de palha natural, camisa manga longa xadrez branco e vermelho e/ou verde, macacão jeans envelhecido e gravata borboleta estampada com girassóis. Os braços com enchimento em palha, contendo 02 maços de palha nas extremidades e 05 espigas de milho em cada mão, totalizando 10 espigas/un. Cada cenário deverá contemplar: 02 fardos de feno naturais (aquisição); 01 cesta de palha contendo 12 girassóis artificiais com diâmetro aproximado entre 12 e 15 cm (aquisição); 12 unidades de folhagens secas (aquisição); 08 flores vermelhas artificiais (acervo); 01 pacote de folhas secas aromatizadas (aquisição); 01 cesta de palha contendo 12 ovos plásticos (aquisição); 02 leiteiras metálicas decorativas (locação), sendo: 01 unidade com aproximadamente 70 cm de altura; 01 unidade com aproximadamente 50 cm de altura; acabamento com aplicação de palha solta na base (aquisição). iluminação cenográfica: 04 refletores LED 20W por cenário (acervo), com temperatura de cor quente aproximada de 3000K. Especificamente na Rótula Posto SIM, deverá ser instalado elemento cenográfico complementar composto por 01 aro metálico circular com 2,00 m de diâmetro (aquisição), fixado em poste existente a aproximadamente 3,50 m de altura, contendo varal de luz tipo bolinha (acervo) em toda a extensão do aro, totalizando aproximadamente 6,30 metros lineares de iluminação decorativa. Materiais utilizados deverão ser apropriados para uso externo, resistentes às intempéries. SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	un.	3,00		


2	 <p>CENÁRIO MOINHO (ACERVO)</p> <p>Implantação na Praça João Corrêa conforme orientação da fiscalização</p>	<p>Fornecimento, locação, aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais; Remontagem completa de moinho cenográfico em madeira pertencente ao acervo; Revisão estrutural, adequações técnicas, revitalização e pintura geral; Montagem com alinhamento, prumo, nível e esquadro; Lixamento completo e aplicação de 02 demãos de stain tipo Cetol ou similar em tom canela ou mogno; Pintura de portas, janelas e pilares na cor vermelho envelhecido; Pintura dos espelhos e telhado na cor verde; Instalação de fechadura completa e trincos metálicos acabamento bronze; Instalação de iluminação decorativa com aproximadamente 28 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha; Instalação de 06 refletores LED 20W com luz quente 3000K; Instalação de 01 ponto interno com bocal simples e 01 lâmpada LED 40W; Instalação de 01 lamparina decorativa preta estilo rústico; Instalação de 01 guirlanda temática de aproximadamente 60 cm; Instalação de 02 leiteiras metálicas decorativas; Composição floral com 08 girassóis artificiais e 10 ramos de trigo artificial; Instalação de 01 cesto cenográfico contendo 15 espigas de milho decorativas; Estrutura resistente às intempéries e apropriada para uso externo. Quantitativos: 01 moinho em madeira (acervo); Stain tipo Cetol ou similar conforme consumo (aquisição); Tintas marrom e verde conforme consumo (aquisição); 01 fechadura acabamento bronze (aquisição); 03 trincos metálicos acabamento bronze (aquisição); 28 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); 06 refletores LED 20W (acervo); 01 bocal simples (aquisição); 01 lâmpada LED 40W (aquisição); 01 lamparina decorativa preta (acervo); 01 guirlanda temática 60 cm (aquisição); 02 leiteiras metálicas decorativas (locação); 08 girassóis artificiais (acervo); 10 ramos de trigo artificial (aquisição); 01 cesto cenográfico grande (acervo); 15 espigas de milho cenográficas (aquisição). SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	cj.	1,00		
3	 <p>CENÁRIO CAPELA (ACERVO)</p> <p>Implantação na Praça João Corrêa conforme orientação da fiscalização</p>	<p>Fornecimento, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais; Remontagem completa de capela cenográfica em madeira pertencente ao acervo; Revisão estrutural, revitalização da madeira, pintura e adequações funcionais; Montagem com alinhamento, prumo, nível e esquadro; Lixamento completo e aplicação de 02 demãos de stain tipo Cetol ou similar em tom canela ou mogno; Pintura de portas, janelas e pilares na cor vermelho; Pintura dos espelhos e telhado na cor verde; Instalação de fechadura completa e trincos metálicos acabamento bronze; Instalação de aproximadamente 20 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo), aplicação nos espelhos da cobertura principal; Instalação de 09 refletores LED 20W com luz quente 3000K; Distribuição da iluminação contemplando torre frontal e laterais da capela; Instalações elétricas discretas e seguras; Estrutura resistente às intempéries e apropriada para uso externo; Quantitativos: 01 capela em madeira (acervo); 05 litros de stain tipo Cetol ou similar cor canela ou mogno (aquisição); 02 litros de tinta madeira marrom (aquisição); 02 litros de tinta madeira verde (aquisição); 01 fechadura completa (aquisição); 03 trincos metálicos (aquisição); 20 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); 09 refletores LED 20W (acervo). SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	un	1,00		


<p>4</p>	  <p>PAINÉIS CENOGRÁFICOS TEMÁTICOS</p> <p>Implantação nos canteiros da Praça João Corrêa</p>	<p>Fornecimento, aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos elementos cenográficos; Execução de 03 painéis cenográficos temáticos rural/colonial; Estruturas com altura aproximada de 2,50 m e largura entre 2,30 e 2,50 m; Estrutura em madeira tratada seção 15 x 15 cm, composta por 02 pilares verticais e 01 travessa superior (aquisição); Fixação diretamente no solo com enterramento entre 70 e 80 cm, compactação manual; Lixamento completo e aplicação de 02 demãos de stain tipo Cetol ou similar na cor canela; Fechamentos em esteira de palha; Placas decorativas e informativas em madeira ou MDF Ultra entre 6 e 8 mm, pintadas conforme imagem ilustrativa; Instalação de iluminação decorativa contínua com aproximadamente 70 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); Instalação de 06 refletores LED 20W com foco direcionado para cima; Painel 01 com espantalho, rodas decorativas, leiteira metálica, cestas decorativas e buquês superiores; Painel 02 instagramável com janela central em madeira, leiteira decorativa, cestas temáticas, balde metálico com espigas de milho e laços decorativos em tecido xadrez vermelho e branco; Painel 03 informativo com placas temáticas, espantalho, leiteira decorativa, cesta decorativa e buquês superiores; Aplicação de folhas secas aromatizadas nas cestas; Estruturas resistentes às intempéries, com fixações seguras e acabamento apropriado para uso externo; Quantitativos totais: 06 pilares 15x15 cm (aquisição); 03 travessas superiores (aquisição); 05 esteiras de palha (aquisição); 06 placas decorativas/informativas (aquisição); 02 espantalhos (aquisição); 02 rodas decorativas (locação); 03 leiteiras metálicas (locação); 12 ramos de trigo artificial (aquisição); 08 ramos de eucalipto (aquisição); 05 cestas decorativas (acervo); 35 flores vermelhas (acervo); 36 girassóis artificiais (aquisição); 08 espigas de milho cenográfica (aquisição); 06 buquês decorativos (aquisição); 02 laços estruturados decorativos em tecido xadrez vermelho e branco no tamanho 40 de largura por 25 de altura; 70 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); 06 refletores LED 20W (acervo); 05 pacotes de folhas secas aromatizadas (aquisição). SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p> 	<p>cj</p>	<p>3,00</p>
----------	--	--	-----------	-------------

5		<p>Fornecimento, aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos elementos cenográficos; Execução de 03 pórticos cenográficos instagramáveis em madeira com temática colonial; Estruturas com aproximadamente 3,50 m de altura por 6,00 m de largura; Estrutura composta por 02 pilares verticais em madeira tratada seção 20 x 20 cm e 05 tábuas horizontais formando a testeira superior (aquisição); Fixação reforçada com sistema de ancoragem e apoios estruturais posteriores; Lixamento completo e aplicação de 02 demãos de stain tipo Cetol ou similar na cor canela (aquisição);</p> <p>Aplicação de comunicação visual da Festa Colonial conforme arte fornecida pela SMTC; Instalação de 01 barril decorativo (locação) por pórtico com composição floral contendo flores artificiais coloridas, girassóis e folhagens (acervo); Instalação de 02 pacote de folhas secas aromatizadas por pórtico (aquisição); Instalação de 01 roda de carroça decorativa por pórtico (locação); Instalação de 02 leiteiras metálicas (locação) decorativas por pórtico com composição de trigo artificial e girassóis (aquisição); Instalação de 04 laços decorativos aramados por pórtico, no tamanho de 50 cm de largura por 35 cm de altura, em oxford xadrez branco e vermelho, posicionado no topo dos pilares (aquisição); Instalação de iluminação decorativa com varal luminoso tipo bolinha na parte inferior da testeira 7 metros; Instalação de 04 refletores LED 20W por pórtico luz quente 3000K; Montagem com alinhamento, prumo, nível e esquadro; Estruturas resistentes às intempéries, apropriadas para uso externo e seguras ao público; Manutenção preventiva e corretiva durante todo o período do evento. Sistema de fixação com mão francesa na parte interna da área da festa e enterrar os pilares 60 a 70 cm ou usar base de metal parafusada no solo. Aplicar os dizeres em tinta branca nas tábuas horizontais, SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	un	3,00		
 <p>PÓRTICOS CENOGRÁFICOS INSTAGRAMÁVEIS (03 UNIDADES)</p>	<p>Implantação ao lado do letreiro “Canela”, do CAT e do Multipalco na Praça João Corrêa</p>					

6		<p>Fornecimento, aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos elementos cenográficos; Execução de cenário temático rural tipo “Fazendinha” com caráter instagramável e interativo; Composição com dois ambientes laterais cenográficos: galinheiro e redil de ovelhas; Ambientes com dimensões aproximadas de 3,00 x 2,00 m; Piso elevado executado em pallets de madeira 1,00 x 1,00 m (aquisição); Cercamento tipo fazenda em madeira tratada pintada nas cores verde e vermelho (acervo) pintura (aquisição); Estruturas resistentes às intempéries e apropriadas para uso externo; Galinhheiro (aquisição): Aplicação de palha em todo o piso; Instalação de 05 caixotes de madeira empilhados; Instalação de 01 bebedouro metálico; Instalação de 01 cesto com ovos cenográficos; Instalação de 01 placa frontal “GALINHEIRO”; Instalação de animais cenográficos em MDF Ultra pintados para área externa, contendo: 04 galos decorativos; 08 galinhas decorativas; 08 pintinhos decorativos. Redil de Ovelhas (aquisição): Estrutura cenográfica idêntica ao galinheiro; Instalação de 01 bebedouro metálico; Instalação de 01 comedouro metálico; Instalação de 01 placa frontal “OVELHAS”; Instalação de 06 ovelhas decorativas revestidas com pele natural.</p> <p>Corredor Central e Pórtico: Corredor central com aproximadamente 2,00 m de largura; Delimitação com fita LED neon branco quente 20 metros; Instalação de pórtico cenográfico em madeira com: 02 pilares seção 10 x 10 cm; altura aproximada de 2,50 m; placa superior com inscrição “FAZENDINHA” (aquisição);</p> <p>Ambientação Aérea e Iluminação: Instalação de 06 postes de metal (acervo) com aproximadamente 3,50 m de altura; Instalação de aproximadamente 40 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); Instalação contínua de bandeirolas triangulares invertidas nas cores verde e vermelho (aquisição); Instalação de 08 refletores LED 20W com luz quente 3000K (acervo).</p> <p>Decoração Complementar: 02 cestas decorativas com flores vermelhas, girassóis e folhagens artificiais (acervo); 01 barril metálico decorativo com ramos de trigo (locação); 01 leiteira metálica decorativa com girassóis (locação). Estruturas executadas no prumo, nível e esquadro; Fixações seguras e acabamento sem arestas aparentes; Instalação de 02 pacote de folhas secas aromatizadas nas cestas decorativas. SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>		cj	1,00	
	<p style="text-align: center;">FAZENDINHA CENOGRÁFICA</p> <p style="text-align: center;">Implantação na Praça João Corrêa</p>					



7	 <p>DECORAÇÃO DAS TENDAS</p> <p>Implantação na Praça João Corrêa</p>	<p>Fornecimento, confecção, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza e armazenamento dos elementos decorativos; Execução de decoração temática para tendas da Festa Colonial Aplicação de aproximadamente 280 metros lineares de tecido lycra verde ou similar (aquisição); Fixação da lycra na estrutura das tendas com efeito visual tipo cortina e caimento parcialmente folgado; Definição dos pontos de instalação conforme orientação da fiscalização e/ou gestor do contrato; Aplicação da lycra no sentido longitudinal nas tendas de maior porte;</p> <p>Instalação de 48 laços estruturados em tecido oxford xadrez vermelho e branco nas tendas maiores (aquisição), medindo aproximadamente 70 x 50 cm; Instalação de 35 laços estruturados em tecido oxford xadrez vermelho e branco nas tendas menores, medindo aproximadamente 50 x 30 cm (aquisição); Revestimento de aproximadamente 300 m² de caixas d'água com tecido tipo juta (aquisição); Instalação de 220 girassóis artificiais com diâmetro aproximado entre 15 e 20 cm (aquisição); Instalação de 220 folhagens artificiais decorativas (aquisição); Distribuição dos girassóis e folhagens junto às caixas d'água e demais pontos definidos pela fiscalização; Elementos decorativos resistentes às intempéries e apropriados para uso externo; Fixações firmes e seguras, sem danos às estruturas existentes; SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	un	11,00		
8	 <p>PLACA DE MADEIRA 70 X 50 cm</p> <p>canteiros</p>	<p>Aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais; Placa temática em madeira de demolição, medindo aproximadamente 70 cm de largura por 50 cm de altura, resistente à água e intempéries, contendo moldura/borda frontal com aproximadamente 4 cm de largura e aplicação interna de arte adesivada fornecida pela SMTC.</p> <p>A estrutura deverá possuir fixação traseira com 02 pilaretes em madeira, destinados ao enterramento em solo natural dos canteiros em profundidade aproximada de até 60 cm, garantindo firmeza, estabilidade e resistência contra ventos e intempéries.</p> <p>A altura total instalada da peça deverá ficar entre aproximadamente 0,90 m e 1,00 m, considerando a parte enterrada no solo. Pintura da estrutura em madeira com aplicação de stain tipo Cetol ou similar, na cor canela ou mogno, com acabamento apropriado para uso externo e resistência às intempéries; aplicar na parte interna da placa fita de led ambar com 2,45 metros por placa. SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA</p>	un	10,00		

9	BANNERS PS PLACA PATOCÍNIO ADESIVADO	Postes em concreto ao longo da Av. das Hortensias.	Confecção, instalação, manutenção, retirada, transporte, limpeza e armazenamento de Banners Ps adesivado, arte seár fornecida pela SMTC. Tamanho 1.5 alrtura por 0.50 m largura em pS adesivado de um lado. Fixação direto nos postes, em dois pontos.	UN	60,00			
10			Aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais; Kit braquete, fita e selo para fixar placa em poste.	un	60,00			
<p>MANUTENÇÃO E RESPONSABILIDADES Durante todo o período da Festa Colonial de Canela 2026, a empresa contratada deverá realizar manutenção preventiva e corretiva sempre que necessário, incluindo: Ajustes estruturais; Reaperto de fixações; Substituição de componentes danificados; Reparos elétricos e hidráulicos; Limpeza e conservação das estruturas; Correção de desníveis; Reparos de acabamento; Atendimento técnico imediato em caso de necessidade. A empresa contratada será responsável pelo fornecimento de toda mão de obra, transporte, ferramentas, equipamentos, acessórios, fixações e demais itens necessários para perfeita execução dos serviços.</p> <p>Obs: Ao término do evento, deverá ser realizada desmontagem completa das estruturas, retirada integral dos materiais, limpeza total das áreas utilizadas e recomposição dos locais às condições originais, sem danos ao espaço público. Todos os serviços deverão atender integralmente às normas técnicas da ABNT, NR-10, NR-18, normas sanitárias aplicáveis, exigências do Corpo de Bombeiros, PPCI e demais legislações vigentes, garantindo segurança estrutural, elétrica, hidráulica e operacional, acessibilidade, estabilidade e excelente padrão de acabamento durante toda a realização da Festa Colonial de Canela 2026.</p>								
DOCS	PRODUÇÃO DOCUMENTAL							
1	Elaboração PPCI	PPCI GLOBAL			UN	1,00		
2	TAXAS	RRT/ART			CJ	1,00		
3	Custos extras	Possíveis custos extras			--			

				VALOR TOTAL:	


Arq. Karen Császár Seabra- CAU A163278-7

ROYAL

SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS



COTAÇÃO

Em atendimento a solicitação da **Prefeitura Municipal de Canela – RS** encaminhamos nossa proposta comercial, conforme descrição abaixo:

DECORAÇÃO – FESTA COLONIAL							
PERÍODO: 17/07/26 a 02/08/26 – INSTALAÇÃO: 10/07/26 a 15/07/26							
Nº ITEM	ITEM	IMAGEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		CENÁRIO ESPANTALHO	<p>Fornecimento, aquisição, locação, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais. Cenário deverá possuir altura aproximada entre 1,80 m e 1,90 m, com área média de 1,20 m de diâmetro, implantação em solo natural (canteiros). Estrutura composta por 01 poste vertical em madeira de eucalipto tratado ou similar, seção 10 x 10 cm, contendo 01 travessa horizontal tipo cruzeta para sustentação dos braços. Fixação: enterramento aproximado de 70 cm nos canteiros, compactação manual do solo, garantindo estabilidade estrutural contra vento e intempéries.</p> <p>Espantalho composto por: cabeça em isopor revestida com tecido (juta), pintura artesanal com expressão amigável, chapéu de palha natural, camisa manga longa xadrez branco e vermelho e/ou verde, macacão jeans envelhecido e gravata borboleta estampada com girassóis. Os braços com enchimento em palha, contendo 02 maços de palha nas extremidades e 05 espigas de milho em cada mão, totalizando 10 espigas/un. Cada cenário deverá contemplar: 02 fardos de feno naturais (aquisição); 01 cesta de palha contendo 12 girassóis artificiais com diâmetro aproximado entre 12 e 15 cm (aquisição); 12 unidades de folhagens secas (aquisição); 08 flores vermelhas artificiais (acervo); 01 pacote de folhas secas aromatizadas (aquisição); 01 cesta de palha contendo 12 ovos plásticos (aquisição); 02 leiteiras metálicas decorativas (locação), sendo: 01 unidade com aproximadamente 70 cm de altura; 01 unidade com aproximadamente 50 cm de altura; acabamento com aplicação de palha solta na base (aquisição). iluminação cenográfica: 04 refletores LED 20W por cenário (acervo), com temperatura de cor quente aproximada de 3000K. Especificamente na Rótula Posto SIM, deverá ser instalado elemento cenográfico complementar composto por 01 aro metálico circular com 2,00 m de diâmetro (aquisição), fixado em poste existente a aproximadamente 3,50 m de altura, contendo varal de luz tipo bolinha (acervo) em toda a extensão do aro, totalizando aproximadamente 6,30 metros lineares de iluminação decorativa. Materiais utilizados deverão ser apropriados para uso externo, resistentes às intempéries. SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	un.	3,00	R\$ 6.324,00	R\$ 18.972,00


ROYAL

SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS

2		CENÁRIO MOINHO (ACERVO)	<p>Fornecimento, locação, aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais; Remontagem completa de moinho cenográfico em madeira pertencente ao acervo; Revisão estrutural, adequações técnicas, revitalização e pintura geral; Montagem com alinhamento, prumo, nível e esquadro; Lixamento completo e aplicação de 02 demãos de stain tipo Cetol ou similar em tom canela ou mogno; Pintura de portas, janelas e pilares na cor vermelho envelhecido; Pintura dos espelhos e telhado na cor verde; Instalação de fechadura completa e trincos metálicos acabamento bronze; Instalação de iluminação decorativa com aproximadamente 28 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha; Instalação de 06 refletores LED 20W com luz quente 3000K; Instalação de 01 ponto interno com bocal simples e 01 lâmpada LED 40W; Instalação de 01 lamparina decorativa preta estilo rústico; Instalação de 01 guirlanda temática de aproximadamente 60 cm; Instalação de 02 leiteiras metálicas decorativas; Composição floral com 08 girassóis artificiais e 10 ramos de trigo artificial; Instalação de 01 cesto cenográfico contendo 15 espigas de milho decorativas; Estrutura resistente às intempéries e apropriada para uso externo.</p> <p>Quantitativos: 01 moinho em madeira (acervo); Stain tipo Cetol ou similar conforme consumo (aquisição); Tintas marrom e verde conforme consumo (aquisição); 01 fechadura acabamento bronze (aquisição); 03 trincos metálicos acabamento bronze (aquisição); 28 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); 06 refletores LED 20W (acervo); 01 bocal simples (aquisição); 01 lâmpada LED 40W (aquisição); 01 lamparina decorativa preta (acervo); 01 guirlanda temática 60 cm (aquisição); 02 leiteiras metálicas decorativas (locação); 08 girassóis artificiais (acervo); 10 ramos de trigo artificial (aquisição); 01 cesto cenográfico grande (acervo); 15 espigas de milho cenográficas (aquisição). SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	cj.	1,00	R\$ 25.500,00	R\$ 25.500,00
3		CENÁRIO CAPELA (ACERVO)	<p>Fornecimento, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais; Remontagem completa de capela cenográfica em madeira pertencente ao acervo; Revisão estrutural, revitalização da madeira, pintura e adequações funcionais; Montagem com alinhamento, prumo, nível e esquadro; Lixamento completo e aplicação de 02 demãos de stain tipo Cetol ou similar em tom canela ou mogno; Pintura de portas, janelas e pilares na cor vermelho; Pintura dos espelhos e telhado na cor verde; Instalação de fechadura completa e trincos metálicos acabamento bronze; Instalação de aproximadamente 20 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo), aplicação nos espelhos da cobertura principal; Instalação de 09 refletores LED 20W com luz quente 3000K; Distribuição da iluminação contemplando torre frontal e laterais da capela; Instalações elétricas</p>	un	1,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00

ROYAL

SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS

			<p>discretas e seguras; Estrutura resistente às intempéries e apropriada para uso externo; Quantitativos: 01 capela em madeira (acervo); 05 litros de stain tipo Cetol ou similar cor canela ou mogno (aquisição); 02 litros de tinta madeira marrom (aquisição); 02 litros de tinta madeira verde (aquisição); 01 fechadura completa (aquisição); 03 trincos metálicos (aquisição); 20 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); 09 refletores LED 20W (acervo). SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>				
4		<p>PAINÉIS CENOGRÁFICOS TEMÁTICOS</p>	<p>Fornecimento, aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos elementos cenográficos; Execução de 03 painéis cenográficos temáticos rural/colonial; Estruturas com altura aproximada de 2,50 m e largura entre 2,30 e 2,50 m; Estrutura em madeira tratada seção 15 x 15 cm, composta por 02 pilares verticais e 01 travessa superior (aquisição); Fixação diretamente no solo com enterramento entre 70 e 80 cm, compactação manual; Lixamento completo e aplicação de 02 demãos de stain tipo Cetol ou similar na cor canela; Fechamentos em esteira de palha; Placas decorativas e informativas em madeira ou MDF Ultra entre 6 e 8 mm, pintadas conforme imagem ilustrativa; Instalação de iluminação decorativa contínua com aproximadamente 70 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); Instalação de 06 refletores LED 20W com foco direcionado para cima; Painel 01 com espantalho, rodas decorativas, leiteira metálica, cestas decorativas e buquês superiores; Painel 02 instagramável com janela central em madeira, leiteira decorativa, cestas temáticas, balde metálico com espigas de milho e laços decorativos em tecido xadrez vermelho e branco; Painel 03 informativo com placas temáticas, espantalho, leiteira decorativa, cesta decorativa e buquês superiores; Aplicação de folhas secas aromatizadas nas cestas; Estruturas resistentes às intempéries, com fixações seguras e acabamento apropriado para uso externo; Quantitativos totais: 06 pilares 15x15 cm (aquisição); 03 travessas superiores (aquisição); 05 esteiras de palha (aquisição); 06 placas decorativas/informativas (aquisição); 02 espantalhos (aquisição); 02 rodas decorativas (locação); 03 leiteiras metálicas (locação); 12 ramos de trigo artificial (aquisição); 08 ramos de eucalipto (aquisição); 05 cestas decorativas (acervo); 35 flores vermelhas (acervo); 36 girassóis artificiais (aquisição); 08 espigas de milho cenográfica (aquisição); 06 buquês decorativos (aquisição); 02 laços estruturados decorativos em tecido xadrez vermelho e branco no tamanho 40 de largura por 25 de altura; 70 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); 06 refletores LED 20W (acervo); 05 pacotes de folhas secas aromatizadas (aquisição). SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	cj	3,00	R\$ 10.540,00	R\$ 31.620,00


ROYAL

SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS

5	 	<p>PÓRTICOS CENOGRÁFICOS OS INSTAGRAMÁ VEIS (03 UNIDADES)</p>	<p>Fornecimento, aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos elementos cenográficos; Execução de 03 pórticos cenográficos instagramáveis em madeira com temática colonial; Estruturas com aproximadamente 3,50 m de altura por 6,00 m de largura; Estrutura composta por 02 pilares verticais em madeira tratada seção 20 x 20 cm e 05 tábuas horizontais formando a testeira superior (aquisição); Fixação reforçada com sistema de ancoragem e apoios estruturais posteriores; Lixamento completo e aplicação de 02 demãos de stain tipo Cetol ou similar na cor canela (aquisição);</p> <p>Aplicação de comunicação visual da Festa Colonial conforme arte fornecida pela SMTc; Instalação de 01 barril decorativo (locação) por pórtico com composição floral contendo flores artificiais coloridas, girassóis e folhagens (acervo); Instalação de 02 pacote de folhas secas aromatizadas por pórtico (aquisição); Instalação de 01 roda de carroça decorativa por pórtico (locação); Instalação de 02 leiteiras metálicas (locação) decorativas por pórtico com composição de trigo artificial e girassóis (aquisição); Instalação de 04 laços decorativos aramados por pórtico, no tamanho de 50 cm de largura por 35 cm de altura, em oxford xadrez branco e vermelho, posicionado no topo dos pilares (aquisição); Instalação de iluminação decorativa com varal luminoso tipo bolinha na parte inferior da testeira 7 metros; Instalação de 04 refletores LED 20W por pórtico luz quente 3000K; Montagem com alinhamento, prumo, nível e esquadro; Estruturas resistentes às intempéries, apropriadas para uso externo e seguras ao público; Manutenção preventiva e corretiva durante todo o período do evento. Sistema de fixação com mão francesa na parte interna da área da festa e enterrar os pilares 60 a 70 cm ou usar base de metal parafusada no solo. Aplicar os dizeres em tinta branca nas tábuas horizontais, SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	un	3,00	R\$ 9.860,00	R\$ 29.580,00
6		<p>FAZENDINHA CENOGRÁFICA</p>	<p>Fornecimento, aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos elementos cenográficos; Execução de cenário temático rural tipo "Fazendinha" com caráter instagramável e interativo; Composição com dois ambientes laterais cenográficos: galinheiro e redil de ovelhas; Ambientes com dimensões aproximadas de 3,00 x 2,00 m; Piso elevado executado em pallets de madeira 1,00 x 1,00 m (aquisição); Cercamento tipo fazenda em madeira tratada pintada nas cores verde e vermelho (acervo) pintura (aquisição); Estruturas resistentes às intempéries e apropriadas para uso externo; Galinho (aquisição): Aplicação de palha em todo o piso; Instalação de 05 caixotes de madeira empilhados; Instalação de 01 bebedouro metálico; Instalação de 01 cesto com ovos cenográficos; Instalação de 01 placa frontal "GALINHEIRO"; Instalação de animais</p>	cj	1,00	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00



ROYAL

SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS

			<p>cenográficos em MDF Ultra pintados para área externa, contendo: 04 galos decorativos; 08 galinhas decorativas; 08 pintinhos decorativos.</p> <p>Redil de Ovelhas (aquisição): Estrutura cenográfica idêntica ao galinheiro; Instalação de 01 bebedouro metálico; Instalação de 01 comedouro metálico; Instalação de 01 placa frontal "OVELHAS"; Instalação de 06 ovelhas decorativas revestidas com pele natural.</p> <p>Corredor Central e Pórtico: Corredor central com aproximadamente 2,00 m de largura; Delimitação com fita LED neon branco quente 20 metros; Instalação de pórtico cenográfico em madeira com: 02 pilares seção 10 x 10 cm; altura aproximada de 2,50 m; placa superior com</p> <p>inscrição "FAZENDINHA" (aquisição);</p> <p>Ambientação Aérea e Iluminação: Instalação de 06 postes de metal (acervo) com aproximadamente 3,50 m de altura; Instalação de aproximadamente 40 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); Instalação contínua de bandeirolas triangulares invertidas nas cores verde e vermelho (aquisição); Instalação de 08 refletores LED 20W com luz quente 3000K (acervo).</p> <p>Decoração Complementar: 02 cestas decorativas com flores vermelhas, girassóis e folhagens artificiais (acervo); 01 barril metálico decorativo com ramos de trigo (locação); 01 leiteira metálica decorativa com girassóis (locação). Estruturas executadas no prumo, nível e esquadro; Fixações seguras e acabamento sem arestas aparentes; Instalação de 02 pacote de folhas secas aromatizadas nas cestas decorativas. SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>				
7		DECORAÇÃO DAS TENDAS	<p>Fornecimento, confecção, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza e armazenamento dos elementos decorativos; Execução de decoração temática para tendas da Festa Colonial Aplicação de aproximadamente 280 metros lineares de tecido lycra verde ou similar (aquisição); Fixação da lycra na estrutura das tendas com efeito visual tipo cortina e caimento parcialmente folgado; Definição dos pontos de instalação conforme orientação da fiscalização e/ou gestor do contrato; Aplicação da lycra no sentido longitudinal nas tendas de maior porte; Instalação de 48 laços estruturados em tecido oxford xadrez vermelho e branco nas tendas maiores (aquisição), medindo aproximadamente 70 x 50 cm; Instalação de 35 laços estruturados em tecido oxford xadrez vermelho e branco nas tendas menores, medindo aproximadamente 50 x 30 cm (aquisição); Revestimento de aproximadamente 300 m² de caixas d'água com tecido tipo juta (aquisição); Instalação de 220 girassóis artificiais com diâmetro aproximado entre 15 e 20 cm (aquisição); Instalação de 220 folhagens artificiais decorativas (aquisição); Distribuição dos girassóis e folhagens junto às caixas d'água e demais pontos definidos pela fiscalização; Elementos decorativos resistentes às intempéries e apropriados para uso externo; Fixações firmes e seguras, sem danos às</p>	un	11,00	R\$ 34.000,00	R\$ 374.000,00

ROYAL

SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS

			estruturas existentes; SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.				
8		PLACA DE MADEIRA 70 X 50 cm	<p>Aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais; Placa temática em madeira de demolição, medindo aproximadamente 70 cm de largura por 50 cm de altura, resistente à água e intempéries, contendo moldura/borda frontal com aproximadamente 4 cm de largura e aplicação interna de arte adesivada fornecida pela SMTC.</p> <p>A estrutura deverá possuir fixação traseira com 02 pilaretes em madeira, destinados ao enterramento em solo natural dos canteiros em profundidade aproximada de até 60 cm, garantindo firmeza, estabilidade e resistência contra ventos e intempéries.</p> <p>A altura total instalada da peça deverá ficar entre aproximadamente 0,90 m e 1,00 m, considerando a parte enterrada no solo. Pintura da estrutura em madeira com aplicação de stain tipo Cetol ou similar, na cor canela ou mogno, com acabamento apropriado para uso externo e resistência às intempéries; aplicar na parte interna da placa fita de led ambar com 2,45 metros por placa. SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA</p>	un	10,00	R\$ 1.555,20	R\$ 7.119,00
9		BANNERS PS PLACA PATOCÍNIO ADESIVADO	<p>Confecção, instalação, manutenção, retirada, transporte, limpeza e armazenamento de Banners Ps adesivado, arte seár fornecida pela SMTC. Tamanho 1.5 altura por 0.50 m largura em pS adesivado de um lado. Fixação direto nos postes, em dois pontos.</p>	UN	60,00	R\$ 833,28	R\$ 49.996,80
10		Kit braquete, fita e selo para fixar placa em poste	<p>Aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais; Kit braquete, fita e selo para fixar placa em poste.</p>	un	60,00	R\$ 86,40	R\$ 5.184,00
Obs:	<p>MANUTENÇÃO E RESPONSABILIDADES</p> <p>Durante todo o período da Festa Colonial de Canela 2026, a empresa contratada deverá realizar manutenção preventiva e corretiva sempre que necessário, incluindo: Ajustes estruturais; Reaperto de fixações; Substituição de componentes danificados; Reparos elétricos e hidráulicos; Limpeza e conservação das estruturas; Correção de desníveis; Reparos de acabamento; Atendimento técnico imediato em caso de necessidade.</p> <p>A empresa contratada será responsável pelo fornecimento de toda mão de obra, transporte, ferramentas, equipamentos, acessórios, fixações e demais itens necessários para perfeita execução dos serviços.</p> <p>Ao término do evento, deverá ser realizada desmontagem completa das estruturas, retirada integral dos materiais, limpeza total das áreas utilizadas e recomposição dos locais às condições originais, sem danos ao espaço público.</p> <p>Todos os serviços deverão atender integralmente às normas técnicas da ABNT, NR-10, NR-18, normas sanitárias aplicáveis,</p>						

ROYAL

SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS

	exigências do Corpo de Bombeiros, PPCI e demais legislações vigentes, garantindo segurança estrutural, elétrica, hidráulica e operacional, acessibilidade, estabilidade e excelente padrão de acabamento durante toda a realização da Festa Colonial de Canela 2026.						
DOC S	PRODUÇÃO DOCUMENTAL						
1	Elaboração PPCI	PPCI GLOBAL	U N	1,00	R\$ 29.325,00	R\$ 29.325,00	
2	TAXAS	RRT/ART	CJ	1,00	R\$ 5.865,00	R\$ 5.865,00	
3	Custos extras	Possíveis custos extras	--		R\$ 9.775,00	R\$ 9.775,00	
VALOR TOTAL:						R\$ 628.320,80	

VALOR TOTAL: R\$ 628.320,80

Prazo de validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias.

Vitória, 22 de maio de 2026



Paulo José Andrade Simão
Administrador


97.521.145/0001-70
**ROYAL SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS - LTDA**
Av. Nossa Senhora da Penha, N. 2796, Sala 804
Santa Luiza - 29.045-402
VITÓRIA / ES - BRASIL


A3 EVENTOS E PROJETOS





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul Secretaria Municipal de Turismo e Cultura



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
DECORAÇÃO – FESTA COLONIAL			PERÍODO: 17/07/26 a 02/08/26 – INSTALAÇÃO: 10/07/26 a 15/07/26				
Nº ITEM	ITEM	LOCAL	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL


1	<p>CENÁRIO ESPANTALHO</p> 	Praça João Corrêa – 02 unidades; Rótula Posto SIM – 01 unidade.	<p>Fornecimento, aquisição, locação, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais. Cenário deverá possuir altura aproximada entre 1,80 m e 1,90 m, com área média de 1,20 m de diâmetro, implantação em solo natural (canteiros). Estrutura composta por 01 poste vertical em madeira de eucalipto tratado ou similar, seção 10 x 10 cm, contendo 01 travessa horizontal tipo cruzeta para sustentação dos braços. Fixação: enterramento aproximado de 70 cm nos canteiros, compactação manual do solo, garantindo estabilidade estrutural contravento e intempéries. Espantalho composto por: cabeça em isopor revestida com tecido (juta), pintura artesanal com expressão amigável, chapéu de palha natural, camisa manga longa xadrez branco e vermelho e/ou verde, macacão jeans envelhecido e gravata borboleta estampada com girassóis. Os braços com enchimento em palha, contendo 02 maços de palha nas extremidades e 05 espigas de milho em cada mão, totalizando 10 espigas/un. Cada cenário deverá contemplar: 02 fardos de feno naturais (aquisição); 01 cesta de palha contendo 12 girassóis artificiais com diâmetro aproximado entre 12 e 15 cm (aquisição); 12 unidades de folhagens secas (aquisição); 08 flores vermelhas artificiais (acervo); 01 pacote de folhas secas aromatizadas (aquisição); 01 cesta de palha contendo 12 ovos plásticos (aquisição); 02 leiteiras metálicas decorativas (locação), sendo: 01 unidade com aproximadamente 70 cm de altura; 01 unidade com aproximadamente 50 cm de altura; acabamento com aplicação de palha solta na base (aquisição). iluminação cenográfica: 04 refletores LED 20W por cenário (acervo), com temperatura de cor quente aproximada de 3000K. Especificamente na Rótula Posto SIM, deverá ser instalado elemento cenográfico complementar composto por 01 aro metálico circular com 2,00 m de diâmetro (aquisição), fixado em poste existente a aproximadamente 3,50 m de altura, contendo varal de luz tipo bolinha (acervo) em toda a extensão do aro, totalizando aproximadamente 6,30 metros lineares de iluminação decorativa. Materiais utilizados deverão ser apropriados para uso externo, resistentes às intempéries. SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	un.	3,00	R\$ 3.720,00	R\$ 11.160,00
---	--	--	--	-----	------	--------------	---------------



2	CENÁRIO MOINHO (ACERVO) 	Implantação na Praça João Corrêa conforme orientação da fiscalização	Fornecimento, locação, aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais; Remontagem completa de moinho cenográfico em madeira pertencente ao acervo; Revisão estrutural, adequações técnicas, revitalização e pintura geral; Montagem com alinhamento, prumo, nível e esquadro; Lixamento completo e aplicação de 02 demãos de stain tipo Cetol ou similar em tom canela ou mogno; Pintura de portas, janelas e pilares na cor vermelho envelhecido; Pintura dos espelhos e telhado na cor verde; Instalação de fechadura completa e trincos metálicos acabamento bronze; Instalação de iluminação decorativa com aproximadamente 28 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha; Instalação de 06 refletores LED 20W com luz quente 3000K; Instalação de 01 ponto interno com bocal simples e 01 lâmpada LED 40W; Instalação de 01 lamparina decorativa preta estilo rústico; Instalação de 01 guirlanda temática de aproximadamente 60 cm; Instalação de 02 leiteiras metálicas decorativas; Composição floral com 08 girassóis artificiais e 10 ramos de trigo artificial; Instalação de 01 cesto cenográfico contendo 15 espigas de milho decorativas; Estrutura resistente às intempéries e apropriada para uso externo. Quantitativos: 01 moinho em madeira (acervo); Stain tipo Cetol ou similar conforme consumo (aquisição); Tintas marrom e verde conforme consumo (aquisição); 01 fechadura acabamento bronze (aquisição); 03 trincos metálicos acabamento bronze (aquisição); 28 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); 06 refletores LED 20W (acervo); 01 bocal simples (aquisição); 01 lâmpada LED 40W (aquisição); 01 lamparina decorativa preta (acervo); 01 guirlanda temática 60 cm (aquisição); 02 leiteiras metálicas decorativas (locação); 08 girassóis artificiais (acervo); 10 ramos de trigo artificial (aquisição); 01 cesto cenográfico grande (acervo); 15 espigas de milho cenográficas (aquisição). SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.	cj.	1,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
---	---	---	---	-----	------	---------------	---------------


3	<p>CENÁRIO CAPELA (ACERVO)</p> 	<p>Implantação na Praça João Corrêa conforme orientação da fiscalização</p>	<p>Fornecimento, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais; Remontagem completa de capela cenográfica em madeira pertencente ao acervo; Revisão estrutural, revitalização da madeira, pintura e adequações funcionais; Montagem com alinhamento, prumo, nível e esquadro; Lixamento completo e aplicação de 02 demãos de stain tipo Cetol ou similar em tom canela ou mogno; Pintura de portas, janelas e pilares na cor vermelho; Pintura dos espelhos e telhado na cor verde; Instalação de fechadura completa e trincos metálicos acabamento bronze; Instalação de aproximadamente 20 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo), aplicação nos espelhos da cobertura principal; Instalação de 09 refletores LED 20W com luz quente 3000K; Distribuição da iluminação contemplando torre frontal e laterais da capela; Instalações elétricas discretas e seguras; Estrutura resistente às intempéries e apropriada para uso externo; Quantitativos: 01 capela em madeira (acervo); 05 litros de stain tipo Cetol ou similar cor canela ou mogno (aquisição); 02 litros de tinta madeira marrom (aquisição); 02 litros de tinta madeira verde (aquisição); 01 fechadura completa (aquisição); 03 trincos metálicos (aquisição); 20 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); 09 refletores LED 20W (acervo). SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	un	1,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
---	---	---	---	----	------	---------------	---------------

4	<p>PAINÉIS CENOGRÁFICOS TEMÁTICOS</p> 	<p>Implantação nos canteiros da Praça João Corrêa</p>	<p>Fornecimento, aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos elementos cenográficos; Execução de 03 painéis cenográficos temáticos rural/colonial; Estruturas com altura aproximada de 2,50 m e largura entre 2,30 e 2,50 m; Estrutura em madeira tratada seção 15 x 15 cm, composta por 02 pilares verticais e 01 travessa superior (aquisição); Fixação diretamente no solo com enterramento entre 70 e 80 cm, compactação manual; Lixamento completo e aplicação de 02 demãos de stain tipo Cetol ou similar na cor canela; Fechamentos em esteira de palha; Placas decorativas e informativas em madeira ou MDF Ultra entre 6 e 8 mm, pintadas conforme imagem ilustrativa; Instalação de iluminação decorativa contínua com aproximadamente 70 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); Instalação de 06 refletores LED 20W com foco direcionado para cima; Painel 01 com espantalho, rodas decorativas, leiteira metálica, cestas decorativas e buquês superiores; Painel 02 instagramável com janela central em madeira, leiteira decorativa, cestas temáticas, balde metálico com espigas de milho e laços decorativos em tecido xadrez vermelho e branco; Painel 03 informativo com placas temáticas, espantalho, leiteira decorativa, cesta decorativa e buquês superiores; Aplicação de folhas secas aromatizadas nas cestas; Estruturas resistentes às intempéries, com fixações seguras e acabamento apropriado para uso externo; Quantitativos totais: 06 pilares 15x15 cm (aquisição); 03 travessas superiores (aquisição); 05 esteiras de palha (aquisição); 06 placas decorativas/informativas (aquisição); 02 espantalhos (aquisição); 02 rodas decorativas (locação); 03 leiteiras metálicas (locação); 12 ramos de trigo artificial (aquisição); 08 ramos de eucalipto (aquisição); 05 cestas decorativas (acervo); 35 flores vermelhas (acervo); 36 girassóis artificiais (aquisição); 08 espigas de milho cenográfica (aquisição); 06 buquês decorativos (aquisição); 02 laços estruturados decorativos em tecido xadrez vermelho e branco no tamanho 40 de largura por 25 de altura; 70 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); 06 refletores LED 20W (acervo); 05 pacotes de folhas secas aromatizadas (aquisição). SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	cj	3,00	R\$ 6.200,00	R\$ 18.600,00
---	---	---	---	----	------	--------------	---------------

5	<p>PÓRTICOS CENOGRÁFICOS INSTAGRAMÁVEIS (03 UNIDADES)</p>  	<p>Implantação ao lado do letreiro “Canela”, do CAT e do Multipalco na Praça João Corrêa</p>	<p>Fornecimento, aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos elementos cenográficos; Execução de 03 pórticos cenográficos instagramáveis em madeira com temática colonial; Estruturas com aproximadamente 3,50 m de altura por 6,00 m de largura; Estrutura composta por 02 pilares verticais em madeira tratada seção 20 x 20 cm e 05 tábuas horizontais formando a testeira superior (aquisição); Fixação reforçada com sistema de ancoragem e apoios estruturais posteriores; Lixamento completo e aplicação de 02 demãos de stain tipo Cetol ou similar na cor canela (aquisição); Aplicação de comunicação visual da Festa Colonial conforme arte fornecida pela SMTC; Instalação de 01 barril decorativo (locação) por pórtico com composição floral contendo flores artificiais coloridas, girassóis e folhagens (acervo); Instalação de 02 pacote de folhas secas aromatizadas por pórtico (aquisição); Instalação de 01 roda de carroça decorativa por pórtico (locação); Instalação de 02 leiteiras metálicas (locação) decorativas por pórtico com composição de trigo artificial e girassóis (aquisição); Instalação de 04 laços decorativos aramados por pórtico, no tamanho de 50 cm de largura por 35 cm de altura, em oxford xadrez branco e vermelho, posicionado no topo dos pilares (aquisição); Instalação de iluminação decorativa com varal luminoso tipo bolinha na parte inferior da testeira 7 metros; Instalação de 04 refletores LED 20W por pórtico luz quente 3000K; Montagem com alinhamento, prumo, nível e esquadro; Estruturas resistentes às intempéries, apropriadas para uso externo e seguras ao público; Manutenção preventiva e corretiva durante todo o período do evento. Sistema de fixação com mão francesa na parte interna da área da festa e enterrar os pilares 60 a 70 cm ou usar base de metal parafusada no solo. Aplicar os dizeres em tinta branca nas tábuas horizontais, SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	un	3,00	R\$ 5.800,00	R\$ 17.400,00
---	---	--	---	----	------	--------------	---------------

6	<p>FAZENDINHA CENOGRÁFICA</p> 	<p>Implantação na Praça João Corrêa</p>	<p>Fornecimento, aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos elementos cenográficos; Execução de cenário temático rural tipo “Fazendinha” com caráter instagramável e interativo; Composição com dois ambientes laterais cenográficos: galinheiro e redil de ovelhas; Ambientes com dimensões aproximadas de 3,00 x 2,00 m; Piso elevado executado em pallets de madeira 1,00 x 1,00 m (aquisição); Cercamento tipo fazenda em madeira tratada pintada nas cores verde e vermelho (acervo) pintura (aquisição); Estruturas resistentes às intempéries e apropriadas para uso externo;</p> <p>Galinheiro (aquisição): Aplicação de palha em todo o piso; Instalação de 05 caixotes de madeira empilhados; Instalação de 01 bebedouro metálico; Instalação de 01 cesto com ovos cenográficos; Instalação de 01 placa frontal “GALINHEIRO”; Instalação de animais cenográficos em MDF Ultra pintados para área externa, contendo: 04 galos decorativos; 08 galinhas decorativas; 08 pintinhos decorativos.</p> <p>Redil de Ovelhas (aquisição): Estrutura cenográfica idêntica ao galinheiro; Instalação de 01 bebedouro metálico; Instalação de 01 comedouro metálico; Instalação de 01 placa frontal “OVELHAS”; Instalação de 06 ovelhas decorativas revestidas com pele natural.</p> <p>Corredor Central e Pórtico: Corredor central com aproximadamente 2,00 m de largura; Delimitação com fita LED neon branco quente 20 metros; Instalação de pórtico cenográfico em madeira com: 02 pilares seção 10 x 10 cm; altura aproximada de 2,50 m; placa superior com inscrição “FAZENDINHA” (aquisição);</p> <p>Ambientação Aérea e Iluminação: Instalação de 06 postes de metal (acervo) com aproximadamente 3,50 m de altura; Instalação de aproximadamente 40 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); Instalação contínua de bandeirolas triangulares invertidas nas cores verde e vermelho (aquisição); Instalação de 08 refletores LED 20W com luz quente 3000K (acervo).</p> <p>Decoração Complementar: 02 cestas decorativas com flores vermelhas, girassóis e folhagens artificiais (acervo); 01 barril metálico decorativo com ramos de trigo (locação); 01 leiteira metálica decorativa com girassóis (locação). Estruturas executadas no prumo, nível e esquadro; Fixações seguras e acabamento sem arestas aparentes; Instalação de 02 pacote de folhas secas aromatizadas nas cestas decorativas. SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	cj	1,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
---	---	---	--	----	------	---------------	---------------

7	<p>DECORAÇÃO DAS TENDAS</p> 	<p>Implantação na Praça João Corrêa</p>	<p>Fornecimento, confecção, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza e armazenamento dos elementos decorativos; Execução de decoração temática para tendas da Festa Colonial</p> <p>Aplicação de aproximadamente 280 metros lineares de tecido lycra verde ou similar (aquisição); Fixação da lycra na estrutura das tendas com efeito visual tipo cortina e caimento parcialmente folgado; Definição dos pontos de instalação conforme orientação da fiscalização e/ou gestor do contrato; Aplicação da lycra no sentido longitudinal nas tendas de maior porte;</p> <p>Instalação de 48 laços estruturados em tecido oxford xadrez vermelho e branco nas tendas maiores (aquisição), medindo aproximadamente 70 x 50 cm; Instalação de 35 laços estruturados em tecido oxford xadrez vermelho e branco nas tendas menores, medindo aproximadamente 50 x 30 cm (aquisição); Revestimento de aproximadamente 300 m² de caixas d'água com tecido tipo juta (aquisição); Instalação de 220 girassóis artificiais com diâmetro aproximado entre 15 e 20 cm (aquisição); Instalação de 220 folhagens artificiais decorativas (aquisição); Distribuição dos girassóis e folhagens junto às caixas d'água e demais pontos definidos pela fiscalização; Elementos decorativos resistentes às intempéries e apropriados para uso externo; Fixações firmes e seguras, sem danos às estruturas existentes; SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	un	11,00	R\$ 20.000,00	R\$ 220.000,00
8	<p>PLACA DE MADEIRA 70 X 50 cm</p> 	<p>canteiros</p>	<p>Aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais; Placa temática em madeira de demolição, medindo aproximadamente 70 cm de largura por 50 cm de altura, resistente à água e intempéries, contendo moldura/borda frontal com aproximadamente 4 cm de largura e aplicação interna de arte adesivada fornecida pela SMTC.</p> <p>A estrutura deverá possuir fixação traseira com 02 pilaretes em madeira, destinados ao enterramento em solo natural dos canteiros em profundidade aproximada de até 60 cm, garantindo firmeza, estabilidade e resistência contra ventos e intempéries. A altura total instalada da peça deverá ficar entre aproximadamente 0,90 m e 1,00 m, considerando a parte enterrada no solo. Pintura da estrutura em madeira com aplicação de stain tipo Cetol ou similar, na cor canela ou mogno, com acabamento apropriado para uso externo e resistência às intempéries; aplicar na parte interna da placa fita de led ambar com 2,45 metros por placa. SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA</p>	un	10,00	R\$ 810,00	R\$ 8.100,00

9	BANNERS PS PLACA PATOCÍNIO ADESIVADO	Postes em concreto ao longo da Av. das Hortensias.	Confecção, instalação, manutenção, retirada, transporte, limpeza e armazenamento de Banners Ps adesivado, arte seár fornecida pela SMTC. Tamanho 1.5 alrtura por 0.50 m largura em pS adesivado de um lado. Fixação direto nos postes, em dois pontos.	UN	60,00	R\$ 434,00	R\$ 26.040,00
10	Kit braquete, fita e selo para fixar placa em poste		Aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais; Kit braquete, fita e selo para fixar placa em poste.	un	60,00	R\$ 45,00	R\$ 2.700,00
							
Obs:	<p>MANUTENÇÃO E RESPONSABILIDADES</p> <p>Durante todo o período da Festa Colonial de Canela 2026, a empresa contratada deverá realizar manutenção preventiva e corretiva sempre que necessário, incluindo: Ajustes estruturais; Reaperto de fixações; Substituição de componentes danificados; Reparos elétricos e hidráulicos; Limpeza e conservação das estruturas; Correção de desniveis; Reparos de acabamento; Atendimento técnico imediato em caso de necessidade.</p> <p>A empresa contratada será responsável pelo fornecimento de toda mão de obra, transporte, ferramentas, equipamentos, acessórios, fixações e demais itens necessários para perfeita execução dos serviços.</p> <p>Ao término do evento, deverá ser realizada desmontagem completa das estruturas, retirada integral dos materiais, limpeza total das áreas utilizadas e recomposição dos locais às condições originais, sem danos ao espaço público.</p> <p>Todos os serviços deverão atender integralmente às normas técnicas da ABNT, NR-10, NR-18, normas sanitárias aplicáveis, exigências do Corpo de Bombeiros, PPCI e demais legislações vigentes, garantindo segurança estrutural, elétrica, hidráulica e operacional, acessibilidade, estabilidade e excelente padrão de acabamento durante toda a realização da Festa Colonial de Canela 2026.</p>						
DOCS	PRODUÇÃO DOCUMENTAL						
1	Elaboração PPCI		PPCI GLOBAL	UN	1,00	R\$ 17.250,00	R\$ 17.250,00
2	TAXAS		RRT/ART	CJ	1,00	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00
3	Custos extras		Possíveis custos extras	--		R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00
			VALOR TOTAL:				R\$ 365.450,00

Santa Cruz do Sul, 27 DE MAIO DE 2026

Assinado de forma digital por
PABLO PEREIRA EVENTOS E
PROJETOS:14575777000199 PROJETO:14575777000199
Dados: 2026.05.27 15:45:46 -03'00'

Pablo Pereira – Diretor
CPF : 989.758.110-34



DINASTIA


PUBLICIDADE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


DECORAÇÃO – FESTA COLONIAL


PERÍODO: 17/07/26 a 02/08/26 – INSTALAÇÃO: 10/07/26 a 15/07/26



Nº ITEM	ITEM	LOCAL	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------------	------	-------	-----------	----	--------	-------------------	----------------


1	<p>CENÁRIO ESPANTALHO</p> 	Praça João Corrêa – 02 unidades; Rótula Posto SIM – 01 unidade.	<p>Fornecimento, aquisição, locação, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais. Cenário deverá possuir altura aproximada entre 1,80 m e 1,90 m, com área média de 1,20 m de diâmetro, implantação em solo natural (canteiros). Estrutura composta por 01 poste vertical em madeira de eucalipto tratado ou similar, seção 10 x 10 cm, contendo 01 travessa horizontal tipo cruzeta para sustentação dos braços. Fixação: enterramento aproximado de 70 cm nos canteiros, compactação manual do solo, garantindo estabilidade estrutural contra vento e intempéries.</p> <p>Espantalho composto por: cabeça em isopor revestida com tecido (juta), pintura artesanal com expressão amigável, chapéu de palha natural, camisa manga longa xadrez branco e vermelho e/ou verde, macacão jeans envelhecido e gravata borboleta estampada com girassóis. Os braços com enchimento em palha, contendo 02 maços de palha nas extremidades e 05 espigas de milho em cada mão, totalizando 10 espigas/un. Cada cenário deverá contemplar: 02 fardos de feno naturais (aquisição); 01 cesta de palha contendo 12 girassóis artificiais com diâmetro aproximado entre 12 e 15 cm (aquisição); 12 unidades de folhagens secas (aquisição); 08 flores vermelhas artificiais (acervo); 01 pacote de folhas secas aromatizadas (aquisição); 01 cesta de palha contendo 12 ovos plásticos (aquisição); 02 leiteiras metálicas decorativas (locação), sendo: 01 unidade com aproximadamente 70 cm de altura; 01 unidade com aproximadamente 50 cm de altura; acabamento com aplicação de palha solta na base (aquisição). iluminação cenográfica: 04 refletores LED 20W por cenário (acervo), com temperatura de cor quente aproximada de 3000K.</p> <p>Especificamente na Rótula Posto SIM, deverá ser instalado elemento cenográfico complementar composto por 01 aro metálico circular com 2,00 m de diâmetro (aquisição), fixado em poste existente a aproximadamente 3,50 m de altura, contendo varal de luz tipo bolinha (acervo) em toda a extensão do aro, totalizando aproximadamente 6,30 metros lineares de iluminação decorativa. Materiais utilizados deverão ser apropriados para uso externo, resistentes às intempéries. SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	un.	3,00	R\$ 5.022,00	R\$ 15.066,00
---	--	--	---	-----	------	--------------	---------------



2	<p>CENÁRIO MOINHO (ACERVO)</p> 	<p>Implantação na Praça João Corrêa conforme orientação da fiscalização</p>	<p>Fornecimento, locação, aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais; Remontagem completa de moinho cenográfico em madeira pertencente ao acervo; Revisão estrutural, adequações técnicas, revitalização e pintura geral; Montagem com alinhamento, prumo, nível e esquadro; Lixamento completo e aplicação de 02 demãos de stain tipo Cetol ou similar em tom canela ou mogno; Pintura de portas, janelas e pilares na cor vermelho envelhecido; Pintura dos espelhos e telhado na cor verde; Instalação de fechadura completa e trincos metálicos acabamento bronze; Instalação de iluminação decorativa com aproximadamente 28 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha; Instalação de 06 refletores LED 20W com luz quente 3000K; Instalação de 01 ponto interno com bocal simples e 01 lâmpada LED 40W; Instalação de 01 lamparina decorativa preta estilo rústico; Instalação de 01 guirlanda temática de aproximadamente 60 cm; Instalação de 02 leiteiras metálicas decorativas; Composição floral com 08 girassóis artificiais e 10 ramos de trigo artificial; Instalação de 01 cesto cenográfico contendo 15 espigas de milho decorativas; Estrutura resistente às intempéries e apropriada para uso externo. Quantitativos: 01 moinho em madeira (acervo); Stain tipo Cetol ou similar conforme consumo (aquisição); Tintas marrom e verde conforme consumo (aquisição); 01 fechadura acabamento bronze (aquisição); 03 trincos metálicos acabamento bronze (aquisição); 28 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); 06 refletores LED 20W (acervo); 01 bocal simples (aquisição); 01 lâmpada LED 40W (aquisição); 01 lamparina decorativa preta (acervo); 01 guirlanda temática 60 cm (aquisição); 02 leiteiras metálicas decorativas (locação); 08 girassóis artificiais (acervo); 10 ramos de trigo artificial (aquisição); 01 cesto cenográfico grande (acervo); 15 espigas de milho cenográficas (aquisição). SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	cj.	1,00	R\$ 20.250,00	R\$ 20.250,00
---	---	--	--	-----	------	---------------	---------------


3	<p>CENÁRIO CAPELA (ACERVO)</p> 	<p>Implantação na Praça João Corrêa conforme orientação da fiscalização</p>	<p>Fornecimento, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais; Remontagem completa de capela cenográfica em madeira pertencente ao acervo; Revisão estrutural, revitalização da madeira, pintura e adequações funcionais; Montagem com alinhamento, prumo, nível e esquadro; Lixamento completo e aplicação de 02 demãos de stain tipo Cetol ou similar em tom canela ou mogno; Pintura de portas, janelas e pilares na cor vermelho; Pintura dos espelhos e telhado na cor verde; Instalação de fechadura completa e trincos metálicos acabamento bronze; Instalação de aproximadamente 20 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo), aplicação nos espelhos da cobertura principal; Instalação de 09 refletores LED 20W com luz quente 3000K; Distribuição da iluminação contemplando torre frontal e laterais da capela; Instalações elétricas discretas e seguras; Estrutura resistente às intempéries e apropriada para uso externo; Quantitativos: 01 capela em madeira (acervo); 05 litros de stain tipo Cetol ou similar cor canela ou mogno (aquisição); 02 litros de tinta madeira marrom (aquisição) ; 02 litros de tinta madeira verde (aquisição); 01 fechadura completa (aquisição); 03 trincos metálicos (aquisição); 20 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); 09 refletores LED 20W (acervo). SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	un	1,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
---	---	---	---	----	------	---------------	---------------

4	<p>PAINÉIS CENOGRÁFICOS TEMÁTICOS</p> 	Implantação nos canteiros da Praça João Corrêa	<p>Fornecimento, aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos elementos cenográficos; Execução de 03 painéis cenográficos temáticos rural/colonial; Estruturas com altura aproximada de 2,50 m e largura entre 2,30 e 2,50 m; Estrutura em madeira tratada seção 15 x 15 cm, composta por 02 pilares verticais e 01 travessa superior (aquisição); Fixação diretamente no solo com enterramento entre 70 e 80 cm, compactação manual; Lixamento completo e aplicação de 02 demãos de stain tipo Cetol ou similar na cor canela; Fechamentos em esteira de palha; Placas decorativas e informativas em madeira ou MDF Ultra entre 6 e 8 mm, pintadas conforme imagem ilustrativa; Instalação de iluminação decorativa contínua com aproximadamente 70 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); Instalação de 06 refletores LED 20W com foco direcionado para cima; Painel 01 com espantalho, rodas decorativas, leiteira metálica, cestas decorativas e buquês superiores; Painel 02 instagramável com janela central em madeira, leiteira decorativa, cestas temáticas, balde metálico com espigas de milho e laços decorativos em tecido xadrez vermelho e branco; Painel 03 informativo com placas temáticas, espantalho, leiteira decorativa, cesta decorativa e buquês superiores; Aplicação de folhas secas aromatizadas nas cestas; Estruturas resistentes às intempéries, com fixações seguras e acabamento apropriado para uso externo; Quantitativos totais: 06 pilares 15x15 cm (aquisição); 03 travessas superiores (aquisição); 05 esteiras de palha (aquisição); 06 placas decorativas/informativas (aquisição); 02 espantalhos (aquisição); 02 rodas decorativas (locação); 03 leiteiras metálicas (locação); 12 ramos de trigo artificial (aquisição); 08 ramos de eucalipto (aquisição); 05 cestas decorativas (acervo); 35 flores vermelhas (acervo); 36 girassóis artificiais (aquisição); 08 espigas de milho cenográfica (aquisição); 06 buquês decorativos (aquisição); 02 laços estruturados decorativos em tecido xadrez vermelho e branco no tamanho 40 de largura por 25 de altura; 70 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); 06 refletores LED 20W (acervo); 05 pacotes de folhas secas aromatizadas (aquisição). SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	cj	3,00	R\$ 8.370,00	R\$ 25.110,00
---	---	--	---	----	------	--------------	---------------

5	<p>PÓRTICOS CENOGRÁFICOS INSTAGRAMÁVEIS (03 UNIDADES)</p>  	<p>Implantação ao lado do letreiro “Canela”, do CAT e do Multipalco na Praça João Corrêa</p>	<p>Fornecimento, aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos elementos cenográficos; Execução de 03 pórticos cenográficos instagramáveis em madeira com temática colonial; Estruturas com aproximadamente 3,50 m de altura por 6,00 m de largura; Estrutura composta por 02 pilares verticais em madeira tratada seção 20 x 20 cm e 05 tábuas horizontais formando a testeira superior (aquisição); Fixação reforçada com sistema de ancoragem e apoios estruturais posteriores; Lixamento completo e aplicação de 02 demãos de stain tipo Cetol ou similar na cor canela (aquisição); Aplicação de comunicação visual da Festa Colonial conforme arte fornecida pela SMTC; Instalação de 01 barril decorativo (locação) por pórtico com composição floral contendo flores artificiais coloridas, girassóis e folhagens (acervo); Instalação de 02 pacote de folhas secas aromatizadas por pórtico (aquisição); Instalação de 01 roda de carroça decorativa por pórtico (locação); Instalação de 02 leiteiras metálicas (locação) decorativas por pórtico com composição de trigo artificial e girassóis (aquisição); Instalação de 04 laços decorativos aramados por pórtico, no tamanho de 50 cm de largura por 35 cm de altura, em oxford xadrez branco e vermelho, posicionado no topo dos pilares (aquisição); Instalação de iluminação decorativa com varal luminoso tipo bolinha na parte inferior da testeira 7 metros; Instalação de 04 refletores LED 20W por pórtico luz quente 3000K; Montagem com alinhamento, prumo, nível e esquadro; Estruturas resistentes às intempéries, apropriadas para uso externo e seguras ao público; Manutenção preventiva e corretiva durante todo o período do evento. Sistema de fixação com mão francesa na parte interna da área da festa e enterrar os pilares 60 a 70 cm ou usar base de metal parafusada no solo. Aplicar os dizeres em tinta branca nas tábuas horizontais, SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	un	3,00	R\$ 7.830,00	R\$ 23.490,00
---	---	--	---	----	------	--------------	---------------

6	<p>FAZENDINHA A CENOGRÁFICA</p> 	<p>Implantação na Praça João Corrêa</p>	<p>Fornecimento, aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos elementos cenográficos; Execução de cenário temático rural tipo “Fazendinha” com caráter instagramável e interativo; Composição com dois ambientes laterais cenográficos: galinheiro e redil de ovelhas; Ambientes com dimensões aproximadas de 3,00 x 2,00 m; Piso elevado executado em pallets de madeira 1,00 x 1,00 m (aquisição); Cercamento tipo fazenda em madeira tratada pintada nas cores verde e vermelho (acervo) pintura (aquisição); Estruturas resistentes às intempéries e apropriadas para uso externo; Galinheiro (aquisição): Aplicação de palha em todo o piso; Instalação de 05 caixotes de madeira empilhados; Instalação de 01 bebedouro metálico; Instalação de 01 cesto com ovos cenográficos; Instalação de 01 placa frontal “GALINHEIRO”; Instalação de animais cenográficos em MDF Ultra pintados para área externa, contendo: 04 galos decorativos; 08 galinhas decorativas; 08 pintinhos decorativos. Redil de Ovelhas (aquisição): Estrutura cenográfica idêntica ao galinheiro; Instalação de 01 bebedouro metálico; Instalação de 01 comedouro metálico; Instalação de 01 placa frontal “OVELHAS”; Instalação de 06 ovelhas decorativas revestidas com pele natural. Corredor Central e Pórtico: Corredor central com aproximadamente 2,00 m de largura; Delimitação com fita LED neon branco quente 20 metros; Instalação de pórtico cenográfico em madeira com: 02 pilares seção 10 x 10 cm; altura aproximada de 2,50 m; placa superior com inscrição “FAZENDINHA” (aquisição); Ambientação Aérea e Iluminação: Instalação de 06 postes de metal (acervo) com aproximadamente 3,50 m de altura; Instalação de aproximadamente 40 metros lineares de varal luminoso tipo bolinha (acervo); Instalação contínua de bandeiras triangulares invertidas nas cores verde e vermelho (aquisição); Instalação de 08 refletores LED 20W com luz quente 3000K (acervo). Decoração Complementar: 02 cestas decorativas com flores vermelhas, girassóis e folhagens artificiais (acervo); 01 barril metálico decorativo com ramos de trigo (locação); 01 leiteira metálica decorativa com girassóis (locação). Estruturas executadas no prumo, nível e esquadro; Fixações seguras e acabamento sem arestas aparentes; Instalação de 02 pacote de folhas secas aromatizadas nas cestas decorativas. SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	cj	1,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
---	---	---	---	----	------	---------------	---------------

7	<p>DECORAÇÃO DAS TENDAS</p> 	<p>Implantação na Praça João Corrêa</p>	<p>Fornecimento, confecção, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza e armazenamento dos elementos decorativos; Execução de decoração temática para tendas da Festa Colonial Aplicação de aproximadamente 280 metros lineares de tecido lycra verde ou similar (aquisição); Fixação da lycra na estrutura das tendas com efeito visual tipo cortina e caimento parcialmente folgado; Definição dos pontos de instalação conforme orientação da fiscalização e/ou gestor do contrato; Aplicação da lycra no sentido longitudinal nas tendas de maior porte;</p> <p>Instalação de 48 laços estruturados em tecido oxford xadrez vermelho e branco nas tendas maiores (aquisição), medindo aproximadamente 70 x 50 cm; Instalação de 35 laços estruturados em tecido oxford xadrez vermelho e branco nas tendas menores, medindo aproximadamente 50 x 30 cm (aquisição); Revestimento de aproximadamente 300 m² de caixas d'água com tecido tipo juta (aquisição); Instalação de 220 girassóis artificiais com diâmetro aproximado entre 15 e 20 cm (aquisição); Instalação de 220 folhagens artificiais decorativas (aquisição); Distribuição dos girassóis e folhagens junto às caixas d'água e demais pontos definidos pela fiscalização; Elementos decorativos resistentes às intempéries e apropriados para uso externo; Fixações firmes e seguras, sem danos às estruturas existentes; SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA.</p>	un	11,00	R\$ 27.000,00	R\$ 297.000,00
8	<p>PLACA DE MADEIRA 70 X 50 cm</p> 	<p>canteiros</p>	<p>Aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais; Placa temática em madeira de demolição, medindo aproximadamente 70 cm de largura por 50 cm de altura, resistente à água e intempéries, contendo moldura/borda frontal com aproximadamente 4 cm de largura e aplicação interna de arte adesivada fornecida pela SMTC.</p> <p>A estrutura deverá possuir fixação traseira com 02 pilaretes em madeira, destinados ao enterramento em solo natural dos canteiros em profundidade aproximada de até 60 cm, garantindo firmeza, estabilidade e resistência contra ventos e intempéries.</p> <p>A altura total instalada da peça deverá ficar entre aproximadamente 0,90 m e 1,00 m, considerando a parte enterrada no solo. Pintura da estrutura em madeira com aplicação de stain tipo Cetol ou similar, na cor canela ou mogno, com acabamento apropriado para uso externo e resistência às intempéries; aplicar na parte interna da placa fita de led ambar com 2,45 metros por placa. SEGUIR IMAGEM ILUSTRATIVA</p>	un	10,00	R\$ 1.215,00	R\$ 7.119,00

9	BANNERS PS PLACA PATOCÍNIO ADESIVADO	Postes em concreto ao longo da Av. das Hortensias.	Confecção, instalação, manutenção, retirada, transporte, limpeza e armazenamento de Banners Ps adesivado, arte seár fornecida pela SMTC. Tamanho 1.5 alrtura por 0.50 m largura em pS adesivado de um lado. Fixação direto nos postes, em dois pontos.	UN	60,00	R\$ 585,90	R\$ 35.154,00
10	Kit braquete, fita e selo para fixar placa em poste 		Aquisição, montagem, instalação, manutenção, desmontagem, transporte, limpeza, conferência e armazenamento dos materiais; Kit braquete, fita e selo para fixar placa em poste.	un	60,00	R\$ 60,75	R\$ 3.645,00
Obs:	MANUTENÇÃO E RESPONSABILIDADES Durante todo o período da Festa Colonial de Canela 2026, a empresa contratada deverá realizar manutenção preventiva e corretiva sempre que necessário, incluindo: Ajustes estruturais; Reaperto de fixações; Substituição de componentes danificados; Reparos elétricos e hidráulicos; Limpeza e conservação das estruturas; Correção de desníveis; Reparos de acabamento; Atendimento técnico imediato em caso de necessidade. A empresa contratada será responsável pelo fornecimento de toda mão de obra, transporte, ferramentas, equipamentos, acessórios, fixações e demais itens necessários para perfeita execução dos serviços. Ao término do evento, deverá ser realizada desmontagem completa das estruturas, retirada integral dos materiais, limpeza total das áreas utilizadas e recomposição dos locais às condições originais, sem danos ao espaço público. Todos os serviços deverão atender integralmente às normas técnicas da ABNT, NR-10, NR-18, normas sanitárias aplicáveis, exigências do Corpo de Bombeiros, PPCI e demais legislações vigentes, garantindo segurança estrutural, elétrica, hidráulica e operacional, acessibilidade, estabilidade e excelente padrão de acabamento durante toda a realização da Festa Colonial de Canela 2026.						
DOCS	PRODUÇÃO DOCUMENTAL						
1	Elaboração PPCI	PPCI GLOBAL		UN	1,00	R\$ 23.287,50	R\$ 23.287,50
2	TAXAS	RRT/ART		CJ	1,00	R\$ 4.657,50	R\$ 4.657,50
3	Custos extras	Possíveis custos extras		--		R\$ 7.762,50	R\$ 7.762,50
		VALOR TOTAL:					R\$ 494.686,50



— | .