



ANEXO VII – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Projeto: Recuperação de estradas vicinais

Local: Localidade do Chapadão

Data: 10/07/26

Item	Código	Descrição	Unidade	Cálculo		
COMPOSIÇÃO	1	Implantação de bueiro com tubo de concreto com 100 cm de diâmetro, incluindo escavação, assentamento, reaterro e compactação.	UN.	QT.	Custo Unitário	Valor Total
SICRO	2003832	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação	m	1,0000	R\$ 777,11	R\$ 777,11
SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	3,6000	R\$ 7,00	R\$ 25,20
SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	2,8146	R\$ 20,09	R\$ 56,55
			m			R\$ 858,86
COMPOSIÇÃO	2	Implantação de bueiro com tubo de concreto com 80 cm de diâmetro, incluindo escavação, assentamento, reaterro e compactação.	UN.	QT.	Custo Unitário	Valor Total
SICRO	2003828	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	1,0000	R\$ 550,38	R\$ 550,38
SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	2,8800	R\$ 7,00	R\$ 20,16
SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	2,3773	R\$ 20,09	R\$ 47,76
			m			R\$ 618,30
COMPOSIÇÃO	3	Implantação de bueiro com tubo de concreto com 60 cm de diâmetro, incluindo escavação, assentamento, reaterro e compactação.	UN.	QT.	Custo Unitário	Valor Total
SICRO	2003824	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	1,0000	R\$ 395,64	R\$ 395,64
SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	2,2400	R\$ 7,00	R\$ 15,68
SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	1,9573	R\$ 20,09	R\$ 39,32
			m			R\$ 450,64
COMPOSIÇÃO	4	Implantação de bueiro com tubo de concreto com 50 cm de diâmetro, incluindo escavação, assentamento, reaterro e compactação.	UN.	QT.	Custo Unitário	Valor Total
SICRO	2003871	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação	m	1,0000	R\$ 298,76	R\$ 298,76
SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	1,9500	R\$ 7,00	R\$ 13,65
SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	1,7537	R\$ 20,09	R\$ 35,23
			m			R\$ 347,64
COMPOSIÇÃO	5	Implantação de bueiro com tubo PEAD com 40 cm de diâmetro, incluindo escavação, assentamento, reaterro e compactação.	UN.	QT.	Custo Unitário	Valor Total
SICRO	2003983	Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação	m	1,0000	R\$ 216,54	R\$ 216,54
SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	1,6800	R\$ 7,00	R\$ 11,76
SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	1,5543	R\$ 20,09	R\$ 31,23
			m			R\$ 259,53

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo de Documento: Assinatura de Terceiro(s) (Documentos Gerais)

Descrição: Estradas

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica ou digital através da plataforma de assinatura **Portal de Assinaturas System**. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml>
e insira o Código CRC: **C619D5A1**.

Para acessar o link de assinatura, basta apontar a câmera de seu dispositivo móvel para a imagem abaixo:

