



ANEXO VI – PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Projeto: Recuperação de estradas vicinais
Local: Localidade do Chapadão
Data: 10/07/26

Item	Código	Fonte	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor Total
1	4915775	SICRO	Roçada mecanizada com roçadeira articulada	10	ha	R\$ 1.124,60	R\$ 11.324,73
2	5502135	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	8695	m³	R\$ 7,15	R\$ 62.199,19
3	5502663	SICRO	Escavação e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m	87	m³	R\$ 49,77	R\$ 4.327,89
4	4011211	SICRO	Reforço do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediário	1043	m³	R\$ 19,77	R\$ 20.633,20
5	3	PESQUISA DE PREÇOS	Rachão/Pedra de mão	1043	m³	R\$ 78,21	R\$ 81.601,71
6	2004521	SICRO	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² ≤ seção < 0,30 m²	8013	m³	R\$ 19,49	R\$ 156.146,22
7	5914329	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	6009	tkm	R\$ 1,34	R\$ 8.027,38
8	1	COMPOSIÇÃO	Implantação de bueiro com tubo de concreto com 100 cm de diâmetro, incluindo escavação, assentamento, reaterro e compactação.	14	m	R\$ 1.072,21	R\$ 15.010,96
9	2	COMPOSIÇÃO	Implantação de bueiro com tubo de concreto com 80 cm de diâmetro, incluindo escavação, assentamento, reaterro e compactação.	31	m	R\$ 771,90	R\$ 23.928,86
10	3	COMPOSIÇÃO	Implantação de bueiro com tubo de concreto com 60 cm de diâmetro, incluindo escavação, assentamento, reaterro e compactação.	36	m	R\$ 562,59	R\$ 20.253,22
11	4	COMPOSIÇÃO	Implantação de bueiro com tubo de concreto com 50 cm de diâmetro, incluindo escavação, assentamento, reaterro e compactação.	36	m	R\$ 434,00	R\$ 15.624,06
12	5	COMPOSIÇÃO	Implantação de bueiro com tubo PEAD com 40 cm de diâmetro, incluindo escavação, assentamento, reaterro e compactação.	72	m	R\$ 324,00	R\$ 23.327,86
13	4015612	SICRO	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	5217	m³	R\$ 19,77	R\$ 103.165,99
14	1	PESQUISA DE PREÇOS	Material de jazida (saibro)	9600	m³	R\$ 49,86	R\$ 478.627,19
15	2	PESQUISA DE PREÇOS	Brita nº 0/Pedrisco	1067	m³	R\$ 86,12	R\$ 91.863,36
16	5914374	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	228343	tkm	R\$ 1,25	R\$ 285.067,91
17	4915611	SICRO	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	5450	m³	R\$ 15,26	R\$ 83.135,86
Total estimado							R\$ 1.484.265,61

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo de Documento: Assinatura de Terceiro(s) (Documentos Gerais)

Descrição: Estradas

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica ou digital através da plataforma de assinatura **Portal de Assinaturas System**. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml>
e insira o Código CRC: **F42FB723**.

Para acessar o link de assinatura, basta apontar a câmera de seu dispositivo móvel para a imagem abaixo:

