PLANTA BAIXA ESQUADRIAS - ATUAL
Escala: 1/100

Legenda

- Janelas a serem retiradas e descartadas
- Janelas a serem retiradas e reaproveitadas
- Janelas a serem reaproveitadas na sala de atividades 02 (A)
- Janelas a serem reaproveitadas em outros lugares (B)

Obs.: Todas as janelas serão reformadas e pintadas com tinta esmalte brilhante em todas suas faces.

Relação de janelas e metragens

J1	1,11x1,78/0,64m	- 1,97m²	J6	0,94x1,10/1,49m	- 1,03m²	J11	1,10x1,77/0,63m	- 1,94m²	P3	0,90x2,18m	- 1,89m²
J2	1,40x1,37/0,84m	- 1,91m²	J7	1,40x1,42/0,79m	- 1,98m²	J12	2,20x1,17/1,25	- 2,57m²	P4	0,77x2,37m	- 1,82m²
J3	1,10x1,78/0,45m	- 1,95m²	J8	1,08x0,92/1,50m	- 0,99m²	J13	1,10x0,94/1,55m	- 1,03m²	P5	1,12x2,07m	- 2,31m²
J4	1,60x1,71/1,25m	- 2,73m²	J9	1,09x1,77/0,60m	- 1,92m²	P1	1,00x2,41m	- 2,41m²	P6	1,83x2,41m	- 4,41m²
J5	2,51x1,77/0,60m	- 4,44m²	J10	0,67x0,78/1,58m	- 0,52m²	P2	0,89x2,18m	- 1,94m²	P7	0,80x2,43m	- 1,94m²

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS PÚBLICOS

PROJETO	REFORMAS EMEI AURORA
TAMANHO	A2
ENDEREÇO	RUA SALVADOR DO SUL, 450, BAIRRO AURORA
ELEMENTO	ESQUADRIAS
PRANCHA	07/08
DESENHO	MAIARA
ÁREA	159,50m²
ESCALA	INDICADA
DATA	FEV. / 2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ARQUITETA LUTIELI SAMPAIO DOS SANTOS CAU/RS A172447-9