



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS PÚBLICOS
OBJETO: REFORMA DO TELHADO DA EMEI CRIANÇA FELIZ
ENDEREÇO: RUA IRMÃ MARIA TEREZA, 132 - TRIÂNGULO - CARLOS BARBOSA/RS

COMPOSIÇÕES

ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR	
TIPO	CÓDIGO				UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 001	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI 104756)	M2		R\$	173,98
SINAPI-I	3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1,0850	R\$ 73,45	R\$ 79,69
SINAPI-I	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,3002	R\$ 1,51	R\$ 4,98
SINAPI-I	3288	MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	M	1,3700	R\$ 5,55	R\$ 7,60
SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0247	R\$ 27,32	R\$ 0,67
SINAPI-I	20212	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,6671	R\$ 13,58	R\$ 23
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6761	R\$ 18,79	R\$ 12,70
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0282	R\$ 22,53	R\$ 45,70
COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	%		R\$	66,41
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500	R\$ 108,99	R\$ 49,05
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600	R\$ 48,22	R\$ 17,36

OBSERVAÇÕES:
TABELA SINAPI, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL / 2024, NÃO DESONERADO, RIO GRANDE DO SUL.
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DE MÃO DE OBRA: 111,22% (HORA) E 69,19% (MÊS).

CARLOS BARBOSA, 05 DE JULHO DE 2024.

LUCIANO PRADELLA
SECRETÁRIO DE PROJETOS PÚBLICOS

AUGUSTO DENICOL PERERA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS CREA 247792
ART Nº 13255016