



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS PÚBLICOS

OBJETO: REVITALIZAÇÃO ÁREAS DE RECREAÇÃO ARCO-ÍRIS

ENDEREÇO: RUA IVO EDMOR DEMARTINI, 555 - APARECIDA, CARLOS BARBOSA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA		SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL								
	FORTE	CÓDIGO				MDO	MAT	TOT	MDO	MAT	TOTAL						
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA								R\$	12.781,00	R\$	-	R\$	12.781,00			
1.1	SINAPI	COMPOSIÇÃO 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	%	100,00	R\$	127,81	R\$	-	R\$	127,81	R\$	12.781,00	R\$	12.781,00		
2	DEMOLIÇÃO								R\$	72,86	R\$	483,39	R\$	556,25			
2.1	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	3,56	R\$	16,06	R\$	105,51	R\$	121,57	R\$	57,17	R\$	375,62	R\$	432,79
2.2	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	0,19	R\$	82,58	R\$	567,23	R\$	649,81	R\$	15,69	R\$	107,77	R\$	123,46
3	CERCAMENTO NOVO ARCO-ÍRIS								R\$	4.245,71	R\$	38.350,85	R\$	42.596,56			
3.1	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	19,25	R\$	2,36	R\$	5,63	R\$	7,99	R\$	45,43	R\$	108,38	R\$	153,81
3.2	SINAPI	COMPOSIÇÃO 007	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM FORMA E CONCRETAGEM VIGA 20X30CM PARA INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO	M3	9,63	R\$	294,61	R\$	694,22	R\$	988,83	R\$	2.837,09	R\$	6.685,34	R\$	9.522,43
3.3	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	37,91	R\$	1,56	R\$	1,94	R\$	3,50	R\$	59,14	R\$	73,55	R\$	132,69
3.4	SINAPI	101009	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020	T	2,23	R\$	39,95	R\$	13,17	R\$	53,12	R\$	89,09	R\$	29,37	R\$	118,46
3.5	SINAPI	COMPOSIÇÃO 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO 10X10CM, H=3,00M, ESPAÇADOS A CADA 2,50M, CRAVADO 60CM	UN	48,00	R\$	4,02	R\$	120,56	R\$	124,58	R\$	192,96	R\$	5.786,88	R\$	5.979,84
3.6	SINAPI	COMPOSIÇÃO 008	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	6,00	R\$	3,27	R\$	1.037,59	R\$	1.040,86	R\$	19,62	R\$	6.225,54	R\$	6.245,16
3.7	SINAPI	COMPOSIÇÃO 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA QUADRANGULAR FIO 12 BWG, MALHA 5X5CM, H=2,00M COM 4 LINHAS DE FIO BWG	M2	264,00	R\$	3,33	R\$	57,25	R\$	60,58	R\$	879,12	R\$	15.114,00	R\$	15.993,12
3.8	SINAPI	COMPOSIÇÃO 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA QUADRANGULAR FIO 14 BWG, MALHA 8X8CM, H=2,00M	M2	28,60	R\$	3,88	R\$	40,38	R\$	44,26	R\$	110,97	R\$	1.154,87	R\$	1.265,84
3.9	SINAPI	COMPOSIÇÃO 012	PORTÃO DE GIRO, 2 FOLHAS, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	3,50	R\$	3,51	R\$	906,55	R\$	910,06	R\$	12,29	R\$	3.172,92	R\$	3.185,21
4	PISOS PÁTIO ARCO-ÍRIS								R\$	9.160,94	R\$	15.552,35	R\$	24.713,29			
4.1	CONCRETO A SER PINTADO								R\$	4.572,55	R\$	5.219,57	R\$	9.792,12			
4.1.1	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF 07/2020	M3	4,46	R\$	4,99	R\$	14,11	R\$	19,10	R\$	22,26	R\$	62,93	R\$	85,19
4.1.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	44,63	R\$	1,54	R\$	1,67	R\$	3,21	R\$	68,73	R\$	74,53	R\$	143,26
4.1.3	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024	M3	1,08	R\$	114,58	R\$	105,40	R\$	219,98	R\$	123,75	R\$	113,83	R\$	237,58
4.1.4	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	2,08	R\$	3,54	R\$	7,26	R\$	10,80	R\$	7,36	R\$	15,10	R\$	22,46
4.1.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	19,14	R\$	0,72	R\$	2,35	R\$	3,07	R\$	13,78	R\$	44,98	R\$	58,76

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA****SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS PÚBLICOS****OBJETO: REVITALIZAÇÃO ÁREAS DE RECREAÇÃO ARCO-ÍRIS****ENDEREÇO: RUA IVO EDMOR DEMARTINI, 555 - APARECIDA, CARLOS BARBOSA****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	REFERÊNCIA		SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		
	FORTE	CÓDIGO				MDO	MAT	TOT	MDO	MAT	TOTAL
4.1.6	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	44,63	R\$ 61,85	R\$ 49,01	R\$ 110,86	R\$ 2.760,37	R\$ 2.187,31	R\$ 4.947,68
4.1.7	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	M2	44,63	R\$ 33,56	R\$ 44,36	R\$ 77,92	R\$ 1.497,78	R\$ 1.979,79	R\$ 3.477,57
4.1.8	SINAPI	COMPOSIÇÃO 002	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO SERRADA COM PREENCHIMENTO EM POLIURETANO (PU)	M	21,81	R\$ 3,60	R\$ 33,98	R\$ 37,58	R\$ 78,52	R\$ 741,10	R\$ 819,62
4.2	CONCRETO VASSOURADO					R\$ 2.111,57			R\$ 2.100,47	R\$ 4.212,04	
4.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	29,72	R\$ 1,54	R\$ 1,67	R\$ 3,21	R\$ 45,77	R\$ 49,63	R\$ 95,40
4.2.2	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024	M3	1,49	R\$ 114,58	R\$ 105,40	R\$ 219,98	R\$ 170,72	R\$ 157,05	R\$ 327,77
4.2.3	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	1,49	R\$ 3,54	R\$ 7,26	R\$ 10,80	R\$ 5,27	R\$ 10,82	R\$ 16,09
4.2.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	13,71	R\$ 0,72	R\$ 2,35	R\$ 3,07	R\$ 9,87	R\$ 32,22	R\$ 42,09
4.2.5	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	29,72	R\$ 61,85	R\$ 49,01	R\$ 110,86	R\$ 1.838,18	R\$ 1.456,58	R\$ 3.294,76
4.2.6	SINAPI	COMPOSIÇÃO 002	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO SERRADA COM PREENCHIMENTO EM POLIURETANO (PU)	M	11,60	R\$ 3,60	R\$ 33,98	R\$ 37,58	R\$ 41,76	R\$ 394,17	R\$ 435,93
4.3	BRITA ROSA					R\$ 1.675,14			R\$ 4.950,86	R\$ 6.626,00	
4.3.1	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF 07/2020	M3	3,90	R\$ 1,31	R\$ 4,29	R\$ 5,60	R\$ 5,11	R\$ 16,73	R\$ 21,84
4.3.2	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	3,90	R\$ 0,12	R\$ 8,53	R\$ 8,65	R\$ 0,47	R\$ 33,27	R\$ 33,74
4.3.3	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	35,88	R\$ 0,71	R\$ 2,35	R\$ 3,06	R\$ 25,47	R\$ 84,32	R\$ 109,79
4.3.4	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	38,98	R\$ 1,54	R\$ 1,67	R\$ 3,21	R\$ 60,03	R\$ 65,10	R\$ 125,13
4.3.5	SINAPI	COMPOSIÇÃO 003	APLICAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL SOBRE SUPERFÍCIE (SUBLEITO/SUB-BASE)	M2	38,98	R\$ 4,04	R\$ 20,70	R\$ 24,74	R\$ 157,48	R\$ 806,89	R\$ 964,37
4.3.6	SINAPI	COMPOSIÇÃO 004	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE PASSEIO EM PEDRA BRITADA ROSA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 100324 ADAPTADA)	M3	3,90	R\$ 111,39	R\$ 238,73	R\$ 350,12	R\$ 434,42	R\$ 931,05	R\$ 1.365,47
4.3.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	19,11	R\$ 0,72	R\$ 2,35	R\$ 3,07	R\$ 13,76	R\$ 44,91	R\$ 58,67
4.3.8	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	3,90	R\$ 0,09	R\$ 8,67	R\$ 8,76	R\$ 0,35	R\$ 33,81	R\$ 34,16



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS PÚBLICOS

OBJETO: REVITALIZAÇÃO ÁREAS DE RECREAÇÃO ARCO-ÍRIS

ENDEREÇO: RUA IVO EDMOR DEMARTINI, 555 - APARECIDA, CARLOS BARBOSA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA		SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		
	FONTE	CÓDIGO				MDO	MAT	TOT	MDO	MAT	TOTAL
4.3.9	SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 01/2024	M	64,43	R\$ 15,18	R\$ 45,55	R\$ 60,73	R\$ 978,05	R\$ 2.934,78	R\$ 3.912,83
4.4	AREIA								R\$ 801,68	R\$ 3.281,45	R\$ 4.083,13
4.4.1	SINAPI	101139	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF 07/2020	M3	8,64	R\$ 6,70	R\$ 18,90	R\$ 25,60	R\$ 57,89	R\$ 163,29	R\$ 221,18
4.4.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	28,80	R\$ 1,54	R\$ 1,67	R\$ 3,21	R\$ 44,35	R\$ 48,10	R\$ 92,45
4.4.3	SINAPI	COMPOSIÇÃO 003	APLICAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL SOBRE SUPERFÍCIE (SUBLEITO/SUB-BASE)	M2	28,80	R\$ 4,04	R\$ 20,70	R\$ 24,74	R\$ 116,35	R\$ 596,16	R\$ 712,51
4.4.4	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF 01/2024	M3	2,88	R\$ 63,45	R\$ 115,38	R\$ 178,83	R\$ 182,74	R\$ 332,29	R\$ 515,03
4.4.5	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	7,20	R\$ -	R\$ 114,28	R\$ 114,28	R\$ -	R\$ 822,82	R\$ 822,82
4.4.6	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	7,20	R\$ 0,14	R\$ 8,04	R\$ 8,18	R\$ 1,01	R\$ 57,89	R\$ 58,90
4.4.7	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	132,48	R\$ 0,56	R\$ 1,82	R\$ 2,38	R\$ 74,19	R\$ 241,11	R\$ 315,30
4.4.8	SINAPI	COMPOSIÇÃO 019	VIGA DE CONCRETO ARMADO 15X30CM - INCLUSO FORMA, DESFORMA E LANÇAMENTO DO CONCRETO	M3	1,36	R\$ 239,08	R\$ 749,85	R\$ 988,93	R\$ 325,15	R\$ 1.019,79	R\$ 1.344,94
5	REFORMA BRINQUEDOS								R\$ 1.813,20	R\$ 2.435,03	R\$ 4.248,23
5.1	SINAPI	COMPOSIÇÃO 013	LIMPEZA BRINQUEDOS EXISTENTES	M2	56,02	R\$ 5,47	R\$ 1,77	R\$ 7,24	R\$ 306,43	R\$ 99,15	R\$ 405,58
5.2	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	M2	10,02	R\$ 1,05	R\$ 9,91	R\$ 10,96	R\$ 10,52	R\$ 99,30	R\$ 109,82
5.3	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	10,02	R\$ 1,05	R\$ 26,28	R\$ 27,33	R\$ 10,52	R\$ 263,33	R\$ 273,85
5.4	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	10,02	R\$ 14,21	R\$ 41,85	R\$ 56,06	R\$ 142,38	R\$ 419,34	R\$ 561,72
5.5	SINAPI	COMPOSIÇÃO 018	REFORMA BALANÇO ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	6,25	R\$ 26,08	R\$ 27,13	R\$ 53,21	R\$ 163,00	R\$ 169,56	R\$ 332,56
5.6	SINAPI	COMPOSIÇÃO 005	ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS EXISTENTES	UN	15,00	R\$ 78,69	R\$ 92,29	R\$ 170,98	R\$ 1.180,35	R\$ 1.384,35	R\$ 2.564,70
6	MOBILIÁRIO EXTERNO								R\$ 26,45	R\$ 4.842,50	R\$ 4.868,95
6.1	COTAÇÃO	1	BANCO MONTREAL	UN	4,00	R\$ -	R\$ 1.181,70	R\$ 1.181,70	R\$ -	R\$ 4.726,80	R\$ 4.726,80
6.2	SINAPI	COMPOSIÇÃO 014	DESMONTAGEM DO PERGOLADO COM REAPROVEITAMENTO PARA SER MONTADO EM OUTRO LOCAL	UN	1,00	R\$ 26,45	R\$ 115,70	R\$ 142,15	R\$ 26,45	R\$ 115,70	R\$ 142,15
7	PAISAGISMO								R\$ 20.293,13	R\$ 7.177,42	R\$ 27.470,55
7.1	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	M2	780,74	R\$ 25,43	R\$ 8,74	R\$ 34,17	R\$ 19.854,22	R\$ 6.823,67	R\$ 26.677,89
7.2	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF 07/2024	M2	5,72	R\$ 61,87	R\$ 17,25	R\$ 79,12	R\$ 353,90	R\$ 98,67	R\$ 452,57



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS PÚBLICOS

OBJETO: REVITALIZAÇÃO ÁREAS DE RECREAÇÃO ARCO-ÍRIS

ENDEREÇO: RUA IVO EDMOR DEMARTINI, 555 - APARECIDA, CARLOS BARBOSA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA		SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		
	FONTE	CÓDIGO				MDO	MAT	TOT	MDO	MAT	TOTAL
7.3	SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 01/2024	M	5,60	R\$ 15,18	R\$ 45,55	R\$ 60,73	R\$ 85,01	R\$ 255,08	R\$ 340,09
TOTAL									R\$ 48.393,29	R\$ 68.841,54	R\$ 117.234,83

OBSERVAÇÕES:

TABELA SINAPI, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO / 2024, NÃO DESONERADO, RIO GRANDE DO SUL.

BDI = 22,88%.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DE MÃO DE OBRA: 112,77% (HORA) E 69,88% (MÊS).

COMPOSIÇÕES ANEXAS A ESTE ORÇAMENTO.

CARLOS BARBOSA, 23 DE SETEMBRO DE 2024.

LUCIANO PRADELLA
SECRETÁRIO DE PROJETOS PÚBLICOS

LUTIELI SAMPAIO DOS SANTOS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/RS Nº A172447-9