MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS PÚBLICOS

OBJETO: ESTRUTURA PARA AMPLIAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO - CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL JARDIM DA PAZ

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, ESQUINA COM A RUA PAULO VI, BAIRRO CENTRO, CARLOS BARBOSA

COMPOSIÇÕES

DATA BASE: 30/07/2026

ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR	
FONTE	CÓDIGO				UNITÁRIO	TOTAL
PRÓPRIA	**COMPOSIÇÃO 001**	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%			**R$ 88,14**
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2400	R$ 139,01	R$ 33,36
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2400	R$ 47,82	R$ 11,47
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2400	R$ 24,37	R$ 5,84
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4800	R$ 78,07	R$ 37,47
PRÓPRIA	**COMPOSIÇÃO 002**	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN			**R$ 2.391,89**
SINAPI	96246	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	CHI	0,8333	R$ 68,12	R$ 56,76
SINAPI	96245	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHP	0,5000	R$ 121,71	R$ 60,85
SINAPI	91032	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,5000	R$ 73,30	R$ 36,65
SINAPI	91031	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,6667	R$ 290,38	R$ 483,96
SINAPI	5877	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,8333	R$ 64,07	R$ 53,39
SINAPI	5875	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,5000	R$ 140,93	R$ 70,46
SINAPI	91032	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,5000	R$ 73,30	R$ 36,65
SINAPI	91031	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,6667	R$ 290,38	R$ 483,96
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	1,6667	R$ 363,43	R$ 605,71
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,6667	R$ 302,10	R$ 503,50
PRÓPRIA	**COMPOSIÇÃO 003**	EXECUÇÃO DE CAMINHO SEGURO PARA PEDESTRES EM TODO PERÍMETRO DA CALÇADA (1Ø12,5MM CADA 1,5M + TELA PLÁSTICA COM ALTURA DE 120CM)	M			**R$ 22,48**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150	R$ 29,88	R$ 4,48
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	R$ 26,16	R$ 7,84
SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	1,030	R$ 3,30	R$ 3,39
SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	0,963	R$ 6,60	R$ 6,35
SINAPI-I	39015	PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA	UN	0,667	R$ 0,64	R$ 0,42
PRÓPRIA	**COMPOSIÇÃO 004**	LOCAÇÃO DE PONTO COM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO.	UN			**R$ 18,79**
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3400	R$ 24,37	R$ 8,28
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700	R$ 47,82	R$ 8,12
SINAPI-I	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000	R$ 1,73	R$ 1,73
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,0200	R$ 33,26	R$ 0,66
PRÓPRIA	**COMPOSIÇÃO 005**	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M3			**R$ 97,68**
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500	R$ 146,28	R$ 65,82
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000	R$ 35,41	R$ 31,86
PRÓPRIA	**COMPOSIÇÃO 006**	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6).	M2			**R$ 161,85**
SINAPI-I	43345	LAJE PRE-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 30 X 20 X 8 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0000	R$ 74,08	R$ 74,08
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,8700	R$ 19,30	R$ 36,09
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0400	R$ 18,14	R$ 0,72
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5010	R$ 29,23	R$ 14,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3540	R$ 24,83	R$ 8,78
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,9400	R$ 14,20	R$ 27,54
PRÓPRIA	**42407 / A**	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA NERVURADA, H120 MM, BANZOS INFERIORES E SUPERIOR Ø6MM, DIAGONAL Ø4,2MM	M			**R$ 10,04**
SINAPI-I	42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	1,0100	R$ 6,47	R$ 6,53
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0340	R$ 26,10	R$ 0,88
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890	R$ 29,66	R$ 2,63

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS PÚBLICOS

OBJETO: ESTRUTURA PARA AMPLIAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO - CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL JARDIM DA PAZ

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, ESQUINA COM A RUA PAULO VI, BAIRRO CENTRO, CARLOS BARBOSA

COMPOSIÇÕES

DATA BASE: 30/07/2026

ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR	
FONTE	CÓDIGO				UNITÁRIO	TOTAL
PRÓPRIA	**97093 / A**	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA -60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10X10CM (COMPOSIÇÃO 97093 ADAPTADA)	M2			**R$ 44,78**
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0250	R$ 26,10	R$ 0,65
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600	R$ 29,66	R$ 1,77
SINAPI-I	43127	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0300	R$ 40,57	R$ 41,78
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0280	R$ 20,99	R$ 0,58
PRÓPRIA	**97096 / A**	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3			**R$ 728,05**
SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,0600	R$ 665,54	R$ 705,47
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4110	R$ 29,88	R$ 12,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4110	R$ 24,83	R$ 10,20
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0530	R$ 1,54	R$ 0,08
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0490	R$ 0,60	R$ 0,02
PRÓPRIA	**96558 / A**	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3			**R$ 878,29**
SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,2600	R$ 665,54	R$ 838,58
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5870	R$ 29,88	R$ 17,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8810	R$ 24,83	R$ 21,87
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,1610	R$ 1,54	R$ 0,24
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1330	R$ 0,60	R$ 0,07
PRÓPRIA	**96557 / A**	CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3			**R$ 841,19**
SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,2300	R$ 665,54	R$ 818,61
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3340	R$ 29,88	R$ 9,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5010	R$ 24,83	R$ 12,43
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0920	R$ 1,54	R$ 0,14
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0750	R$ 0,60	R$ 0,04
PRÓPRIA	**99837 / A**	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA EPÓXI PRETA, ALTURA DE 80CM, MONTANTES FORMADOS POR TUBOS QUADRADOS DE 4X4CM ESPAÇADOS DE 200CM, TRAVESSA SUPERIOR TUBO RETANGULAR DE 4X2CM, GRADIL FORMADO POR TUBOS QUADRADOS HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 2X2 CM, FIXAÇÃO COM CHUMBADOR MECÂNICO (CONFORME PROJETO)	M			**R$ 484,39**
COTAÇÃO	MAT095800	PERFIL RETANGULAR DE TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO, (50X30X2)MM, CHAPA 14 TIPO METALON	KG	12,5018	R$ 15,28	R$ 191,02
SINAPI-I	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,7469	R$ 9,06	R$ 6,76
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0400	R$ 57,60	R$ 2,30
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	2,0000	R$ 2,89	R$ 5,78
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3000	R$ 26,10	R$ 86,13
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2900	R$ 29,66	R$ 127,24
SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,8768	R$ 29,59	R$ 25,94
SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	0,8768	R$ 44,74	R$ 39,22
PRÓPRIA	**COMPOSIÇÃO 007**	GRADIL FIXO DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA EPÓXI PRETA, ALTURA DE 0,90M, MONTANTES FORMADOS TUBOS QUADRADOS DE 4X4CM, ESPAÇADOS DE 200CM, TRAVESSA SUPERIOR TUBO RETANGULAR DE 4X2CM, GRADIL FORMADO POR TUBOS QUADRADOS HORIZONTAL E VERTICAIS DE 2X2CM, FIXAÇÃO COM CHUMBADOR MECÂNICO (CONFORME PROJETO)	M			**R$ 520,93**
COTAÇÃO	MAT095800	PERFIL RETANGULAR DE TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO, (50X30X2)MM, CHAPA 14 TIPO METALON	KG	13,6383	R$ 15,28	R$ 208,39
SINAPI-I	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,7469	R$ 9,06	R$ 6,76
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0450	R$ 57,60	R$ 2,59
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	2,0000	R$ 2,89	R$ 5,78
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000	R$ 26,10	R$ 91,35
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5500	R$ 29,66	R$ 134,95
SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,9568	R$ 29,59	R$ 28,31
SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	0,9568	R$ 44,74	R$ 42,80

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS PÚBLICOS

OBJETO: ESTRUTURA PARA AMPLIAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO - CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL JARDIM DA PAZ

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, ESQUINA COM A RUA PAULO VI, BAIRRO CENTRO, CARLOS BARBOSA

COMPOSIÇÕES

DATA BASE: 30/07/2026

ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR	
FONTE	CÓDIGO				UNITÁRIO	TOTAL
PRÓPRIA	**COMPOSIÇÃO 008**	PORTÃO DUPLO EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA EPÓXI PRETA, ALTURA DE 2,20M E LARGURA TOTAL DE 2,12M (1,06M + 1,06M), CONFORME PROJETO	UND			**R$ 3.826,48**
SINAPI-I	5088	PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"	UN	2,0000	R$ 8,12	R$ 16,24
COTAÇÃO	13843	FERRAGEM - DOBRADIÇA GONZO FERRO GALVANIZADO 18X25CM COM PARAFURSOS PARA PORTÃO	UNID.	8,0000	R$ 11,29	R$ 90,32
SINAPI-I	11484	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	UN	1,0000	R$ 79,02	R$ 79,02
COTAÇÃO	MAT095800	PERFIL RETANGULAR DE TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO, (50X30X2)MM, CHAPA 14 TIPO METALON	KG	120,6400	R$ 15,28	R$ 1.843,37
SINAPI-I	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	5,9752	R$ 9,06	R$ 54,13
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,2200	R$ 57,60	R$ 12,67
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	8,0000	R$ 2,89	R$ 23,12
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,0000	R$ 26,10	R$ 443,70
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,1000	R$ 29,66	R$ 655,48
SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	8,1856	R$ 29,59	R$ 242,21
SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	8,1856	R$ 44,74	R$ 366,22
PRÓPRIA	**COMPOSIÇÃO 009**	PORTÃO DUPLO EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA EPÓXI PRETA, ALTURA DE 2,20M E LARGURA TOTAL DE 2,80M (1,40M + 1,40M), CONFORME PROJETO	UND			**R$ 4.430,84**
SINAPI-I	5088	PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"	UN	2,0000	R$ 8,12	R$ 16,24
COTAÇÃO	13843	FERRAGEM - DOBRADIÇA GONZO FERRO GALVANIZADO 18X25CM COM PARAFURSOS PARA PORTÃO	UNID.	8,0000	R$ 11,29	R$ 90,32
SINAPI-I	11484	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	UN	1,0000	R$ 79,02	R$ 79,02
COTAÇÃO	MAT095800	PERFIL RETANGULAR DE TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO, (50X30X2)MM, CHAPA 14 TIPO METALON	KG	143,6400	R$ 15,28	R$ 2.194,81
SINAPI-I	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	5,9752	R$ 9,06	R$ 54,13
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,2800	R$ 57,60	R$ 16,12
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	8,0000	R$ 2,89	R$ 23,12
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,0000	R$ 26,10	R$ 495,90
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,7000	R$ 29,66	R$ 732,60
SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	9,8020	R$ 29,59	R$ 290,04
SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	9,8020	R$ 44,74	R$ 438,54
PRÓPRIA	**COMPOSIÇÃO 010**	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO 10X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			**R$ 63,74**
SINAPI-I	10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	UN	0,5000	R$ 109,57	R$ 54,78
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R$ 29,88	R$ 8,96

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS PÚBLICOS

OBJETO: ESTRUTURA PARA AMPLIAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO - CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL JARDIM DA PAZ

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, ESQUINA COM A RUA PAULO VI, BAIRRO CENTRO, CARLOS BARBOSA

COMPOSIÇÕES

DATA BASE: 30/07/2026

ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR	
FONTE	CÓDIGO				UNITÁRIO	TOTAL
PRÓPRIA	**104790 / A**	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, BASALTO OU BLOCO INTERTRAVADO , DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE E CORTADORA DE PISO, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2			**R$ 12,83**
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016	CHP	0,1137	R$ 31,42	R$ 3,57
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016	CHI	0,0870	R$ 30,87	R$ 2,68
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0072	R$ 29,88	R$ 0,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0448	R$ 24,83	R$ 1,11
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,0836	R$ 0,55	R$ 0,04
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,0524	R$ 10,31	R$ 0,54
SINAPI	90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,1137	R$ 34,44	R$ 3,91
SINAPI	90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	0,0870	R$ 8,90	R$ 0,77
PRÓPRIA	**97090 / A**	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO	M2			**R$ 23,50**
SINAPI-I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0000	R$ 19,76	R$ 19,76
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0110	R$ 20,99	R$ 0,23
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0340	R$ 26,10	R$ 0,88
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890	R$ 29,66	R$ 2,63
PRÓPRIA	**97092 / A**	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2			**R$ 32,09**
SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0000	R$ 28,35	R$ 28,35
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0110	R$ 20,99	R$ 0,23
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0340	R$ 26,10	R$ 0,88
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890	R$ 29,66	R$ 2,63

OBSERVAÇÕES:

TABELA SINAPI - RIO GRANDE DO SUL, NÃO DESONERADO, MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2026.

AS COMPOSIÇÕES CONTENDO "/ A" APÓS SEU NÚMERO DE REFERÊNCIA SÃO ADAPTADAS; AS COMPOSIÇÕES COM "/ D" SÃO COMPOSIÇÕES DESATIVADAS; A PLANILHA DE COMPOSIÇÕES É PARTE INTEGRANTE DESTE ORÇAMENTO.

CARLOS BARBOSA, 03 DE SETEMBRO DE 2026.

Assinado de forma digital por RODOLFO TAUFER:02391311001

FELIPE CENCI SBERSE NERY
SECRETÁRIO DE PROJETOS PÚBLICOS

RODOLFO TAUFER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 251479
ART Nº 14632989