

ANALUZA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 01.907.018/0001-34
Rua Barão do Rio Branco, n. 422, sala 01 - Bairro Centro - Bento Gonçalves/RS

OBJETO: COBERTURA DE ACESSO À CAPELA DO CEMITÉRIO

ENDEREÇO: Rua Buarque de Macedo, esq. Travessa Itaner Rossi - Glória, Garibaldi - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA		SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL								
	FORTE	CÓDIGO				MDO	MAT	TOT	MDO	MAT	TOTAL						
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								R\$	4.334,00	R\$	141,00	R\$	4.475,00			
1.1	SINAPI	COMPOSIÇÃO 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R\$	43,34	R\$	1,41	R\$	44,75	R\$	4.334,00	R\$	141,00	R\$	4.475,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$	1.054,24	R\$	2.327,95	R\$	3.382,19			
2.1	SINAPI	COMPOSIÇÃO 002	PLACA DE OBRA (2,40M x 1,20M), COM SUPORTE, ADESIVADA NA ARTE PADRÃO DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO	M2	2,88	R\$	68,35	R\$	375,72	R\$	444,07	R\$	196,85	R\$	1.082,07	R\$	1.278,92
2.2	SINAPI	COMPOSIÇÃO 003	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	7,24	R\$	12,40	R\$	138,68	R\$	151,08	R\$	89,78	R\$	1.004,04	R\$	1.093,82
2.3	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	48,25	R\$	7,44	R\$	2,34	R\$	9,78	R\$	358,98	R\$	112,91	R\$	471,89
2.4	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	48,25	R\$	3,46	R\$	1,06	R\$	4,52	R\$	166,95	R\$	51,14	R\$	218,09
2.5	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UND	3,00	R\$	80,56	R\$	25,93	R\$	106,49	R\$	241,68	R\$	77,79	R\$	319,47
3	ESTRUTURA									R\$	5.585,97	R\$	9.097,97	R\$	14.683,94		
3.1	SAPATAS E PILARES									R\$	5.585,97	R\$	9.097,97	R\$	14.683,94		
3.1.1	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	M2	6,00	R\$	17,75	R\$	30,23	R\$	47,98	R\$	106,50	R\$	181,38	R\$	287,88
3.1.2	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	26,28	R\$	10,42	R\$	14,45	R\$	24,87	R\$	273,84	R\$	379,74	R\$	653,58
3.1.3	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	97,56	R\$	4,25	R\$	13,55	R\$	17,80	R\$	414,63	R\$	1.321,94	R\$	1.736,57
3.1.4	SINAPI	92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	83,34	R\$	1,33	R\$	13,55	R\$	14,88	R\$	110,84	R\$	1.129,26	R\$	1.240,10
3.1.5	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 01/2024	M2	15,36	R\$	162,54	R\$	144,92	R\$	307,46	R\$	2.496,61	R\$	2.225,98	R\$	4.722,59
3.1.6	SINAPI	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 09/2020	M2	9,02	R\$	121,01	R\$	140,07	R\$	261,08	R\$	1.091,51	R\$	1.263,43	R\$	2.354,94
3.1.7	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	M3	2,25	R\$	352,95	R\$	744,49	R\$	1.097,44	R\$	794,14	R\$	1.675,10	R\$	2.469,24
3.1.8	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	1,06	R\$	281,04	R\$	869,00	R\$	1.150,04	R\$	297,90	R\$	921,14	R\$	1.219,04
4	ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA									R\$	-00	R\$	36.840,91	R\$	36.840,91		
4.1	COTAÇÃO	1	ESTRUTURA METÁLICA - PILARES EM PERFIL METÁLICO 150X150X2,25, ESTRUTURA DE METÁLICA DE COBERTURA (TERÇAS E TRELIÇAS) COM POLICARBONATO 4 MM E ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA COM VIDRO LAMINADO INCOLOR 4 MM (INCLUSO PINTURA E FIXAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	-00	R\$	36.840,91	R\$	36.840,91	R\$	-00	R\$	36.840,91	R\$	36.840,91

OBJETO: COBERTURA DE ACESSO À CAPELA DO CEMITÉRIO																	
ENDEREÇO: Rua Buarque de Macedo, esq. Travessa Itaner Rossi - Glória, Garibaldi - RS																	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
ITEM	REFERÊNCIA		SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL								
	FONTE	CÓDIGO				MDO	MAT	TOT	MDO	MAT	TOTAL						
5	REVESTIMENTO E PINTURA								R\$	511,38	R\$	502,73	R\$	1.014,11			
5.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	11,10	R\$	2,93	R\$	2,73	R\$	5,66	R\$	32,52	R\$	30,31	R\$	62,83
5.2	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	11,10	R\$	36,99	R\$	29,51	R\$	66,50	R\$	410,59	R\$	327,56	R\$	738,15
5.3	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	11,10	R\$	0,77	R\$	1,78	R\$	2,55	R\$	8,55	R\$	19,76	R\$	28,31
5.4	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	11,10	R\$	5,38	R\$	11,27	R\$	16,65	R\$	59,72	R\$	125,10	R\$	184,82
6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA									R\$	360,45	R\$	210,60	R\$	571,05		
6.1	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	13,50	R\$	26,70	R\$	15,60	R\$	42,30	R\$	360,45	R\$	210,60	R\$	571,05
7	SERVIÇOS FINAIS									R\$	108,89	R\$	36,10	R\$	144,99		
7.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	58,23	R\$	1,87	R\$	0,62	R\$	2,49	R\$	108,89	R\$	36,10	R\$	144,99
TOTAL									R\$	11.954,93	R\$	49.157,26	R\$	61.112,19			

OBSERVAÇÕES:
TABELA SINAPI - RIO GRANDE DO SUL, NÃO DESONERADO, MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2024.
BDI = 23,96%.
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DE MÃO DE OBRA: 112,88% (HORA) E 69,79% (MÊS).
AS COMPOSIÇÕES CONTENDO " / A " APÓS SEU NÚMERO DE REFERÊNCIA SÃO **ADAPTADAS**; AS COMPOSIÇÕES COM " / D " SÃO COMPOSIÇÕES **DESATIVADAS**; A PLANILHA DE COMPOSIÇÕES É PARTE INTEGRANTE DESTES ORÇAMENTO.

Luiz Sergio Zanella
Representante Legal

Dinarte Antonio Motta
Eng. Civil RS050241