



SIMONAGGIO

Brita, Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Concreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI - RS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSÉ BONIFÁCIO - EXTENSÃO 120,00m

EMPRESA: SIMONAGGIO & CIA. LTDA. CNPJ: 90.055.724/0001-25
ENDEREÇO: RUA ALENCAR ARARIPE, Nº 1524 - GARIBALDI/RS FONE: 54.3462-1727
Estadual: 050/0034400
DATA: 02.02.2026

Item	Referência		Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		
	Fonte	Código				M.Obra	Mat/Equip.	Total	M.Obra	Mat/Equip.	Total
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
1.1	SINAPI	97.636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	8,13	M2	14,98	15,59	30,57	121,79	126,74	248,53
1.2	SINAPI	99.814,00	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	962,00	M2	2,68	0,09	2,77	2.578,16	86,58	2.664,74
1.3	SINAPI	104375 / A	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (EXCLUSIVE EMULSÃO)	1.900,00	M2	0,66	0,79	1,45	1.254,00	1.501,00	2.755,00
1.4	SINAPI	95995 / A1	EXECUÇÃO DE REPERFILAGEM COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ - 3CM) COM MOTONIVELADORA - EXCLUSIVE USINAGEM, CARGA E TRANSPORTE	28,86	M3	59,19	72,21	131,40	1.708,22	2.083,98	3.792,20
1.5	SINAPI	95995 / A2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ - 4CM) - EXCLUSIVE USINAGEM, CARGA E TRANSPORTE	37,52	M3	64,08	98,80	162,88	2.404,28	3.706,98	6.111,26
1.6	SINAPI	104359 / A	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H - EXCLUSIVE CAP	160,83	T	13,62	215,34	228,96	2.190,50	34.633,14	36.823,64
1.7	SINAPI	101.002,00	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	151,08	T	1,08	7,02	8,10	163,17	1.060,58	1.223,75
1.8	SINAPI	95.878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	3.777,00	TxKM	0,23	1,72	1,95	868,71	6.496,44	7.365,15
1.9	SINAPI	102.330,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	324,90	TxKM	0,15	1,70	1,85	48,74	552,33	601,07
1.10	SINAPI	102.331,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	758,10	TxKM	0,05	0,68	0,73	37,91	515,50	553,41
Total do Item 1									11.375,48	50.763,27	62.138,75

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS

2.1	COTAÇÃO	1	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	855,00	KG	-	4,26	4,26	-	3.642,30	3.642,30
-----	---------	---	--	--------	----	---	------	------	---	----------	----------



SIMONAGGIO

Brita, Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Concreto

2.2	COTAÇÃO	2	REASSENTAMENTO DE GUIA/MEIO-FIO (REAPROVEITADO)										57.451,23	57.451,23	57.451,23
			Total do Item 2										61.093,53	61.093,53	61.093,53
3	ACESSIBILIDADE														
3.1	SINAPI	97636 / A	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PASSEIO DE BASALTO, COM CORTADORA DE PISO, SEM REAPROVEITAMENTO										387,17	387,17	387,17
3.2	SINAPI	97633 / A	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE BASALTO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO										132,91	132,91	132,91
3.3	SINAPI	104.790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023										303,21	303,21	303,21
3.4	SINAPI	92396 / A	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE PÓ DE PEDRA (5CM) E REJUNTADO COM AREIA MÉDIA										4.305,87	4.305,87	4.305,87
3.5	SINAPI	101732 / A	PISO EM PEDRA DE BASALTO (REAPROVEITADO) ASSENTADO SOBRE CAMADA (8CM) DE Ó DE PEDRA COM CIMENTO (1:8), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)										942,97	942,97	942,97
3.6	SINAPI	100.974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020										38,61	38,61	38,61
3.7	SINAPI	95.875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020										269,75	269,75	269,75
3.8	SINAPI	95.241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024										3.069,09	3.069,09	3.069,09
3.9	SINAPI	104658 / A	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AC-III										12.485,79	12.485,79	12.485,79
			Total do Item 3										21.935,37	21.935,37	21.935,37
4	COMPLEMENTARES														
4.1	SINAPI	104797 / A	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023										1.199,50	1.199,50	1.199,50
4.2	SINAPI	94273 / A	REASSENTAMENTO DE GUIA/MEIO-FIO (REAPROVEITADO) EM TRECHO RETO										432,92	432,92	432,92
			Total do Item 4										1.632,42	1.632,42	1.632,42



SIMONAGGIO

Brita, Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Concreto

5 SINALIZAÇÃO												
5.1	SINAPI	102512 / A	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO (12CM) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	116,88	M	3,54	5,56	9,10	413,76	649,85	1.063,61	
5.2	SINAPI	102.501,00	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	15,03	M2	22,08	12,92	35,00	331,86	194,19	526,05	
Total do Item 5										745,62	844,04	1.589,66
6 CONTROLE TECNOLÓGICO - CBUQ												
6.1	SINAPI	74022/027 D	ENSAIO TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO	1,00	UND	86,89	-	86,89	86,89	-	86,89	
6.2	SINAPI	74022/052 D	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	1,00	UND	124,13	-	124,13	124,13	-	124,13	
6.3	SINAPI	74022/035 D	ENSAIO DE PERCENTUAL DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	1,00	UND	186,20	-	186,20	186,20	-	186,20	
6.4	SINAPI	74022/040 D	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA (3 CPs)	2,00	UND	434,46	-	434,46	868,92	-	868,92	
6.5	SINAPI	74022/053 D	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	4,00	UND	111,71	-	111,71	446,84	-	446,84	
Total do Item 6										1.712,98	-	1.712,98
VALOR TOTAL (em R\$)										22.554,21	127.548,50	150.102,71


SIMONAGGIO & CIA. LTDA.
Engº CMI ANDRÉ DA COSTA EIFERT
CREA 88.104


Salate Simonaggio Postingher
Simonaggio & Cia Ltda.
Diretora