



## PROPOSTA CONTRATADA

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Modalidade             | Processo de Dispensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nº            | Ano 2023           |
| Descrição do Objeto    | Contratação de empresa para prestação de serviços de repavimentação ou recuperação do pavimento asfáltico em diversos pontos da cidade de Caxias do Sul - RS, em decorrência do serviço de manutenção, conservação, extensão e demais obras de implantação de redes de água e de esgoto, sob a faixa de rolamento asfáltica |               |                    |
| Fornecedor Contratado  | CODECA Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                    |
| Tipo de Objeto         | Obras e Serviços de Engenharia                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CNPJ          | 88.113.477/0001-24 |
| Preço Total Contratado | R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.049.657,53 |                    |

Atenção! Para incluir mais de 100 itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.


\*Preenchimento obrigatório

\*\*Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia

\*\*\*Obrigatório só para licitação composta por lotes)

| Nº do Lote*** | Nº Ordem | Nº Item* | Fonte de Referência** | Código de Referência* | Data de Referência* | Descrição do Item*                                                                                                                                                 | Proposta    |        |                       |                   |         |                      |
|---------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------|---------|----------------------|
|               |          |          |                       |                       |                     |                                                                                                                                                                    | Qtd.*       | Unid.* | Preço unitário (R\$)* | Preço Total (R\$) | % BDI** | % Encargos Sociais** |
|               |          | 1        |                       |                       |                     | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                  |             |        |                       |                   |         |                      |
|               | 1        | 1.1      | COMPOSICAO_P CP 034   |                       | 14/04/23            | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                | 1,0000      | un     | 372.076,8300          | 372.076,83        | 23,80%  | 112,77%              |
|               |          |          |                       |                       |                     | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DIÁRIA DE EQUIPAMENTOS PARA FRENTE DE OBRAS                                                                                           |             |        |                       |                   |         |                      |
|               | 2        | 1.2      | COMPOSICAO_P CP 504   |                       | 14/04/23            | ITINERANTES                                                                                                                                                        | 264,0000    | un     | 641,7400              | 169.419,36        | 23,80%  | 112,77%              |
|               |          | 2        |                       |                       |                     | SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES                                                                                                                                   |             |        |                       |                   |         |                      |
|               |          |          |                       |                       |                     | SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO COM CAVALETES, PLACAS, TELAS PLÁSTICAS E CONES                                                                                            |             |        |                       |                   |         |                      |
|               | 3        | 2.1      | COMPOSICAO_P CP 095   |                       | 14/04/23            | ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA                                                                                                                                              | 77.166,6700 | m      | 2,8700                | 221.468,34        | 23,80%  | 112,77%              |
|               |          | 3        |                       |                       |                     | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO COM PROF. ATÉ 1,5 M, LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE. |             |        |                       |                   |         |                      |
|               |          |          |                       |                       |                     | REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS                                                                                                                               |             |        |                       |                   |         |                      |
|               | 4        | 3.1      | COMPOSICAO_P CP 035   |                       | 14/04/23            | REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (ESPESURA DE 6 A 10 CM) INCLUINDO DEMARCAÇÃO, CORTE, DEMOLIÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE                                        | 4.025,0000  | m3     | 59,5200               | 239.568,00        | 23,80%  | 112,77%              |
|               |          | 4        |                       |                       |                     |                                                                                                                                                                    |             |        |                       |                   |         |                      |
|               | 5        | 4.1      | COMPOSICAO_P CP 219   |                       | 14/04/23            | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (ESPESURA DE 3 CM) INCLUSO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE                                                                            | 20.000,0000 | m2     | 37,5800               | 751.600,00        | 23,80%  | 112,77%              |
|               |          |          |                       |                       |                     |                                                                                                                                                                    |             |        |                       |                   |         |                      |
|               | 6        | 4.2      | COMPOSICAO_P CP 500   |                       | 14/04/23            | REPAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO CBUQ (ESPESURA DE 7 CM) INCLUINDO RECOMPACTAÇÃO DE BASE, VARRIÇÃO E LIMPEZA PRÉVIA, IMPRIMAÇÃO E VARRIÇÃO E LIMPEZA FINAL                | 42.500,0000 | m2     | 10,8400               | 460.700,00        | 23,80%  | 112,77%              |
|               |          |          |                       |                       |                     |                                                                                                                                                                    |             |        |                       |                   |         |                      |
|               | 7        | 4.3      | COMPOSICAO_P CP 501   |                       | 14/04/23            |                                                                                                                                                                    | 57.500,0000 | m2     | 147,8100              | 8.499.075,00      | 23,80%  | 112,77%              |

hplid:



|  |       |                     |          |                                                                                                                                                     |             |    |         |              |        |         |
|--|-------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------|--------------|--------|---------|
|  |       |                     |          | REPAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO CBUQ (ESPESURA DE 3 CM) SOBRE ÁREA FRESADA, INCLUINDO VARRIÇÃO E LIMPEZA PRÉVIA, IMPRIMAÇÃO E VARRIÇÃO E LIMPEZA FINAL    | 42.500,0000 | m2 | 70,1000 | 2.979.250,00 | 23,80% | 112,77% |
|  | 8 4.4 | COMPOSICAO_P CP 503 | 14/04/23 | REPERFILAGEM EM ASFALTO CBUQ (ESPESURA DE 3 CM) SOBRE ASFALTO EXISTENTE, INCLUINDO VARRIÇÃO E LIMPEZA PRÉVIA, IMPRIMAÇÃO E VARRIÇÃO E LIMPEZA FINAL | 5.000,0000  | m2 | 71,3000 | 356.500,00   | 23,80% | 112,77% |
|  | 9 4.5 | COMPOSICAO_P CP 502 | 14/04/23 |                                                                                                                                                     |             |    |         |              |        |         |

Caxias do Sul, 18 de julho de 2023.

*gabriel de marchi*  
Gabriel De Marchi  
Eng. Civil  
CREA/RS 139.450