

COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO	CP37	SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	0,35	0,38		0,35	0,38
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,01	0,01	0,0028860	5,61	5,61
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	0,04	0,0025000	15,05	17,13
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	0,04	0,0025000	17,38	19,84
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	0,16	0,0075000	20,08	22,40
SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	0,06	0,0020000	27,53	31,64
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,07	0,07	0,0010000	72,95	75,73

COMPOSIÇÃO	CP6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA ACRÍLICA PREMIUM BRANCO FOSCO	M2	9,2	9,75		9,20	9,75
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	4,52	4,52	0,132	34,29	34,29
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5	3,91	0,137	25,62	28,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18	1,32	0,059	20,08	22,40