MENU

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE TEUTONIA	CEMITÉRIO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	08-26 (N DES.)	CEMITÉRIO MUNICIPAL	0	21,69%	0,00%	0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	LOTE	CEMITÉRIO MUNICIPAL									442.688,42
Nível 2	Meta	1.	SINAPI		CEMITÉRIO MUNICIPAL	-	-		BDI 1	-	442.688,42
Nível 2	Nível 2	1.1.	SINAPI		SERVIÇOS INCIAIS	-	-	-	BDI 1	-	5.026,52
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	1.319,92	BDI 1	1.606,21	3.212,42
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	496,92	BDI 1	604,70	1.814,10
Nível 2	Nível 2	1.2.	SINAPI		CORTE E ATERRO	-	-	-	BDI 1	-	-
Nível 2	Nível 2	1.3.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	BDI 1	-	3.648,56
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	10,80	222,23	BDI 1	270,43	2.920,64
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	M2	216,00	2,77	BDI 1	3,37	727,92
Nível 2	Nível 2	1.4.	SINAPI		RADIER	-	-	-	BDI 1	-	66.040,81
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	M2	12,60	114,96	BDI 1	139,89	1.762,61
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026	M2	504,00	2,81	BDI 1	3,42	1.723,68
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	KG	745,92	16,73	BDI 1	20,36	15.186,93
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	M3	48,20	807,57	BDI 1	982,73	47.367,59
Nível 2	Nível 2	1.5.	SINAPI		GAVETÁRIO	-	-	-	BDI 1	-	343.670,31
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI-I	39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)	UN	4,00	1.886,63	BDI 1	2.295,84	9.183,36
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	376,80	152,47	BDI 1	185,54	69.911,47
Serviço	Serviço	1.5.3.	Composição	C163	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (enchimento + capa 8+4)	M²	827,16	85,88	BDI 1	104,51	86.446,49
Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	378,98	9,19	BDI 1	11,18	4.237,00
Serviço	Serviço	1.5.5.	SINAPI	87799	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2	379,98	67,78	BDI 1	82,48	31.340,75
Serviço	Serviço	1.5.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	827,16	47,54	BDI 1	57,85	47.851,21
Serviço	Serviço	1.5.7.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	585,77	4,22	BDI 1	5,14	3.010,86
Serviço	Serviço	1.5.8.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	585,77	23,59	BDI 1	28,71	16.817,46
Serviço	Serviço	1.5.9.	Composição	C184	CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO 0,4X0,4X0,3	UNIDADE	14,00	245,03	BDI 1	298,18	4.174,52
Serviço	Serviço	1.5.10.	Composição	C44	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO	UN	14,00	36,55	BDI 1	44,48	622,72
Serviço	Serviço	1.5.11.	Composição	C25	VIGA DE BALDRAME 0,25X0,5	M	100,88	195,91	BDI 1	238,40	24.049,79
Serviço	Serviço	1.5.12.	SINAPI	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	85,00	12,76	BDI 1	15,53	1.320,05
Serviço	Serviço	1.5.13.	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	6,94	640,67	BDI 1	779,63	5.410,63
Serviço	Serviço	1.5.14.	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	M2	66,00	202,21	BDI 1	246,07	16.240,62
Serviço	Serviço	1.5.15.	Composição	C185	CORTINA EM CONCRETO ARMADO ESPESSURA 15 CM (CONCRETO FCK 25 MPA E ARMAÇÃO COM TELA POP 15X15 DIÂMETRO 5 MM) - SEM	M2	63,00	256,09	BDI 1	311,64	19.633,32
Serviço	Serviço	1.5.16.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	M	42,00	66,92	BDI 1	81,43	3.420,06
Nível 2	Nível 2	1.6.	SINAPI		DRENAGEM E VENTILAÇÃO	-	-	-	BDI 1	-	24.302,22
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	24,00	43,10	BDI 1	52,45	1.258,80
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	23,15	BDI 1	28,17	112,68
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	89807	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	46,56	BDI 1	56,66	679,92
Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI-I	7132	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	12,00	52,51	BDI 1	63,90	766,80
Serviço	Serviço	1.6.5.	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	60,00	22,31	BDI 1	27,15	1.629,00
Serviço	Serviço	1.6.6.	SINAPI	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60,00	28,34	BDI 1	34,49	2.069,40
Serviço	Serviço	1.6.7.	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	180,00	48,70	BDI 1	59,26	10.666,80
Serviço	Serviço	1.6.8.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	80,00	17,37	BDI 1	21,14	1.691,20
Serviço	Serviço	1.6.9.	SINAPI-I	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	3,00	215,70	BDI 1	262,49	787,47
Serviço	Serviço	1.6.10.	Cotação	COT19	BIODIGESTOR - 1500L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CLORADOR E CÂMARA DE LODO	UN	1,00	3.813,09	BDI 1	4.640,15	4.640,15

MARCUS VINICIUS SPIANDORELLO:80330177087

Assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS SPIANDORELLO:80330177087
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=26639350000196, OU=presencial, CN=MARCUS VINICIUS SPIANDORELLO:80330177087
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.09 08:55:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1