



Prefeitura Municipal de
São Francisco de Paula

Obra
[LICITAÇÃO 2026] Praça Pública localizada na Vila Jardim

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
26,85%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS INICIAIS									562,89	0,40 %
1.1	10710	ORSE	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	m²	2,88	154,08	0,00	195,45	195,45	0,00	562,89	562,89	0,40 %
2			PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA									53.038,61	38,00 %
2.1			PREPARO BASE									978,85	0,70 %
2.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	388,53	0,60	0,24	0,52	0,76	93,25	202,03	295,28	0,21 %
2.1.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	388,53	0,74	0,64	0,29	0,93	248,66	112,67	361,33	0,26 %
2.1.3	74077/003	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	35,45	7,17	4,84	4,25	9,09	171,58	150,66	322,24	0,23 %
2.2			BANCOS E FLOREIRAS									20.952,24	15,01 %
2.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	18,3	92,88	84,76	33,05	117,81	1.551,11	604,81	2.155,92	1,54 %
2.2.2	79483	SINAPI	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	18,25	35,22	32,14	12,53	44,67	586,56	228,67	815,22	0,58 %
2.2.3	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	1,82	177,81	56,61	168,94	225,55	103,03	307,47	410,50	0,29 %
2.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). (brita)	M3X KM	70,8	2,91	0,32	3,37	3,69	22,66	238,59	261,25	0,19 %
2.2.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (brita)	M3X KM	80,24	1,11	0,10	1,30	1,40	8,02	104,31	112,33	0,08 %
2.2.6	CP337	Próprio	FUNDAÇÃO E MURETA EM PEDRA-GRÊS	M²	45,11	159,09	55,83	145,97	201,80	2.518,49	6.584,70	9.103,19	6,52 %
2.2.7	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (pedra-grês)	M3X KM	606	2,91	0,32	3,37	3,69	193,92	2.042,22	2.236,14	1,60 %
2.2.8	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (pedra-grês)	M3X KM	686,8	1,11	0,10	1,30	1,40	68,68	892,84	961,52	0,69 %

2.2.9	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	8,82	64,64	42,82	39,17	81,99	377,67	345,48	723,15	0,52 %
2.2.10	CP336	Próprio	ASSENTO DE BANCO EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 8cm, ARMADO EM TELA 15 X15 4.2MM, ACABAMENTO POLIDO	M²	20,73	116,17	6,13	141,23	147,36	127,07	2.927,70	3.054,77	2,19 %
2.2.11	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	18,32	48,12	19,50	41,54	61,04	357,24	761,01	1.118,25	0,80 %
2.3			PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO + MEIOS FIOS									31.107,52	22,29 %
2.3.1	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	38,94	4,75	1,84	4,18	6,02	71,65	162,76	234,41	0,17 %
2.3.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	145,95	55,23	14,22	55,83	70,05	2.075,41	8.148,38	10.223,79	7,33 %
2.3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	13,88	52,33	11,49	54,89	66,38	159,48	761,87	921,35	0,66 %
2.3.4	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	129,79	0,74	0,64	0,29	0,93	83,07	37,63	120,70	0,09 %
2.3.5	CP338	Próprio	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI -100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*	M³	5,23	118,43	56,61	93,61	150,22	296,07	489,58	785,65	0,56 %
2.3.6	73817/001	SINAPI	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m³	5,23	137,79	27,85	146,93	174,78	145,66	768,43	914,09	0,65 %
2.3.7	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA E PÓ DE BRITA)	M3X KM	360,9	2,53	0,22	2,98	3,20	79,40	1.075,48	1.154,88	0,83 %
2.3.8	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA E PÓ DE BRITA)	M3X KM	409,02	0,97	0,07	1,16	1,23	28,63	474,46	503,09	0,36 %
2.3.9	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	104,62	82,87	16,55	88,57	105,12	1.731,46	9.266,19	10.997,65	7,88 %
2.3.10	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	1,13	152,86	44,81	149,09	193,90	50,64	168,46	219,10	0,16 %
2.3.11	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (MEIOS FIOS E INTERTRAVADO)	TXK M	1011,6	3,30	0,41	3,77	4,18	414,76	3.813,72	4.228,48	3,03 %
2.3.12	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (MEIOS FIOS E INTERTRAVADO)	TXK M	505,87	1,26	0,14	1,45	1,59	70,82	733,51	804,33	0,58 %
3			CAIXA DE AREIA PARA PARQUINHO									16.688,59	11,96 %
3.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	217,03	0,74	0,64	0,29	0,93	138,90	62,93	201,83	0,14 %

3.2	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	65,11	95,00	0,00	120,51	120,51	0,00	7.845,75	7.845,75	5,62 %
3.3	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA MÉDIA)	M3X KM	2187,6	2,18	0,16	2,60	2,76	350,02	5.687,75	6.037,77	4,33 %
3.4	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA MÉDIA)	M3X KM	2479,28	0,83	0,06	0,99	1,05	148,76	2.454,48	2.603,24	1,87 %
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									30.955,86	22,18 %
4.1			ENTRADA DE ENERGIA + SPDA									3.501,78	2,51 %
4.1.1	CP122	Próprio	INSTALAÇÃO DE QUADRO DE ENTRADA COM POSTE (REF TCPO CÓD 02515.8.1.1)	UN	1	2.760,57	1.272,72	2.229,06	3.501,78	1.272,72	2.229,06	3.501,78	2,51 %
4.2			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES									182,52	0,13 %
4.2.1	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	111,80	46,38	95,43	141,81	46,38	95,43	141,81	0,10 %
4.2.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	10,70	1,86	11,71	13,57	3,72	23,42	27,14	0,02 %
4.2.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	10,70	1,86	11,71	13,57	1,86	11,71	13,57	0,01 %
4.3			LUMINÁRIAS E COMPLEMENTOS									18.300,18	13,11 %
4.3.1	CP339	Próprio	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, SEM LUMINÁRIA/LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9	1.094,63	138,14	1.250,39	1.388,53	1.243,26	11.253,51	12.496,77	8,95 %
4.3.2	13599	ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 2700/3000k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar	un	9	434,19	45,71	505,06	550,77	411,39	4.545,54	4.956,93	3,55 %
4.3.3	12807	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, amarelo, 3000k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	3	50,70	18,88	45,43	64,31	56,64	136,29	192,93	0,14 %
4.3.4	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	3	171,74	90,73	127,12	217,85	272,19	381,36	653,55	0,47 %
4.4			TOMADAS E INTERRUPTORES									144,12	0,10 %
4.4.1	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1	28,14	0,76	34,93	35,69	0,76	34,93	35,69	0,03 %
4.4.2	92012	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	85,48	50,57	57,86	108,43	50,57	57,86	108,43	0,08 %
4.5			CABOS E FIOS (CONDUTORES)									6.291,56	4,51 %
4.5.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,6	4,80	1,52	4,56	6,08	5,47	16,41	21,88	0,02 %
4.5.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	331,4	7,95	2,05	8,03	10,08	679,37	2.661,14	3.340,51	2,39 %

4.5.3	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,9	11,22	2,69	11,54	14,23	50,84	218,10	268,94	0,19 %
4.5.4	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,7	10,15	3,75	9,12	12,87	6,38	15,50	21,87	0,02 %
4.5.5	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	164,3	11,33	3,56	10,81	14,37	584,91	1.776,08	2.360,99	1,69 %
4.5.6	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	9,6	16,16	4,99	15,50	20,49	47,90	148,80	196,70	0,14 %
4.5.7	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	3	21,20	11,67	15,22	26,89	35,01	45,66	80,67	0,06 %
4.6			MURETA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO									2.535,70	1,82 %
4.6.1	87505	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1,26	81,47	43,97	59,37	103,34	55,40	74,80	130,20	0,09 %
4.6.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2,52	7,32	5,30	3,98	9,28	13,36	10,02	23,38	0,02 %
4.6.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2,52	27,28	17,23	17,37	34,60	43,42	43,77	87,19	0,06 %
4.6.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2,52	3,88	2,27	2,65	4,92	5,72	6,67	12,39	0,01 %
4.6.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,52	13,73	5,56	11,85	17,41	14,01	29,86	43,87	0,03 %
4.6.6	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	0,35	969,16	18,47	1.210,90	1.229,37	6,46	423,81	430,27	0,31 %
4.6.7	CP117	Próprio	FUNDAÇÃO EM PEDRA GRÊS	m²	0,6	149,81	55,83	134,20	190,03	33,50	80,51	114,01	0,08 %
4.6.8	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca	un	1	1.335,75	15,56	1.678,83	1.694,39	15,56	1.678,83	1.694,39	1,21 %
5			MOBILIÁRIO									19.879,49	14,24 %
5.1	COMP.189	Próprio	LIXEIRA EM FERRO E FECHAMENTO RIPADO EM MADEIRA GRÁPIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	467,36	72,86	519,98	592,84	145,72	1.039,96	1.185,68	0,85 %
5.2			PARQUINHO INFANTIL									18.693,81	13,39 %
5.2.1	2406	ORSE	Balço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1	2.830,00	0,00	3.589,85	3.589,85	0,00	3.589,85	3.589,85	2,57 %
5.2.2	2440	ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1	3.990,00	0,00	5.061,31	5.061,31	0,00	5.061,31	5.061,31	3,63 %

5.2.3	9165	ORSE	Brinquedo - Labirinto (trep-trep) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar	Un	1	4.013,48	57,97	5.033,12	5.091,09	57,97	5.033,12	5.091,09	3,65 %
5.2.4	9160	ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1	3.903,48	57,97	4.893,59	4.951,56	57,97	4.893,59	4.951,56	3,55 %
6			PAISAGISMO									17.900,67	12,83 %
6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (média 10cm de profundidade para plantio das mudas e 40cm para árvores)	m³	1,23	92,88	84,76	33,05	117,81	104,25	40,65	144,90	0,10 %
6.2	CP108	Próprio	TERRA VEGETAL - FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE (plantio das mudas)	m³	1,27	268,75	37,52	303,38	340,90	47,65	385,29	432,94	0,31 %
6.3	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	130	6,18	1,43	6,40	7,83	185,90	832,00	1.017,90	0,73 %
6.4	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	m²	130	0,35	0,29	0,15	0,44	37,70	19,50	57,20	0,04 %
6.5	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	130	30,42	3,58	35,00	38,58	465,40	4.550,00	5.015,40	3,59 %
6.6	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 (liquidambar)	UN	3	85,30	27,44	80,76	108,20	82,32	242,28	324,60	0,23 %
6.7	CP371	Próprio	Muda de Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	UN	5	55,02	27,44	42,35	69,79	137,20	211,75	348,95	0,25 %
6.8	CP372	Próprio	Muda de Cedro (cedrela fissilis), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	UN	1	180,02	27,44	200,91	228,35	27,44	200,91	228,35	0,16 %
6.9	CP373	Próprio	Muda de Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	UN	2	175,86	27,44	195,63	223,07	54,88	391,26	446,14	0,32 %
6.10	CP374	Próprio	Muda de Lantana amarela (lantana camara), fornecimento e plantio	UN	29	8,84	1,59	9,62	11,21	46,11	278,98	325,09	0,23 %
6.11	CP375	Próprio	Muda de Dionella (Dianella tasmanica), fornecimento e plantio	UN	51	17,75	1,59	20,92	22,51	81,09	1.066,92	1.148,01	0,82 %
6.12	CP376	Próprio	Muda de Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	UN	87	41,47	1,59	51,01	52,60	138,33	4.437,87	4.576,20	3,28 %
6.13	CP377	Próprio	Muda de Calliandra brevipes - porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	UN	6	50,75	1,59	62,78	64,37	9,54	376,68	386,22	0,28 %
6.14	CP378	Próprio	Muda de Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio	UN	5	137,42	1,59	172,72	174,31	7,95	863,60	871,55	0,62 %
6.15	CP379	Próprio	Muda de Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	UN	21	46,85	1,59	57,83	59,42	33,39	1.214,43	1.247,82	0,89 %
6.16	CP380	Próprio	Muda de Louro (laurus nobilis), h=0,80 a 1,00m, fornecimento e plantio	UN	18	27,75	1,59	33,61	35,20	28,62	604,98	633,60	0,45 %
6.17	CP381	Próprio	Muda de Margaridinha (sanvitalia procumbens), fornecimento e plantio	UN	70	7,84	1,59	8,35	9,94	111,30	584,50	695,80	0,50 %
7			LIMPEZA DE OBRA									545,00	0,39 %
7.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	100	4,30	2,99	2,46	5,45	299,00	246,00	545,00	0,39 %
Totais ->										19.389,18	120.181,93	139.571,11	

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

110.072,92
29.498,19
139.571,11