BANCOS COM FLOREIRAS— 2 UNIDADES

LIXEIRAS — 4 UNIDADES
Estrutura em aço galvanizadao, acabamento dá superfície com fundo para galvanizados (wash primer) e pintura esmalte poliuretano cor preto brilho, ripas de madeira plástica reciclada 3x2cm, fixadas na estrutura metálica, parafusos não aparentes

CONJUNTO DE MESAS E BANCOS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO — 4 UNIDADES
Conjunto composto por 01 mesa e 02 bancos em concreto armado pré-moldado, com resistência característica FCK 20 MPa. As peças em concreto deverão receber acabamento aparente, com aplicação de verniz específico para concreto aparente, garantindo proteção e durabilidade.

Os bancos deverão possuir assentos circulares em madeira plástica reciclada, fixados conforme detalhamento do projeto. A mesa deverá ser executada em concreto armado pré-moldado, também com acabamento em concreto aparente e tratamento com verniz protetor.

BEBEDOURO— 1 UNIDADE
bebedouro industrial para área externa, em aço inoxidável, capacidade de 50 litros, com duas torneiras de alta resistência, fornecimento de água gelada e natural, filtro, material atóxico, tensão 220 v e certificação do inmetro

BANCOS SOLTOS — 6 UNIDADES
Banco solto executado em concreto aparente, com assento e encosto em ripas de madeira plástica reciclada de 10 x 2 cm, fixadas em barras chatas metálicas. A fixação das ripas deverá ser realizada com parafusos de rosca soberba não aparentes. O encosto deverá ser estruturado e fixado por meio de barra chata metálica, garantindo estabilidade, alinhamento e acabamento adequado.

EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA
ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS (01 UNIDADE)
SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO (01 UNIDADE)
SURF DUPLO (01 UNIDADE)
SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL (01 UNIDADE)
SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO (01 UNIDADE)

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATITVA:
ESPAÇO KIDS



ESPAÇO FITNESS



ESPAÇO DE MESAS



VIVA SÃO CHICO

Secretaria Municipal de **Planejamento, Urbanismo, Desenvolvimento Econômico e Gestão**

OBRA/USO: **PRAÇA DO RINCÃO**

LOCAL: **LOTEAMENTO NOVO**

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO DA SOIS ANDEGLIERI DE CASTRO
Data: 28/07/2026 10:54:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

PROJETO/RT: **GUSTAVO ANDEGLIERI**

PROJETO: **PLANTA BAIXA - MOBILIÁRIO URBANO**

revisão: **REV01**

PRANCHA: **07**

DATA: JULHO/2026

ESCALA: 1/100

DESENHO: GUSTAVO ANDEGLIERI