



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Obra: Praça Favorino Teixeira de Andrade
Endereço: Rua Sete de Setembro

COMPOSIÇÕES DO PROJETO ELÉTRICO:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT. NÃO DESONERADO	VALOR TOTAL
COMPOSIÇÃO	1	Poste galvanizado 7 m de altura, fixação flangeada em base concretada, com suporte tipo pétala triplo encaixado diretamente no topo do poste, fornecido e instalação				R\$ 2.373,97
ORSE	1873	Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B	UN	1	R\$ 1.980,65	R\$ 1.980,65
ORSE	14144	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	UN	1	R\$ 173,36	R\$ 173,36
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	R\$ 24,97	R\$ 99,88
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	R\$ 30,02	R\$ 120,08
COMPOSIÇÃO	2	Quadro de medição monofásico c/ lente para leitura (fornecido e instalação)				R\$ 793,25
ORSE	4198	Quadro de medição trifásico em Noril c/lente para leitura	UN	1	R\$ 738,26	R\$ 738,26
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 24,97	R\$ 24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 30,02	R\$ 30,02

São Gabriel, 11 de setembro 2025.

Josiane Machado Souto
Eng^a Civil CREA/RS 112501