

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
CNPJ: 88.768.080/0001-70



Prefeitura de  
São Gabriel

Obra  
PARADA DE ÔNIBUS - INTERIOR

Bancos  
SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do Sul  
ORSE - 06/2025 - Sergipe

B.D.I.  
20,94%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>									<b>827,10</b>	<b>1,90 %</b>
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,5	455,93	35,05	516,35	551,40	52,58	774,53	827,10	1,90 %
<b>2</b>			<b>PARADA DE ÔNIBUS CERRITO CATUÇABA 01</b>									<b>1.624,38</b>	<b>3,74 %</b>
2.1	100945	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	381,02	2,92	0,41	3,12	3,53	156,22	1.188,78	1.345,00	3,09 %
2.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	115,50	136,91	2,78	139,69	273,82	5,56	279,38	0,64 %
<b>3</b>			<b>PRÉ-MOLDADO COM PISO EM RADIER - PARADA 01</b>									<b>7.489,59</b>	<b>17,23 %</b>
3.1	1056	Próprio	REF. SINAPI (97101) - EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, COM MALHA DE AÇO DE 8MM ESPAÇAMENTO 15X15, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	5,94	198,13	27,78	211,84	239,62	165,01	1.258,33	1.423,34	3,28 %
3.2	1055	Próprio	REF. SINAPI (97736) - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 82,45KG/M³ (AÇO - CA - 50 - 8MM). AF_03/2024	m³	1,8	2.224,90	509,60	2.181,19	2.690,79	917,28	3.926,14	4.843,42	11,14 %
3.3	100	Próprio	FIXAÇÃO DE VIGAS E PILARES , QUALQUER BITOLA DE AÇO, COM RESINA DE ADEVISIO EPÓXI (PROFUNDIDADE MINIMA DE 15 cm, INCLUSO AÇO 8MM)	UNID ADE	7	11,30	5,23	8,44	13,67	36,61	59,08	95,69	0,22 %
3.4	1057	Próprio	TRAVAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADA COM CHAPAS E PARAFUSOS ( E= 6,35MM, BITOLA 16MM /5/8")	UNID ADE	14	66,57	17,73	62,78	80,51	248,22	878,92	1.127,14	2,59 %
<b>4</b>			<b>BANCO - ASSENTOS - PARADA 01</b>									<b>538,16</b>	<b>1,24 %</b>
4.1	1055	Próprio	REF. SINAPI (97736) - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 82,45KG/M³ (AÇO - CA - 50 - 8MM). AF_03/2024	m³	0,2	2.224,90	509,60	2.181,19	2.690,79	101,92	436,24	538,16	1,24 %
<b>5</b>			<b>PINTURA - PARADA 01</b>									<b>943,49</b>	<b>2,17 %</b>
5.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	38,62	4,08	1,51	3,42	4,93	58,32	132,08	190,40	0,44 %
5.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	38,62	16,12	7,64	11,86	19,50	295,06	458,03	753,09	1,73 %
<b>6</b>			<b>PARADA DE ÔNIBUS - CARRITO CATUÇABA 02</b>									<b>1.706,74</b>	<b>3,93 %</b>
6.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	115,50	136,91	2,78	139,69	273,82	5,56	279,38	0,64 %
6.2	100945	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	404,35	2,92	0,41	3,12	3,53	165,78	1.261,58	1.427,36	3,28 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
CNPJ: 88.768.080/0001-70

<b>7</b>			<b>PRÉ-MOLDADO COM PISO RADIER // PARADA 02</b>									<b>7.489,59</b>	<b>17,23 %</b>
7.1	1056	Próprio	REF. SINAPI (97101) - EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, COM MALHA DE AÇO DE 8MM ESPAÇAMENTO 15X15, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	5,94	198,13	27,78	211,84	239,62	165,01	1.258,33	1.423,34	3,28 %
7.2	1055	Próprio	REF. SINAPI (97736) - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 82,45KG/M³ (AÇO - CA - 50 - 8MM). AF_03/2024	m³	1,8	2.224,90	509,60	2.181,19	2.690,79	917,28	3.926,14	4.843,42	11,14 %
7.3	100	Próprio	FIXAÇÃO DE VIGAS E PILARES , QUALQUER BITOLA DE AÇO, COM RESINA DE ADEVISÓ EPÓXI (PROFUNDIDADE MINIMA DE 15 cm, INCLUSO AÇO 8MM)	UNID ADE	7	11,30	5,23	8,44	13,67	36,61	59,08	95,69	0,22 %
7.4	1057	Próprio	TRAVAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADA COM CHAPAS E PARAFUSOS ( E= 6,35MM, BITOLA 16MM /5/8")	UNID ADE	14	66,57	17,73	62,78	80,51	248,22	878,92	1.127,14	2,59 %
<b>8</b>			<b>BANCO - ASSENTOS // PARADA 02</b>									<b>538,16</b>	<b>1,24 %</b>
8.1	1055	Próprio	REF. SINAPI (97736) - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 82,45KG/M³ (AÇO - CA - 50 - 8MM). AF_03/2024	m³	0,2	2.224,90	509,60	2.181,19	2.690,79	101,92	436,24	538,16	1,24 %
<b>9</b>			<b>PINTURA PARADA DE ÔNIBUS // PARADA 02</b>									<b>943,49</b>	<b>2,17 %</b>
9.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	38,62	4,08	1,51	3,42	4,93	58,32	132,08	190,40	0,44 %
9.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	38,62	16,12	7,64	11,86	19,50	295,06	458,03	753,09	1,73 %
<b>10</b>			<b>PARADA DE ÔNIBUS RINCÃO DOS AMBROZIO (R.A.) 01</b>									<b>1.658,69</b>	<b>3,82 %</b>
10.1	100945	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	390,74	2,92	0,41	3,12	3,53	160,20	1.219,11	1.379,31	3,17 %
10.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	115,50	136,91	2,78	139,69	273,82	5,56	279,38	0,64 %
<b>11</b>			<b>PRÉ-MOLDADO COM PISO RADIER // R.A. PARADA 01</b>									<b>7.489,59</b>	<b>17,23 %</b>
11.1	1056	Próprio	REF. SINAPI (97101) - EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, COM MALHA DE AÇO DE 8MM ESPAÇAMENTO 15X15, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	5,94	198,13	27,78	211,84	239,62	165,01	1.258,33	1.423,34	3,28 %
11.2	1055	Próprio	REF. SINAPI (97736) - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 82,45KG/M³ (AÇO - CA - 50 - 8MM). AF_03/2024	m³	1,8	2.224,90	509,60	2.181,19	2.690,79	917,28	3.926,14	4.843,42	11,14 %
11.3	100	Próprio	FIXAÇÃO DE VIGAS E PILARES , QUALQUER BITOLA DE AÇO, COM RESINA DE ADEVISÓ EPÓXI (PROFUNDIDADE MINIMA DE 15 cm, INCLUSO AÇO 8MM)	UNID ADE	7	11,30	5,23	8,44	13,67	36,61	59,08	95,69	0,22 %
11.4	1057	Próprio	TRAVAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADA COM CHAPAS E PARAFUSOS ( E= 6,35MM, BITOLA 16MM /5/8")	UNID ADE	14	66,57	17,73	62,78	80,51	248,22	878,92	1.127,14	2,59 %
<b>12</b>			<b>BANCO - ASSENTOS // PARADA R.A. - 01</b>									<b>538,16</b>	<b>1,24 %</b>
12.1	1055	Próprio	REF. SINAPI (97736) - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 82,45KG/M³ (AÇO - CA - 50 - 8MM). AF_03/2024	m³	0,2	2.224,90	509,60	2.181,19	2.690,79	101,92	436,24	538,16	1,24 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
CNPJ: 88.768.080/0001-70

<b>13</b>			<b>PINTURA PARADA DE ÔNIBUS // PARADA R.A. - 01</b>									<b>943,49</b>	<b>2,17 %</b>
13.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	38,62	4,08	1,51	3,42	4,93	58,32	132,08	190,40	0,44 %
13.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	38,62	16,12	7,64	11,86	19,50	295,06	458,03	753,09	1,73 %
<b>14</b>			<b>PARADA DE ÔNIBUS RINCÃO DOS AMBROZIO 02</b>									<b>1.757,07</b>	<b>4,04 %</b>
14.1	100945	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	418,61	2,92	0,41	3,12	3,53	171,63	1.306,06	1.477,69	3,40 %
14.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	115,50	136,91	2,78	139,69	273,82	5,56	279,38	0,64 %
<b>15</b>			<b>PRÉ-MOLDADO COM PISO RADIER // R.A. PARADA 02</b>									<b>7.489,59</b>	<b>17,23 %</b>
15.1	1056	Próprio	REF. SINAPI (97101) - EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, COM MALHA DE AÇO DE 8MM ESPAÇAMENTO 15X15, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	5,94	198,13	27,78	211,84	239,62	165,01	1.258,33	1.423,34	3,28 %
15.2	1055	Próprio	REF. SINAPI (97736) - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 82,45KG/M³ (AÇO - CA - 50 - 8MM). AF_03/2024	m³	1,8	2.224,90	509,60	2.181,19	2.690,79	917,28	3.926,14	4.843,42	11,14 %
15.3	100	Próprio	FIXAÇÃO DE VIGAS E PILARES , QUALQUER BITOLA DE AÇO, COM RESINA DE ADEVISÓ EPÓXI (PROFUNDIDADE MINIMA DE 15 cm, INCLUSO AÇO 8MM)	UNID ADE	7	11,30	5,23	8,44	13,67	36,61	59,08	95,69	0,22 %
15.4	1057	Próprio	TRAVAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADA COM CHAPAS E PARAFUSOS ( E= 6,35MM, BITOLA 16MM /5/8")	UNID ADE	14	66,57	17,73	62,78	80,51	248,22	878,92	1.127,14	2,59 %
<b>16</b>			<b>BANCO - ASSENTOS // PARADA R.A. - 02</b>									<b>538,16</b>	<b>1,24 %</b>
16.1	1055	Próprio	REF. SINAPI (97736) - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 82,45KG/M³ (AÇO - CA - 50 - 8MM). AF_03/2024	m³	0,2	2.224,90	509,60	2.181,19	2.690,79	101,92	436,24	538,16	1,24 %
<b>17</b>			<b>PINTURA PARADA DE ÔNIBUS // PARADA R.A. - 02</b>									<b>943,49</b>	<b>2,17 %</b>
17.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	38,62	4,08	1,51	3,42	4,93	58,32	132,08	190,40	0,44 %
17.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	38,62	16,12	7,64	11,86	19,50	295,06	458,03	753,09	1,73 %

**Totais -> 9.091,36 34.367,59 43.458,94**

**Total sem BDI 35.936,04**  
**Total do BDI 7.522,90**  
**Total Geral 43.458,94**

Eduardo Bonet Maciel  
Setor de Engenharia