



Prefeitura de
São Gabriel

Obra
Pavimentação Asfáltica da RUA EDMUNDO BERCHON

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio
Grande do Sul
SBC - 06/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
20,89%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético com Fórmulas

Valor Final do
Orçamento
BDI
406.347,75
20,89 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		12.034,16	12.034,16	2,96 %
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	146,28	176,84	707,36	0,17 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	78,08	94,39	11.326,80	2,79 %
2			SERVIÇOS INICIAIS		1		4.209,14	4.209,14	1,04 %
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	494,92	598,31	1.196,62	0,29 %
2.2	1303	Próprio	Ref. SINAPI (105137) - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	416,73	1,53	1,85	770,95	0,19 %
2.3	1305	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	MÊS	1	1.854,22	2.241,57	2.241,57	0,55 %
3			PAVIMENTAÇÃO		1		389.398,51	389.398,51	95,83 %
3.1			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		1		389.398,51	389.398,51	95,83 %
3.1.1	4011212	SICRO3	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	3522,39	0,08	0,10	352,24	0,09 %
3.1.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	6804,42	2,04	2,47	16.806,92	4,14 %
3.1.3	4011495	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa D-9,5 - areia e brita comerciais	t	243,04	614,47	742,83	180.537,40	44,43 %
3.1.4	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	226,46	619,71	749,17	169.657,04	41,75 %
3.1.5	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	8256,52	2,21	2,67	22.044,91	5,43 %
4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1		705,94	705,94	0,17 %
4.1	97983	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	1	583,95	705,94	705,94	0,17 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
336.110,37
70.237,38
406.347,75