



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
Reforma EMCEF - Mascarenhas de Moraes

**Bancos**  
SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul  
SBC - 04/2026 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

**B.D.I.**  
20,94%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Prefeitura de  
São Gabriel**

**Composições Principais**

São Gabriel

|                     | Código   | Banco   | Descrição                                                                                                                                  | Tipo                                            | Und             | Quant.    | Valor Unit | Total  |                  |        |
|---------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------|------------------|--------|
| Composição          | 1043     | Próprio | Ref. SINAPI (9536) - FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m²              | 1,0000000 | 239,99     | 239,99 |                  |        |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros             | H               | 1,3000000 | 29,23      | 38,00  |                  |        |
| Composição Auxiliar | 88239    | SINAPI  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros             | H               | 1,0000000 | 25,73      | 25,73  |                  |        |
| Insumo              | 00004512 | SINAPI  | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                      | Material                                        | M               | 2,2500000 | 1,78       | 4,01   |                  |        |
| Insumo              | 00006204 | SINAPI  | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                | Material                                        | M               | 2,5000000 | 13,83      | 34,58  |                  |        |
| Insumo              | 00005066 | SINAPI  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                                                                                     | Material                                        | KG              | 0,1500000 | 18,67      | 2,80   |                  |        |
| Insumo              | 00003288 | SINAPI  | MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM                                     | Material                                        | M               | 2,3000000 | 8,00       | 18,40  |                  |        |
| Insumo              | 00003286 | SINAPI  | FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)                             | Material                                        | m²              | 1,1000000 | 105,88     | 116,47 |                  |        |
|                     |          |         |                                                                                                                                            |                                                 | MO sem LS =>    | 49,45     | LS =>      | 0,00   | MO com LS =>     | 49,45  |
|                     |          |         |                                                                                                                                            |                                                 | Valor do BDI => | 50,25     |            |        | Valor com BDI => | 290,24 |

| 8.2                 | Código | Banco   | Descrição                                                                                             | Tipo                                            | Und             | Quant.    | Valor Unit | Total |                  |       |
|---------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|-------|
| Composição          | 1041   | Próprio | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m²              | 1,0000000 | 28,06      | 28,06 |                  |       |
| Composição Auxiliar | 1042   | Próprio | Ref. SINAPI (6022) - ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                        | m³              | 0,0050000 | 898,64     | 4,49  |                  |       |
| Composição Auxiliar | 88242  | SINAPI  | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros             | H               | 0,3300000 | 26,16      | 8,63  |                  |       |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros             | H               | 0,5000000 | 29,88      | 14,94 |                  |       |
|                     |        |         |                                                                                                       |                                                 | MO sem LS =>    | 19,84     | LS =>      | 0,00  | MO com LS =>     | 19,84 |
|                     |        |         |                                                                                                       |                                                 | Valor do BDI => | 5,88      |            |       | Valor com BDI => | 33,94 |

Composições Auxiliares

|                     | Código   | Banco   | Descrição                                                                             | Tipo                                | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total        |          |
|---------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------|------------|--------------|----------|
| Composição          | 1042     | Próprio | Ref. SINAPI (6022) - ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS            | m³     | 1,0000000        | 898,64     | 898,64       |          |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 19,4738000       | 24,84      | 483,73       |          |
| Insumo              | 00001106 | SINAPI  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                    | Material                            | KG     | 291,0000000      | 1,02       | 296,82       |          |
| Insumo              | 00000366 | SINAPI  | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)             | Material                            | m³     | 1,2430000        | 95,00      | 118,09       |          |
| MO sem LS =>        |          |         |                                                                                       |                                     | 355,59 | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 355,59   |
| Valor do BDI =>     |          |         |                                                                                       |                                     | 188,18 | Valor com BDI => |            |              | 1.086,82 |

Total sem BDI46.281,80

Total do BDI9.693,47

Total Geral55.975,27

Guilherme Ceretta Flores  
Setor de Engenharia