

PROPOSTA

Reforma EMEI BRUNO AQUINO

O licitante **LÉO JUNIOR DUTRA DIAS, CNPJ: 46.565.121/0001-81**, após ter analisado toda documentação e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações PROPÕE executar o objeto licitado sob sua responsabilidade pelo valor total de R\$20.620,22 (vinte mil seiscentos e vinte reais e vinte e dois centavos), já computado o BDI (26,44%), conforme Planilha de Orçamentária da Proposta, que segue abaixo:

DATA BASE mar-24	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA EMEI BRUNO AQUINO	BDI 1 26,44%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
---------------------	---------------	---	--	-----------------	-------	-------	-------	-------

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE										20.620,22
Meta	1.			Serviços Preliminares					-	384,97
Serviço	1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022 PS	M2	1,00	304,47	BDI 1	384,97	384,97
Meta	2.			Reforma Telhado					-	11.844,03
Serviço	2.1.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2	20,77	81,88	BDI 1	103,53	2.150,32
Serviço	2.2.	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2	20,77	71,47	BDI 1	90,37	1.876,98
Serviço	2.3.	SINAPI	100357	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	791,37	BDI 1	1.000,61	5.003,05
Serviço	2.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	17,46	57,13	BDI 1	72,24	1.261,31
Serviço	2.5.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	17,46	70,32	BDI 1	88,91	1.552,37
Meta	3.			Preenchimento Anfiteatro					-	7.884,22
Serviço	3.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M3	17,68	118,92	BDI 1	150,36	2.658,36
Serviço	3.2.	SINAPI	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_ 08/2023	M3	40,00	79,79	BDI 1	100,89	4.035,60
Serviço	3.3.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022	M2	31,48	29,90	BDI 1	37,81	1.190,26
Meta	4.			Limpeza da Obra					-	507,00
Serviço	4.1.	COMPOSIÇÃO	01	LIMPEZA DE OBRA	M2	100,00	4,01	BDI 1	5,07	507,00

Razão Social: LÉO JUNIOR DUTRA DIAS
CNPJ: 46.565.121/0001-81

Representante Empresa
Local: CRUZ ALTA/RS
Data: 24/05/2024
Validade: 30 dias

Responsável Técnico
Arquiteto e Urbanista
JONAS BULLÉ PANTZ
CAU/RS A1203959