Obra
ACESSIBILIDADE CAPS IJ_Crescendo Juntos.

Bancos
SINAPI - 04/2023 - Rio Grande do Sul
SBC - 06/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Aubin & Zenker Ltda 31/01/2024			
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M.O	Mat	Total	diferença %
1			**SERVIÇOS INICIAIS**									**R$ 1.386,73**			R$ 1.386,73	0,00%
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3	R$ 354,49	R$ 65,48	R$ 375,43	R$ 440,91	R$ 196,44	R$ 1.126,29	R$ 1.322,73	R$ 375,43	R$ 65,48	R$ 1.322,73	0,00%
1.3	00037524	SINAPI	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	20	R$ 2,58	R$ -	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ -	R$ 64,00	R$ 64,00	R$ 3,20		R$ 64,00	0,00%
2			**RAMPA ACESSIBILIDADE**									**R$ 9.929,72**			R$ 8.356,83	-15,84%
2.1	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	6,8	R$ 106,25	R$ 40,09	R$ 92,06	R$ 132,15	R$ 272,61	R$ 626,01	R$ 898,62	R$ 92,06	R$ 40,09	R$ 898,62	0,00%
2.2	171514	SBC	PASSARELA PARA ACESSO PLANO INCLINADO CHAPA ACO XADREZ 6,3mm	m²	4,9	R$ 1.404,78	R$ 418,66	R$ 1.328,60	R$ 1.747,26	R$ 2.051,43	R$ 6.510,14	R$ 8.561,57	R$ 1.007,60	R$ 418,66	R$ 6.988,67	-18,37%
2.3	98397	SINAPI	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	m²	6,3	R$ 12,77	R$ 6,47	R$ 9,41	R$ 15,88	R$ 40,76	R$ 59,28	R$ 100,04	R$ 9,41	R$ 6,47	R$ 100,04	0,00%
2.4	100752	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	6,3	R$ 47,16	R$ 10,76	R$ 47,89	R$ 58,65	R$ 67,78	R$ 301,71	R$ 369,49	R$ 47,89	R$ 10,76	R$ 369,50	0,00%
3			**ADEQUAÇÃO SANITÁRIO PARA PNDE**									**R$ 3.680,04**			R$ 3.679,24	-0,02%
3.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,42	R$ 21,87	R$ 20,65	R$ 6,55	R$ 27,20	R$ 8,67	R$ 2,75	R$ 11,42	R$ 6,55	R$ 20,65	R$ 11,42	0,00%
3.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,42	R$ 55,31	R$ 51,76	R$ 17,03	R$ 68,79	R$ 21,73	R$ 7,16	R$ 28,89	R$ 17,03	R$ 51,76	R$ 28,89	0,00%
3.3	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	0,42	R$ 6,60	R$ 4,85	R$ 3,35	R$ 8,20	R$ 2,03	R$ 1,41	R$ 3,44	R$ 3,35	R$ 4,85	R$ 3,44	0,00%
3.4	87809	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	m²	0,42	R$ 72,35	R$ 58,30	R$ 31,68	R$ 89,98	R$ 24,48	R$ 13,31	R$ 37,79	R$ 31,68	R$ 58,30	R$ 37,79	0,00%
3.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	0	R$ 62,55	R$ 23,67	R$ 54,12	R$ 77,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 54,12	R$ 23,67	R$ -	0,00%
3.6	87258	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	0	R$ 134,99	R$ 30,70	R$ 137,20	R$ 167,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 137,20	R$ 30,70	R$ -	0,00%
3.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1	R$ 8,88	R$ 8,42	R$ 2,62	R$ 11,04	R$ 8,42	R$ 2,62	R$ 11,04	R$ 2,62	R$ 8,42	R$ 11,04	0,00%
3.8	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	R$ 1.420,91	R$ 274,49	R$ 1.492,83	R$ 1.767,32	R$ 274,49	R$ 1.492,83	R$ 1.767,32	R$ 1.492,02	R$ 274,49	R$ 1.766,51	-0,05%
3.9	84887	SINAPI	MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO	UN	1	R$ 94,54	R$ 35,81	R$ 81,77	R$ 117,58	R$ 35,81	R$ 81,77	R$ 117,58	R$ 81,77	R$ 35,81	R$ 117,58	0,00%
3.10	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	3,8	R$ 22,95	R$ 13,98	R$ 14,56	R$ 28,54	R$ 53,12	R$ 55,33	R$ 108,45	R$ 14,56	R$ 13,98	R$ 108,45	0,00%
3.11	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R$ 433,31	R$ 32,50	R$ 506,45	R$ 538,95	R$ 65,00	R$ 1.012,90	R$ 1.077,90	R$ 506,45	R$ 32,50	R$ 1.077,90	0,00%
3.13	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R$ 415,03	R$ 32,50	R$ 483,71	R$ 516,21	R$ 32,50	R$ 483,71	R$ 516,21	R$ 483,71	R$ 32,50	R$ 516,21	0,00%
4			**PISO PODOTATIL**									**R$ 5.328,99**			R$ 4.356,99	-18,24%
4.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	27	R$ 158,69	R$ 15,33	R$ 182,04	R$ 197,37	R$ 413,91	R$ 4.915,08	R$ 5.328,99	R$ 146,04	R$ 15,33	R$ 4.356,99	-18,24%
5			**SERVIÇOS FINAIS**									**R$ 69,89**			R$ 69,90	0,00%

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/01/2024 11:31 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65ba59d0a2658.
POR MICHELE SILVANIA TERRES DA SILVA EM 31/01/2024 11:31

5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	14,5	R$	3,88	R$	2,77	R$	2,05	R$	4,82	R$	40,16	R$	29,73	R$	69,89	R$	2,05	R$	2,77	R$	69,90	0,00%
												Totais ->		**3.609,34**		**16.786,03**		**20.395,37**						R$ 17.849,70	-12,48%
																				Total				R$ 17.849,70	
																				Dif. %				-12,48%	

Assinado eletronicamente por:
MICHELE SILVANIA TERRES DA SILVA
973.977.840-20
31/01/2024 11:31:40
Coordenadora de Engenharia
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/01/2024 11:31 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65ba59d0a2658.
POR MICHELE SILVANIA TERRES DA SILVA EM 31/01/2024 11:31