



Obra
COBERTURA CANIL, COLOCAÇÃO DE PISO E ACESSO DE ENTRADA - ZOO NOSE

Bancos
SINAPI - 02/2025 - 24,22%
Rio Grande do Sul
SBC - 03/2025 -
Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2024 -
Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,22%

Encargos
Não
Desonerado:
embutido nos
preços
unitário dos
insumos de

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI		Total	M7 Construções			
						M. O.	MAT.		M. O.	MAT.	Total	Dif%
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 32.990,62			R\$ 29.691,56	-10,00 %
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	126,00	R\$ 157,34	R\$ 2,85	R\$ 20.183,94	R\$ 141,61	R\$ 2,57	R\$ 18.165,55	-10,00 %
1.2	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	254,00	R\$ 47,46	R\$ 2,96	R\$ 12.806,68	R\$ 42,71	R\$ 2,66	R\$ 11.526,01	-10,00 %
2			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					R\$ 15.824,52			R\$ 15.824,52	0,00 %
2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,00	R\$ 71,06	R\$ 566,84	R\$ 1.913,70	R\$ 71,06	R\$ 566,84	R\$ 1.913,70	0,00 %
2.2	73847/001	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	6,00	R\$ -	R\$ 1.067,50	R\$ 6.405,00	R\$ -	R\$ 1.067,50	R\$ 6.405,00	0,00 %
2.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	74,00	R\$ 33,42	R\$ 68,01	R\$ 7.505,82	R\$ 33,42	R\$ 68,01	R\$ 7.505,82	0,00 %
3			ESTRUTURA METALICA - COBERTURA CANIL					R\$ 110.814,11			R\$ 102.488,02	-7,51 %
3.1	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	R\$ 453,02	R\$ 2.466,94	R\$ 8.759,88	R\$ 407,72	R\$ 2.220,25	R\$ 7.883,89	-10,00 %
3.2	12414	ORSE	Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	188,25	R\$ 19,05	R\$ 91,72	R\$ 20.852,45	R\$ 17,15	R\$ 82,55	R\$ 18.767,21	-10,00 %
3.3	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	462,05	R\$ 1,39	R\$ 18,47	R\$ 9.176,31	R\$ 1,25	R\$ 16,62	R\$ 8.258,68	-10,00 %
3.4	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA. AF_01/2017	m³	10,37	R\$ 795,12	R\$ 3.289,23	R\$ 42.354,71	R\$ 715,61	R\$ 2.960,31	R\$ 38.119,23	-10,00 %
3.4	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	56,00	R\$ 3,15	R\$ 13,58	R\$ 936,88	R\$ 2,84	R\$ 12,22	R\$ 843,19	-10,00 %
3.5	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	12,00	R\$ 10,16	R\$ 72,66	R\$ 993,84	R\$ 8,13	R\$ 65,39	R\$ 882,27	-11,23 %
3.5	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3,00	R\$ 7,72	R\$ 13,93	R\$ 64,95	R\$ 6,95	R\$ 12,54	R\$ 58,47	-9,98 %
3.6	84038	SINAPI	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,5 MM	m²	150,00	R\$ 14,44	R\$ 54,47	R\$ 10.336,50	R\$ 14,44	R\$ 54,47	R\$ 10.336,50	0,00 %



3.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	m²	77,58	R\$ 38,89	R\$ 31,12	R\$ 5.431,38	R\$ 38,89	R\$ 31,12	R\$ 5.431,38	0,00 %
3.6	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	183,00	R\$ 9,31	R\$ 45,29	R\$ 9.991,80	R\$ 9,31	R\$ 45,29	R\$ 9.991,80	0,00 %
3.7	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	3,38	R\$ 102,90	R\$ 33,65	R\$ 461,54	R\$ 102,90	R\$ 33,65	R\$ 461,54	0,00 %
3.7	5103	ORSE	Regularização Manual	m²	183,00	R\$ 5,42	R\$ 1,41	R\$ 1.249,89	R\$ 5,42	R\$ 1,41	R\$ 1.249,89	0,00 %
3.7	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	14,00	R\$ 2,86	R\$ 11,71	R\$ 203,98	R\$ 2,86	R\$ 11,71	R\$ 203,98	0,00 %
4			ACESSO PRINCIPAL - PORTAO					R\$ 21.061,69			R\$ 21.061,57	0,00 %
4.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	14,80	R\$ 4,57	R\$ 1,57	R\$ 90,87	R\$ 4,57	R\$ 1,57	R\$ 90,87	0,00 %
4.2	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	9,09	R\$ 21,47	R\$ 7,42	R\$ 262,61	R\$ 21,47	R\$ 7,42	R\$ 262,61	0,00 %
4.3	85335	SINAPI	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	1,00	R\$ 10,24	R\$ 3,13	R\$ 13,37	R\$ 10,12	R\$ 3,13	R\$ 13,25	-0,90 %
4.4	73802/001	SINAPI	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	1,10	R\$ 10,73	R\$ 3,71	R\$ 15,88	R\$ 10,73	R\$ 3,71	R\$ 15,88	0,00 %
4.5	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	8,25	R\$ 102,90	R\$ 33,65	R\$ 1.126,54	R\$ 102,90	R\$ 33,65	R\$ 1.126,54	0,00 %
4.6	96621	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	0,08	R\$ 83,40	R\$ 185,46	R\$ 21,51	R\$ 83,40	R\$ 185,46	R\$ 21,51	0,00 %
4.7	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,50	R\$ 795,12	R\$ 3.289,23	R\$ 2.042,18	R\$ 795,12	R\$ 3.289,23	R\$ 2.042,18	0,00 %
4.8	74100/001	SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	9,09	R\$ 73,20	R\$ 746,57	R\$ 7.451,71	R\$ 73,20	R\$ 746,57	R\$ 7.451,71	0,00 %
4.9	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	3,36	R\$ 2,27	R\$ 2,56	R\$ 16,23	R\$ 2,27	R\$ 2,56	R\$ 16,23	0,00 %
4.10	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3,36	R\$ 5,59	R\$ 11,36	R\$ 56,95	R\$ 5,59	R\$ 11,36	R\$ 56,95	0,00 %
4.11	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	m²	9,09	R\$ 38,89	R\$ 31,12	R\$ 636,39	R\$ 38,89	R\$ 31,12	R\$ 636,39	0,00 %
4.12	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1,10	R\$ 6,80	R\$ 4,09	R\$ 11,98	R\$ 6,80	R\$ 4,09	R\$ 11,98	0,00 %
4.13	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1,10	R\$ 17,62	R\$ 15,62	R\$ 36,56	R\$ 17,62	R\$ 15,62	R\$ 36,56	0,00 %
4.14	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	0,60	R\$ 69,50	R\$ 180,77	R\$ 150,16	R\$ 69,50	R\$ 180,77	R\$ 150,16	0,00 %
4.15	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	1,20	R\$ 250,11	R\$ 832,18	R\$ 1.298,75	R\$ 250,11	R\$ 832,18	R\$ 1.298,75	0,00 %



4.16	101820	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	1,05	R\$ 35,07	R\$ 19,76	R\$ 57,57	R\$ 35,07	R\$ 19,76	R\$ 57,57	0,00 %
4.17	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	8,25	R\$ 84,92	R\$ 29,37	R\$ 942,89	R\$ 84,92	R\$ 29,37	R\$ 942,89	0,00 %
4.22	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 124,44	R\$ 143,08	R\$ 267,52	R\$ 124,44	R\$ 143,08	R\$ 267,52	0,00 %
4.23	112564	SBC	KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER)	UN	1,00	R\$ 181,17	R\$ 1.342,63	R\$ 1.523,80	R\$ 181,17	R\$ 1.342,63	R\$ 1.523,80	0,00 %
4.24	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,70	R\$ 34,97	R\$ 147,53	R\$ 310,25	R\$ 34,97	R\$ 147,53	R\$ 310,25	0,00 %
4.25	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	8,25	R\$ 51,49	R\$ 17,81	R\$ 571,73	R\$ 51,49	R\$ 17,81	R\$ 571,73	0,00 %
4.26	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	55,00	R\$ 3,55	R\$ 10,21	R\$ 756,80	R\$ 3,55	R\$ 10,21	R\$ 756,80	0,00 %
4.27	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	165,00	R\$ 1,53	R\$ 4,61	R\$ 1.013,10	R\$ 1,53	R\$ 4,61	R\$ 1.013,10	0,00 %
4.28	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 2,51	R\$ 12,63	R\$ 15,14	R\$ 2,51	R\$ 12,63	R\$ 15,14	0,00 %
4.30	111131	SBC	GRELHAS E GRADES PARA VENTILACAO COM FORNECIMENTO	m²	20,00	R\$ 8,12	R\$ 110,44	R\$ 2.371,20	R\$ 8,12	R\$ 110,44	R\$ 2.371,20	0,00 %
5			ANEXO PARA ATENDER GATIL - INFECTADOS					R\$ 69.402,31			R\$ 69.402,31	0,00 %
5.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	20,00	R\$ 3,98	R\$ 39,27	R\$ 865,00	R\$ 3,98	R\$ 39,27	R\$ 865,00	0,00 %
5.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	128,40	R\$ 5,59	R\$ 6,58	R\$ 1.562,63	R\$ 5,59	R\$ 6,58	R\$ 1.562,63	0,00 %
5.4	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	43,61	R\$ 5,08	R\$ 18,93	R\$ 1.047,08	R\$ 5,08	R\$ 18,93	R\$ 1.047,08	0,00 %
5.5	92560	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	R\$ 876,90	R\$ 1.641,51	R\$ 5.036,82	R\$ 876,90	R\$ 1.641,51	R\$ 5.036,82	0,00 %
5.5	87501	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	64,20	R\$ 116,37	R\$ 94,17	R\$ 13.516,67	R\$ 116,37	R\$ 94,17	R\$ 13.516,67	0,00 %
5.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	128,40	R\$ 2,27	R\$ 2,56	R\$ 620,17	R\$ 2,27	R\$ 2,56	R\$ 620,17	0,00 %
5.7	94782	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014	m²	43,61	R\$ 22,29	R\$ 44,50	R\$ 2.912,71	R\$ 22,29	R\$ 44,50	R\$ 2.912,71	0,00 %
5.8	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	R\$ 17,87	R\$ 18,78	R\$ 183,25	R\$ 17,87	R\$ 18,78	R\$ 183,25	0,00 %



Prefeitura Municipal Guaíba
CNPJ: 88.811.922/0001-20

5.9	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5,00	R\$ 138,92	R\$ 122,86	R\$ 1.308,90	R\$ 138,92	R\$ 122,86	R\$ 1.308,90	0,00 %
5.10	90702	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	20,00	R\$ 4,73	R\$ 143,31	R\$ 2.960,80	R\$ 4,73	R\$ 143,31	R\$ 2.960,80	0,00 %
5.11	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	128,40	R\$ 5,38	R\$ 3,60	R\$ 1.153,03	R\$ 5,38	R\$ 3,60	R\$ 1.153,03	0,00 %
5.12	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	43,61	R\$ 20,36	R\$ 95,33	R\$ 5.045,24	R\$ 20,36	R\$ 95,33	R\$ 5.045,24	0,00 %
5.13	023310	SBC	FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS	m²	2,00	R\$ 76,97	R\$ 335,80	R\$ 825,54	R\$ 76,97	R\$ 335,80	R\$ 825,54	0,00 %
5.14	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	43,61	R\$ 6,71	R\$ 49,69	R\$ 2.459,60	R\$ 6,71	R\$ 49,69	R\$ 2.459,60	0,00 %
5.15	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	28,00	R\$ 3,98	R\$ 39,27	R\$ 1.211,00	R\$ 3,98	R\$ 39,27	R\$ 1.211,00	0,00 %
5.16	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	43,61	R\$ 17,71	R\$ 136,09	R\$ 6.707,22	R\$ 17,71	R\$ 136,09	R\$ 6.707,22	0,00 %
5.17	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	87,00	R\$ 1,45	R\$ 13,12	R\$ 1.267,59	R\$ 1,45	R\$ 13,12	R\$ 1.267,59	0,00 %
5.18	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	6,85	R\$ 102,90	R\$ 33,65	R\$ 935,37	R\$ 102,90	R\$ 33,65	R\$ 935,37	0,00 %
5.19	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,00	R\$ 5,07	R\$ 13,17	R\$ 528,96	R\$ 5,07	R\$ 13,17	R\$ 528,96	0,00 %
5.19	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	49,00	R\$ 4,40	R\$ 13,95	R\$ 899,15	R\$ 4,40	R\$ 13,95	R\$ 899,15	0,00 %
5.20	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	10,00	R\$ 102,66	R\$ 591,64	R\$ 6.943,00	R\$ 102,66	R\$ 591,64	R\$ 6.943,00	0,00 %
5.20	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3,00	R\$ 10,81	R\$ 14,89	R\$ 77,10	R\$ 10,81	R\$ 14,89	R\$ 77,10	0,00 %
5.20	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,00	R\$ 0,92	R\$ 11,32	R\$ 146,88	R\$ 0,92	R\$ 11,32	R\$ 146,88	0,00 %
5.21	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,00	R\$ 4,35	R\$ 13,14	R\$ 419,76	R\$ 4,35	R\$ 13,14	R\$ 419,76	0,00 %
5.21	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,00	R\$ 2,43	R\$ 11,76	R\$ 113,52	R\$ 2,43	R\$ 11,76	R\$ 113,52	0,00 %
5.22	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	495,00	R\$ 1,71	R\$ 13,97	R\$ 7.761,60	R\$ 1,71	R\$ 13,97	R\$ 7.761,60	0,00 %



Prefeitura Municipal Guaíba
CNPJ: 88.811.922/0001-20

5.23	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,89	R\$ 19,65	R\$ 756,25	R\$ 1.466,45	R\$ 19,65	R\$ 756,25	R\$ 1.466,45	0,00 %
5.24	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 60,87	R\$ 564,92	R\$ 625,79	R\$ 60,87	R\$ 564,92	R\$ 625,79	0,00 %
5.24	11942	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	m²	2,00	R\$ 41,94	R\$ 358,80	R\$ 801,48	R\$ 41,94	R\$ 358,80	R\$ 801,48	0,00 %
6			LIMPEZA FINAL					R\$ 1.232,03			R\$ 1.232,04	0,00 %
6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	236,93	R\$ 3,00	R\$ 2,20	R\$ 1.232,04	R\$ 3,00	R\$ 2,20	R\$ 1.232,04	0,00 %
								R\$ 251.325,28	Total		R\$ 239.700,02	-4,63%
									Valor apresentado pela empresa		R\$ 239.700,00	-4,63%
									Diferença		R\$ 0,02	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/09/2025 16:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.ipm.com.br/p8105a6c80d4220>.

