

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BARRA DO RIBEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	MUNICÍPIO / UF BARRA DO RIBEIRO /RS	BDI 1 20,52%	BDI 2 12,29%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS									411.110,03	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS						411.110,03	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						21.230,35	
1.1.1.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	78,07	BDI 1	94,09	15.054,40	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	5,00	1.100,00	BDI 2	1.235,19	6.175,95	RA
1.2.			SERVIÇO INICIAL						23.404,14	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,50	463,76	BDI 1	558,92	2.515,14	RA
1.2.2.	SINAPI	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	100,00	173,32	BDI 1	208,89	20.889,00	RA
1.3.			RUA NATAL						198.145,41	
1.3.1.	Composição	05	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	198,00	1,30	BDI 1	1,57	310,86	RA
1.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	436,00	51,73	BDI 1	62,34	27.180,24	RA
1.3.3.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	1.745,11	81,14	BDI 1	97,79	170.654,31	RA
1.4.			SERVIDÃO LUIZ NUNES VIEIRA						94.735,85	
1.4.1.	Composição	05	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	155,15	1,30	BDI 1	1,57	243,59	RA
1.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	340,30	51,73	BDI 1	62,34	21.214,30	RA
1.4.3.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	749,34	81,14	BDI 1	97,79	73.277,96	RA
1.5.			SERVIDÃO SATURNA DE SOUZA BONEBERGER						73.594,28	
1.5.1.	Composição	05	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	148,66	1,30	BDI 1	1,57	233,40	RA
1.5.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	305,32	51,73	BDI 1	62,34	19.033,65	RA
1.5.3.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	555,55	81,14	BDI 1	97,79	54.327,23	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BARRA DO RIBEIRO /RS

Local

sexta-feira, 10 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ELENA PREUSS STUKER KOLLER

CREA/CAU: RS193308

ART/RRT: 0

RECURSO

RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Assinado por 2 pessoas: CARLOS ANTONIO RUTKOSKI e ELENA PREUSS STÜKER COLLER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://barradoribeiro.1doc.com.br/verificacao/C657-C438-16AD-B9A0>