



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES - CEL. PACHECO Nº198 TAPES/RS

Obra: REFORMA TELHADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
REQUERENTE: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Endereço de Obra: JOÃO PESSOA Nº 312, CENTRO - TAPES/RS

BDI: 26,00% **ORIGEM:** PLEO 09/2026
TOTAL MATERIAL: R\$ 44.609,00
TOTAL MÃO DE OBRA: R\$ 18.294,83
TOTAL ORÇAMENTO: R\$ 62.903,83

Item	Código	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1. ADMINISTRAÇÃO							
97063		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM	190,00	M2	19,18	8,59	
		MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVELY ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017			R\$ 3.644,20	R\$ 1.632,10	R\$ 5.276,30
103689		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA,	3,00	M2	571,50	51,75	
		AF_03/2022_PS			R\$ 1.714,50	R\$ 155,25	R\$ 1.869,75
98458		TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018	84,00	M2	83,73	45,15	
					R\$ 7.033,32	R\$ 3.792,60	R\$ 10.825,92
106122		REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E	5,00	M3	8,61	95,71	
		ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA, EXCLUSIVO FRETE, AF_09/2025			R\$ 43,05	R\$ 478,55	R\$ 521,60
TOTAL ADMINISTRAÇÃO					R\$ 12.435,07	R\$ 6.058,50	R\$ 18.493,57
2. SERVIÇOS PRELIMINARES							
73899/2		DEMOLICAÇÃO DE ALVENARIA DE TIPOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	10,00	M3	R\$ 13,92	R\$ 157,20	
					R\$ 139,20	R\$ 1.572,00	R\$ 1.711,20
97649		REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE,	314,23	M2	1,18	5,10	
		SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023			R\$ 370,79	R\$ 1.602,57	R\$ 1.973,36
97650		REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	314,23	M2	0,84	9,93	
					R\$ 263,95	R\$ 3.120,30	R\$ 3.384,26
TOTAL PRELIMINARES					R\$ 773,94	R\$ 6.294,88	R\$ 7.068,82
3. PLUVIAL							
94231		RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	39,00	M	63,69	10,85	
					R\$ 2.483,91	R\$ 423,15	R\$ 2.907,06
89578		TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS	42,00	M	45,41	4,84	
		PLUVIAIS, AF_06/2022			R\$ 1.907,22	R\$ 203,28	R\$ 2.110,50
94227		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,	37,00	M	77,20	15,51	
		AF_07/2019			R\$ 2.856,40	R\$ 573,87	R\$ 3.430,27
TOTAL PLUVIAL					R\$ 7.247,53	R\$ 1.200,30	R\$ 8.447,83
4. COBERTURA							
92543		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,	314,23	M2	22,43	10,13	
		METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019			R\$ 7.048,18	R\$ 3.183,15	R\$ 10.231,33
94213		TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019	314,23	M2	53,67	4,66	
					R\$ 16.864,72	R\$ 1.464,31	R\$ 18.329,04
100326		CUWIEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO, AF_07/2019	17,16	M2	13,96	5,46	
					R\$ 239,55	R\$ 93,69	R\$ 333,25
TOTAL COBERTURA					R\$ 24.152,46	R\$ 4.741,16	R\$ 28.893,61
TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 44.609,00	R\$ 18.294,83	R\$ 62.903,83

Tapas
124
Municipal