



Obra
RP - ARTEFATOS CIMENTICIOS - 2026

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
0,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			TUBOS DE CONCRETO					975.833,00	42,85 %
1.1	INSUMO-69	Próprio	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM, INCLUSO TRANSPORTE	UN	2000	129,20	129,20	258.400,00	11,35 %
1.2	INSUMO-70	Próprio	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM, INCLUSO TRANSPORTE	UN	2000	144,14	144,14	288.280,00	12,66 %
1.3	INSUMO-71	Próprio	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM, INCLUSO TRANSPORTE	UN	1000	279,62	279,62	279.620,00	12,28 %
1.4	INSUMO-72	Próprio	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM, INCLUSO TRANSPORTE	UN	200	523,37	523,37	104.674,00	4,60 %
1.5	Insumo-100	Próprio	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM, INCLUSO TRANSPORTE	UN	100	448,59	448,59	44.859,00	1,97 %
2			PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO					1.190.660,00	52,29 %
2.1	INSUMO-73	Próprio	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M²	2000	70,11	70,11	140.220,00	6,16 %
2.2	INSUMO-74	Próprio	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M²	5000	77,96	77,96	389.800,00	17,12 %
2.3	INSUMO-75	Próprio	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	UN	1000	46,84	46,84	46.840,00	2,06 %
2.4	009766	SBC	TAMPA DE CONCRETO QUADRADA 1,20 x 1,20m ESPESSURA 0,050m	UN	1290	450,00	450,00	580.500,00	25,49 %
2.4	00004102	SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	370	90,00	90,00	33.300,00	1,46 %
3			FOSSA SÉPTICA					110.682,81	4,86 %



3.1	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	21	2.218,66	2.218,66	46.591,86	2,05 %
3.2	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	21	3.051,95	3.051,95	64.090,95	2,81 %

Total sem BDI **2.277.175,81**
Total do BDI **0,00**
Total Geral **2.277.175,81**

ELOIR
Setor de Engenharia

