

Cote 004

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO RUA FIDELIS CAPELETTI

TRECHO		Comprimento (m)	Largura (Média) (m)		ÁREA (m²)	ÁREA DE ENCAIXE (m²)		ÁREA TOTAL (m²)		OBS (Espessura)		
Rua Fidélis Capeletti		85,50	5,00		427,50	-		427,50				
Total		85,50			427,50	-		427,50				
Item	Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		Total	Sinapi 12/23 Sem Desoneração	BDI	Encargos Sociais (mês)
				Mat/Equip.	M.Obra	Total	Mat/Equip.	M.Obra				
1	SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	Serviços de Topografia	427,50	m²	0,38	0,58	0,96	162,45	247,95	410,40	Composição 01	24,23%	69,79%
Total do item 1							162,45	247,95	410,40			
2	DRENAGEM											
2.1	Limpeza ajustes, nivelamento, grelha em aço e colarinho para caixas existentes	2,00	Unid.	914,51	391,94	1.306,45	1.829,02	783,88	2.612,90	Composição 02	24,23%	69,79%
Total do item 2							1.829,02	783,88	2.612,90			
3	PAVIMENTAÇÃO											
3.1	Regulamentação e compactação de subleito	427,50	m²	3,13	0,20	3,33	1.338,08	85,50	1.423,58	100576	24,23%	69,79%
3.1	Execução em paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra	427,50	m²	116,86	7,46	124,32	49.957,65	3.189,15	53.146,80	101167	24,23%	69,79%
3.2	Transporte de material DMT=9 km	373,79	m³*km	3,14	0,20	3,34	1.173,70	74,76	1.248,46	93589	24,23%	69,79%
3.3	Meio Fio em concreto pré-moldado	86,00	m	62,69	6,97	69,66	5.391,34	599,42	5.990,76	94273	24,23%	69,79%
Total do item 3							57.860,77	3.948,83	61.809,60			
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											
4.1	Placa de sinalização (com película refletiva)	0,60	m²	609,82	107,61	717,43	365,89	64,57	430,46	34723 (insumo)	24,23%	69,79%
4.2	Tubo aço galvanizado	6,00	m	94,12	16,61	110,73	564,72	99,66	664,38	92335	24,23%	69,79%
4.3	Concreto para poste fck 20 MPa	0,12	m³	510,59	90,10	600,69	61,27	10,81	72,08	94964	24,23%	69,79%
Total do item 4							991,88	175,04	1.166,92			
VALOR TOTAL (em R\$)							60.844,12	5.155,70	65.999,82			

Declaramos que foi utilizado os mesmos encargos sociais da tabela SINAPI, 12/2023, sem desoneração com BDI 24,23%.

São Marcos, fevereiro de 2024.

Pablo Candido Corrêa
Pablo Candido Corrêa
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 219.898

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO RUA FIDELIS CAPELETTI							
Item	Descrição	TOTAL		ETAPA 01 - 30 DIAS		ETAPA 02 - 60 DIAS	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,62%	410,40	100,00%	410,40		-
2	DRENAGEM	3,96%	2.612,90	100,00%	2.612,90		-
3	PAVIMENTAÇÃO	93,65%	61.809,60	40,00%	24.723,84	60,00%	37.085,76
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,77%	1.166,92			100,00%	1.166,92
	TOTAL DA ETAPA	100%	65.999,82	42,04%	27.747,14	57,96%	38.252,68
	TOTAL ACUMULADO			42,04%	27.747,14	100,00%	65.999,82

São Marcos, fevereiro de 2024.



Pablo Candido Corrêa
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 219.898