

Carlos Barbosa/RS, 15 de julho de 2024

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES

REF: PROPOSTA EDITAL CONCORRÊNCIA N.º 08/24

Prezados (as):

Apresentamos nossa proposta CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA E FECHAMENTO DO SILO PARA SECAGEM DE GRÃOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

⇒ **Valor Global da Proposta..... R\$ 165.500,00**
(cento e sessenta e cinco mil e quinhentos reais)

Material R\$ 114.022,57

Mão de obra R\$ 51.477,43

- Prazo de Execução: conforme Edital;
- Declaramos de assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços e que nos sujeitamos às condições estabelecidas no edital;
- Declaramos que o prazo de validade a presente proposta é de 90 (noventa) dias a partir da data de recebimento da mesma;
- ANEXOS: Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Composição BDI, Encargos Sociais;
- Declaramos que a forma de garantia contratual será o Seguro-Garantia, correspondente a 5% do valor final de nossa proposta;

Atenciosamente,

SF INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

C.N.P.J 11.895.849/0001-97

CLAUDEMIR ROYER TONIOLO

S E F INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA:11895849
000197

Assinado de forma digital
por S E F INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA:11895849000197
Dados: 2024.07.15
10:26:44 -03'00'

CLAUDEMIR
ROYER
TONIOLO:601
02730059

Assinado de forma
digital por CLAUDEMIR
ROYER
TONIOLO:60102730059
Dados: 2024.07.15
10:27:00 -03'00'

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO	MES	MES	MES	TOTAL
		1	2	3	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100%			0,00%
		2.874,48	-	-	R\$ 2.874,48
2	MOVIMENTO DE TERRA	80%	20%		0,00%
		1.044,34	261,09	-	R\$ 1.305,43
3	SUPRAESTRUTURA	55%	45%		0,00%
		54.986,68	44.989,10	-	R\$ 99.975,78
4	FECHAMENTOS			100%	100,00%
		-	-	46.413,71	R\$ 46.413,71
5	COBERTURA		10%	90%	90,00%
		-	1.493,06	13.437,54	R\$ 14.930,60
		35,59%	28,24%	36,16%	100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R\$)		58.905,50	46.743,25	59.851,25	165.500,00

S E F INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

C.N.P.J 11.895.849/0001-97

Endereço: Rodovia RSC 453 KM 84,40 – bairro São Luiz Castro – Carlos Barbosa/RS

FONE: 54-3461-7488 e-mail: vendas1@sfmetalicas.com.br

S E F INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA:11895849
000197

Assinado de forma
digital por S E F
INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA:11895849000197
Dados: 2024.07.15
10:27:26 -03'00'

CLAUDEMIR
ROYER
TONIOLO:60
102730059

Assinado de forma
digital por
CLAUDEMIR ROYER
TONIOLO:601027300
59
Dados: 2024.07.15
10:27:37 -03'00'

ANEXO I

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º
008/2024

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS

A empresa S E F INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 11.895.849/0001-97, estabelecida na Rodovia RSC 453 KM 84,40, nº , na cidade de Carlos Barbosa/RS , por meio de seu representante legal, Sr. Claudemir Royer Toniolo brasileiro, (casado), inscrito no CPF sob o nº 601.027.300-59, portador da cédula de identidade nº 8041257869 residente e domiciliado na Rua Dr. Carlos Barbosa, nº 554/603, Bairro Centro, na cidade de Carlos Barbosa/RS , DECLARA, sob as penas da lei, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Carlos Barbosa, 15 de Julho de 2024.

CLAUDEMIR
ROYER
TONIOLO:601
02730059

Assinado de forma
digital por CLAUDEMIR
ROYER
TONIOLO:60102730059
Dados: 2024.07.15
10:28:04 -03'00'

Nome e Assinatura do representante legal

S E F INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA:11895849
000197

Assinado de forma digital
por S E F INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA:11895849000197
Dados: 2024.07.15
10:28:20 -03'00'

Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL	VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023
-------------------	------------------------------

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,56%	8,74%	11,56%	8,74%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,08%	18,42%	48,08%	18,42%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,59%	3,47%	4,59%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,26%	1,71%	2,26%	1,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%	1,93%	2,55%	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	Total	9,90%	7,48%	9,90%	7,48%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,08%	3,09%	17,69%	6,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,47%	3,38%	18,10%	7,09%
TOTAL(A+B+C+D)		83,25%	46,08%	112,88%	69,79%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Obra: COBERTURA PARA UNIDADE DE SECAGEM										
RELATÓRIO GLOBAL - Data: 15/07/2024										
Endereço: São Marcos										
Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total	BDI	Encargos Sociais (Mês)
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	LOCAÇÃO DE OBRA	41,30	m	13,92	55,68	574,90	2.299,58	2.874,48	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					574,90	2.299,58	2.874,48		
2	MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO DE 1ª, ATE 1,50m, PARA SAPATAS	25,00	m³	8,81	0,98	220,25	24,50	244,75	25,00%	69,79%
2.2	REATERRO COMPACTADO	19,96	m³	22,60	2,51	451,10	50,10	501,20	25,00%	69,79%
2.3	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO	4,00	h	99,76	11,08	399,04	44,32	443,36	25,00%	69,79%
2.4	OPERADOR DE ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	h	26,13	2,90	104,52	11,60	116,12	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					1.174,91	130,52	1.305,43		
3	SUPRAESTRUTURA									
3.1	CAMADA DE BRITA GRADUADA PARA SAPATA (5 CM)	0,42	m³	64,96	27,84	27,28	11,69	38,97	25,00%	69,79%
3.2	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, FCK 30 Mpa	5,04	m³	1.155,49	495,21	5.823,67	2.495,86	8.319,53	25,00%	69,79%
3.3	CONCRETO PARA REPARO DE RADIER, FCK 30 Mpa	11,50	m²	162,53	69,66	1.869,10	801,09	2.670,19	25,00%	69,79%
3.4	ESTRUTURA METÁLICA PARA FECHAMENTO DA UNIDADE DE SECAGEM COM CHUMPADORES	4.317,82	kg	14,27	6,33	61.615,29	27.331,80	88.947,09	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					69.335,34	30.640,44	99.975,78		
4	FECHAMENTOS									
4.1	PAREDE EM BLOCO DE CONCRETO (h= 80cm)	31,52	m²	69,89	29,96	2.202,93	944,34	3.147,27	25,00%	69,79%
4.2	FECHAMENTO LATERAL EM ALUZINCO E=0,50 mm	339,36	m²	68,03	29,15	23.086,66	9.892,34	32.979,00	25,00%	69,79%
4.3	PORTÃO METÁLICO PINTADO DE 4,85x5,15 m, COM PORTA PARA ACESSO DE PESSOAS	1,00	un	7.199,94	3.087,50	7.199,94	3.087,50	10.287,44	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					32.489,53	13.924,18	46.413,71		
5	COBERTURA									
5.1	COBERTURA EM ALUZINCO E=0,50 mm	142,80	m²	52,75	22,61	7.532,70	3.228,71	10.761,41	25,00%	69,79%
5.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CORTE 100 cm	12,00	m	166,36	71,30	1.996,32	855,60	2.851,92	25,00%	69,79%
5.3	ALGEROSA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CORTE 25 cm	12,00	m	50,82	21,78	609,84	261,36	871,20	25,00%	69,79%
5.4	TUBO PVC, ÁGUA PLUVIAL 100 mm	6,60	m	44,02	18,87	290,53	124,54	415,07	25,00%	69,79%
5.5	JOELHO PVC, ÁGUA PLUVIAL, 100 mm	1,00	un	18,50	12,50	18,50	12,50	31,00	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					10.447,89	4.482,71	14.930,60		
VALOR TOTAL R\$						114.022,57	51.477,43	165.500,00		

S E F INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

C.N.P.J 11.895.849/0001-97

Endereço: Rodovia RSC 453 KM 84,40 – bairro São Luiz Castro – Carlos Barbosa/RS

FONE: 54-3461-7488 e-mail: vendas1@sfmetalicas.com.br

S E F INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA:11895849000197

Assinado de forma digital por S
E F INDUSTRIA METALURGICA
LTDA:11895849000197
Dados: 2024.07.15 10:29:28
-03'00'

CLAUDEMIR
ROYER
TONIOLO:60102
730059

Declaramos que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento, dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas interlegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega da proposta, conforme ANEXO I.

Assinado de forma digital por CLAUDEMIR ROYER
TONIOLO:60102730059
Dados: 2024.07.15 10:29:41 -03'00'

Cálculo do BDI
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

Para o tipo de obra **"CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS"** enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trem e metrô, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodovias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pátios, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

DEMONSTRATIVO BDI

Item	1º quartil	3º quartil	Médio	Identificação
AC	3,00	5,50	5,50	Administração Central
S e G	0,80	1,00	1,00	Seguro e Garantia
R	0,97	1,27	1,27	Risco
DF	0,59	1,39	1,39	Despesas Financeiras
L	6,16	8,96	6,79	Lucro
I *	conforme legislação		6,65	Tributos *

TOTAL	25,00	BDI A SER ADOTADO (sem desoneração)
--------------	--------------	--

S E F INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA:11895849
000197

Assinado de forma digital
por S E F INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA:11895849000197
Dados: 2024.07.15
10:25:55 -03'00'

CLAUDEMIR
ROYER
TONIOLO:6010
2730059

Assinado de forma
digital por CLAUDEMIR
ROYER
TONIOLO:60102730059
Dados: 2024.07.15
10:26:12 -03'00'