

Obra: COBERTURA PARA UNIDADE DE SECAGEM											
RELATÓRIO GLOBAL - Data: abril/2024											
Endereço: São Marcos											
Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total	Sinapi 03/24 S/Desoneração	BDI	Encargos Sociais (Mês)
1	SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	LOCAÇÃO DE OBRA	41,30	m	13,92	55,68	574,90	2.299,58	2.874,48	99059	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					574,90	2.299,58	2.874,48			
2	MOVIMENTO DE TERRA										
2.1	ESCAVACAO MECÂNICA DE SOLO DE 1ª, ATE 1,50m, PARA SAPATAS	25,00	m³	8,81	0,98	220,25	24,50	244,75	90106	25,00%	69,79%
2.2	REATERRO COMPACTADO	19,96	m³	22,60	2,51	451,10	50,10	501,20	93379	25,00%	69,79%
2.3	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO	4,00	h	99,76	11,08	399,04	44,32	443,36	102897	25,00%	69,79%
2.4	OPERADOR DE ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	h	26,13	2,90	104,52	11,60	116,12	88263	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					1.174,91	130,52	1.305,43			
3	SUPRAESTRUTURA										
3.1	CAMADA DE BRITA GRADUADA PARA SAPATA (5 CM)	0,42	m³	64,96	27,84	27,28	11,69	38,97	4729 (insumo)	25,00%	69,79%
3.2	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, FCK 30 Mpa	5,04	m³	1.155,49	495,21	5.823,67	2.495,86	8.319,53	COMPOSIÇÃO 01	25,00%	69,79%
3.3	CONCRETO PARA REPARO DE RADIER, FCK 30 Mpa	11,50	m²	162,53	69,66	1.869,10	801,09	2.670,19	103077	25,00%	69,79%
3.4	ESTRUTURA METÁLICA PARA FECHAMENTO DA UNIDADE DE SECAGEM COM CHUMPADORES	4.317,82	kg	14,76	6,33	63.731,02	27.331,80	91.062,82	100775	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					71.451,07	30.640,44	102.091,51			
4	FECHAMENTOS										
4.1	PAREDE EM BLOCO DE CONCRETO (h= 80cm)	31,52	m²	69,89	29,96	2.202,93	944,34	3.147,27	103316	25,00%	69,79%
4.2	FECHAMENTO LATERAL EM ALUZINCO E=0,50 mm	339,36	m²	68,03	29,15	23.086,66	9.892,34	32.979,00	98459	25,00%	69,79%
4.3	PORTÃO METÁLICO PINTADO DE 4,85x5,15 m, COM PORTA PARA ACESSO DE PESSOAS	1,00	un	7.204,16	3.087,50	7.204,16	3.087,50	10.291,66	COTAÇÃO	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					32.493,75	13.924,18	46.417,93			
5	COBERTURA										
5.1	COBERTURA EM ALUZINCO E=0,50 mm	142,80	m²	52,75	22,61	7.532,70	3.228,71	10.761,41	94213	25,00%	69,79%
5.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CORTE 100 cm	12,00	m	166,36	71,30	1.996,32	855,60	2.851,92	94229	25,00%	69,79%
5.3	ALGEROSA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CORTE 25 cm	12,00	m	50,82	21,78	609,84	261,36	871,20	94231	25,00%	69,79%
5.4	TUBO PVC, ÁGUA PLUVIAL 100 mm	6,60	m	44,02	18,87	290,53	124,54	415,07	89512	25,00%	69,79%
5.5	JOELHO PVC, ÁGUA PLUVIAL, 100 mm	1,00	un	32,09	13,75	32,09	13,75	45,84	89529	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					10.461,48	4.483,96	14.945,44			
VALOR TOTAL R\$						116.156,11	51.478,68	167.634,79			

São Marcos-RS, 22 de abril de 2024.

Pablo Candido Corrêa

Engenheiro Civil

CREA-RS 219.898