## *Obra: REFORMA AUDITÓRIO JOAQUIM GRISON*

***RELATÓRIO GLOBAL - Data: agosto/2026***

***Endereço: Av. Venâncio Aires, 720 - Bairro Centro - São Marcos***

| *Item* | *Descrição* | *Quantidade* | *Un* | *Material* | *Mão-de-Obra* | *Total Material* | *Total Mão-de-Obra* | *Total* | **Sinapi 07/26 S/Desoneração** | **BDI** | **Encargos Sociais (Mês)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **DEMOLIÇÕES** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA EXISTENTE - PALCO | 44,01 | m² | 3,74 | 33,62 | 164,60 | 1.479,62 | 1.644,22 | 97643 | 25,00% | 69,29% |
| 1.2 | REMOÇÃO DE ENTULHO - MADEIRA (CLASSE B) | 1,10 | m³ | 7,58 | 68,23 | 8,34 | 75,05 | 83,39 | 106125 | 25,00% | 69,29% |
| 1.3 | REMOÇÃO DE PISO EXISTENTE - CARPETE | 228,07 | m² | 0,43 | 3,92 | 98,07 | 894,03 | 992,10 | 97641 | 25,00% | 69,29% |
| 1.4 | REMOÇÃO DE POLTRONAS | 122,00 | un | 0,00 | 2,34 | - | 285,48 | 285,48 | 97664 | 25,00% | 69,29% |
| 1.5 | REMOÇÃO DE JANELAS | 9,90 | m² | 3,65 | 32,86 | 36,14 | 325,31 | 361,45 | 97645 | 25,00% | 69,29% |
| 1.6 | REMOÇÃO DE PORTAS | 10,08 | m² | 1,41 | 12,73 | 14,21 | 128,32 | 142,53 | 97644 | 25,00% | 69,29% |
| 1.7 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS | 36,00 | m² | 0,27 | 2,41 | 9,72 | 86,76 | 96,48 | 97665 | 25,00% | 69,29% |
| 1.8 | DEMOLIÇÃO ESCADAS EXISTENTES DE FORMA MECANIZADA | 15,41 | m² | 45,97 | 107,28 | 708,40 | 1.653,18 | 2.361,58 | 104790 | 25,00% | 69,29% |
| 1.9 | REMOÇÃO DE ENTULHO - ALVENARIAS/ARGAMASSAS/CIMENTOS (CLASSE A) | 4,62 | m³ | 11,02 | 99,22 | 50,91 | 458,40 | 509,31 | 106122 | 25,00% | 69,29% |
| 1.10 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS | 72,30 | m | 0,06 | 0,53 | 4,34 | 38,32 | 42,66 | 104792 | 25,00% | 69,29% |
| 1.11 | REMOÇÃO DE FORROS | 230,94 | m² | 0,43 | 3,92 | 99,30 | 905,28 | 1.004,58 | 97641 | 25,00% | 69,29% |
| | **Total do Grupo** | | | | | **1.194,03** | **6.329,75** | **7.523,78** | | | |

## Obra: REFORMA AUDITORIO JOAQUIM GRISON

**RELATÓRIO GLOBAL - Data: agosto/2026**

**Endereço: Av. Venâncio Aires, 720 - Bairro Centro - São Marcos**

| Item | Descrição | Quantidade | Un | Material | Mão-de-Obra | Total Material | Total Mão-de-Obra | Total | Sinapi 07/26 S/Desoneração | BDI | Encargos Sociais (Mês) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3º CATEGORIA, COM MATERLETE PNEUMÁTICO | 4,07 | m³ | 150,63 | 64,56 | 613,06 | 262,76 | 875,82 | 102354 | 25,00% | 69,29% |
| 2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3º CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE 10m³ | 26,46 | m³xKm | 2,48 | 1,06 | 65,61 | 28,04 | 93,65 | 95875 | 25,00% | 69,29% |
| 2.3 | ESCAVAÇÃO VERTICAL EM SOLOS DE 1º CATEGORIA E TRANSPORTE | 77,30 | m³ | 13,11 | 5,62 | 1.013,40 | 434,43 | 1.447,83 | 101137 | 25,00% | 69,29% |
| 2.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | 523,75 | m² | 1,35 | 0,58 | 707,06 | 303,78 | 1.010,84 | 100577 | 25,00% | 69,29% |
| 2.5 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA PAVIMENTAÇÃO | 523,75 | m² | 2,47 | 1,06 | 1.293,66 | 555,18 | 1.848,84 | 97113 | 25,00% | 69,29% |
| 2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ME PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES, ESPESSURA 8cm | 523,75 | m² | 70,78 | 30,33 | 37.071,03 | 15.885,34 | 52.956,37 | 92404 | 25,00% | 69,29% |
| | **Total do Grupo** | | | | | **40.763,82** | **17.469,53** | **58.233,35** | | | |
| **3** | **PISOS** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | EXECUÇÃO DE PISO VINÍLICO RÉGUA COLADO PARA AUTO TRÁFEGO MATERIAL E MÃO DE OBRA - INCLUSO RODAPÉ E CANTONEIRA EM ESCADAS | 236,40 | un | 151,75 | 65,04 | 35.873,70 | 15.375,46 | 51.249,16 | 106790 | 25,00% | 69,29% |
| 3.2 | PISO EM MADEIRA PARA O PALCO IPE CHAMPANHE | 44,01 | m² | 404,73 | 173,46 | 17.812,17 | 7.633,97 | 25.446,14 | 101746 | 25,00% | 69,29% |
| 3.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA REFORÇO DA ESTRUTURA DO PALCO | 12,00 | m² | 79,97 | 34,27 | 959,64 | 411,24 | 1.370,88 | 92539 | 25,00% | 69,29% |
| 3.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO ARMADO (COM TELA Q-196, DIAMETRO DO FIO 5mm E ESPAÇAMENTO DA MALHA 10x10cm) MOLDADO IN LOCO ESPESSURA 6cm | 13,46 | m² | 76,16 | 32,64 | 1.025,11 | 439,33 | 1.464,44 | 94992 | 25,00% | 69,29% |
| | **Total do Grupo** | | | | | **55.670,62** | **23.860,00** | **79.530,62** | | | |
| **4** | **REVESTIMENTOS** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERNO DE FORMA MANUAL | 52,00 | m² | 11,87 | 5,09 | 617,24 | 264,68 | 881,92 | 97631 | 25,00% | 69,79% |
| 4.2 | CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO | 52,00 | m² | 5,01 | 2,15 | 260,52 | 111,80 | 372,32 | 87878 | 25,00% | 69,79% |
| 4.3 | MASSA ÚNICA ci-ca-ar 1:2:8-15mm COM BETONEIRA | 52,00 | m² | 35,23 | 15,10 | 1.831,96 | 785,20 | 2.617,16 | 87529 | 25,00% | 69,79% |
| | **Total do Grupo** | | | | | **2.709,72** | **1.161,68** | **3.871,40** | | | |
| **5** | **SUPRAESTRUTURA E DRENAGEM** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO, (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | 1,28 | m² | 130,89 | 56,10 | 167,54 | 71,81 | 239,35 | 101159 | 25,00% | 69,29% |
| 5.2 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,20m | 4,67 | m | 1.062,80 | 455,49 | 4.963,28 | 2.127,14 | 7.090,42 | 106014 | 25,00% | 69,29% |
| 5.3 | LASTRO DE BRITA SOBRE SAPATAS E VIGAS (5 cm) | 0,45 | m³ | 164,54 | 70,52 | 74,04 | 31,73 | 105,77 | 96624 | 25,00% | 69,29% |
| 5.4 | CONCRETO ARMADO SAPATA, FCK 25MPa | 1,54 | m³ | 1.630,04 | 698,59 | 2.510,26 | 1.075,83 | 3.586,09 | CONC. 01 | 25,00% | 69,29% |
| 5.5 | CONCRETO ARMADO VIGAS, FCK 25MPa | 1,13 | m³ | 2.456,81 | 1.052,92 | 2.776,20 | 1.189,80 | 3.966,00 | CONC. 02 | 25,00% | 69,29% |
| 5.6 | CONCRETO ARMADO PILARES, FCK 25MPa | 0,40 | m³ | 3.414,29 | 1.463,27 | 1.365,72 | 585,31 | 1.951,03 | CONC. 03 | 25,00% | 69,29% |
| 5.7 | CONCRETO ARMADO MURO DE CONTENÇÃO, FCK 25MPa | 0,90 | m³ | 2.340,25 | 1.002,96 | 2.106,23 | 902,66 | 3.008,89 | CONC. 04 | 25,00% | 69,29% |
| 5.8 | GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14KN/M | 53,76 | m² | 11,80 | 5,06 | 634,37 | 272,03 | 906,40 | 102713 | 25,00% | 69,29% |
| 5.9 | BRITA Nº 03 MATERIAL GRANULAR ATRAS DE MURO DE CONTENÇÃO | 2,77 | m³ | 84,44 | 36,19 | 233,90 | 100,25 | 334,15 | 4722 (insumo) | 25,00% | 69,29% |
| 5.10 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO EXECUTADO NO PÉ DO MURO COM TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, PREENCHIMENTO COM BRITA E ENVOLVIDO COM | 9,02 | m | 111,39 | 47,74 | 1.004,74 | 430,61 | 1.435,35 | 102723 | 25,00% | 69,29% |
| 5.11 | TUBO PVC BRANCO, DN 100mm | 2,90 | m | 30,19 | 12,94 | 87,55 | 37,53 | 125,08 | 89848 | 25,00% | 69,29% |
| 5.12 | PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 16mm, ABERTURA 21mm | 6,00 | un | 1,90 | 17,11 | 11,40 | 102,66 | 114,06 | 12362 (insumo) | 25,00% | 69,29% |
| | **Total do Grupo** | | | | | **15.935,23** | **6.927,36** | **22.862,59** | | | |
| **6** | **COBERTURA** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | REMOÇÃO DE TELHADO METÁLICO COM USO DE GUINDASTES | 231,24 | m² | 0,66 | 5,90 | 152,62 | 1.364,32 | 1.516,94 | 97649 | 25,00% | 69,29% |
| 6.2 | REMOÇÃO CALHAS E ALGEROSAS | 75,94 | m | 0,67 | 6,02 | 50,88 | 457,16 | 508,04 | 104803 | 25,00% | 69,29% |
| 6.3 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E= 30mm | 231,24 | m² | 172,17 | 73,79 | 39.812,59 | 17.063,20 | 56.875,79 | 94216 | 25,00% | 69,29% |
| 6.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO VÃO ATÉ 14m | 1,00 | un | 2.000,36 | 857,30 | 2.000,36 | 857,30 | 2.857,66 | 92618 | 25,00% | 69,29% |
| 6.5 | CALHA E ALGEROSAS EM CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 cm | 75,94 | m | 86,97 | 37,27 | 6.604,50 | 2.830,28 | 9.434,78 | 94228 | 25,00% | 69,29% |

| Obra: REFORMA AUDITÓRIO JOAQUIM GRISON | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO GLOBAL - Data: agosto/2026 | | | | | | | | | | | |
| Endereço: Av. Venâncio Aires, 720 - Bairro Centro - São Marcos | | | | | | | | | | | |
| *Item* | *Descrição* | *Quantidade* | *Un* | *Material* | *Mão-de-Obra* | *Total Material* | *Total Mão-de-Obra* | *Total* | Sinapi 07/26 S/Desoneração | BDI | Encargos Sociais (Mês) |
| 6.6 | FORRO MODULAR, LÃ MINERAL/LÃ DE VIDRO COM ACABAMENTO NA COR BRANCA, 20mm DE ESPESSURA, MODULAÇÃO 0,625x0,625 MONTADO EM SISTEMA DE PERFIS DE AÇO TIPO T, NA COR BRANCA COM DEMAIS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 230,94 | un | 114,08 | 48,89 | 26.345,64 | 11.290,66 | 37.636,30 | COTAÇÃO | 0,00% | 69,29% |
| 6.7 | ESTRUTURA METALICA PARA TOLDO EM TUBO DE AÇO 40x40x1.5mm | 58,22 | kg | 12,84 | 5,50 | 747,54 | 320,21 | 1.067,75 | 100377 | 25,00% | 69,29% |
| 6.8 | CALHA TOLDO EM ALUMÍNIO PINGADEIRA PARA POLICARBONATO 6mm | 4,80 | m | 5,33 | 2,28 | 25,58 | 10,94 | 36,52 | 107145 | 25,00% | 69,29% |
| 6.9 | TELHAMENTO EM CHAPA DE POLICARBONATO 8mm PARA TOLDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5,76 | m² | 328,90 | 140,96 | 1.894,46 | 811,93 | 2.706,39 | COTAÇÃO | 0,00% | 69,29% |
| | **Total do Grupo** | | | | | **77.634,17** | **35.006,00** | **112.640,17** | | | |

## Obra: REFORMA AUDITÓRIO JOAQUIM GRISON

**RELATÓRIO GLOBAL - Data: agosto/2026**

**Endereço: Av. Venâncio Aires, 720 - Bairro Centro - São Marcos**

| Item | Descrição | Quantidade | Un | Material | Mão-de-Obra | Total Material | Total Mão-de-Obra | Total | Sinapi 07/26 S/Desoneração | BDI | Encargos Sociais (Mês) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE | 18,00 | mxmês | 33,75 | 3,75 | 607,50 | 67,50 | 675,00 | 10527 (insumo) | 25,00% | 69,29% |
| 7.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR TUBULAR TIPO TORRE | 3,00 | m | 3,82 | 34,41 | 11,46 | 103,23 | 114,69 | 97064 | 25,00% | 69,29% |
| 7.3 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERÊNCIA COM 2 REFLETORES | 2,00 | un | 131,17 | 56,21 | 262,34 | 112,42 | 374,76 | 105555 | 25,00% | 69,29% |
| 7.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3,00 | un | 15,70 | 6,73 | 47,10 | 20,19 | 67,29 | 97599 | 25,00% | 69,29% |
| 7.5 | PAINEL DE LED EMBUTIR QUADRADA 62x62cm 40W LUZ NEUTRA 4000K | 32,00 | un | 145,51 | 16,17 | 4.656,32 | 517,44 | 5.173,76 | COTAÇÃO | 0,00% | 69,29% |
| 7.6 | TRILHO ELETRIFICADO SOBREPOR 1m BRANCO FRIO | 3,00 | un | 31,35 | 3,48 | 94,05 | 10,44 | 104,49 | COTAÇÃO | 0,00% | 69,29% |
| 7.7 | SPOT SOBRE TRILHO LED 12w | 9,00 | un | 31,54 | 3,50 | 283,86 | 31,50 | 315,36 | COTAÇÃO | 0,00% | 69,29% |
| 7.8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A | 1,00 | un | 517,31 | 57,48 | 517,31 | 57,48 | 574,79 | 101878 | 25,00% | 69,29% |
| 7.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6,00 | un | 10,83 | 2,71 | 64,98 | 16,26 | 81,24 | 93654 | 25,00% | 69,29% |
| 7.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2,00 | un | 11,87 | 2,97 | 23,74 | 5,94 | 29,68 | 93655 | 25,00% | 69,29% |
| 7.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6,00 | un | 73,87 | 18,47 | 443,22 | 110,82 | 554,04 | 93671 | 25,00% | 69,29% |
| 7.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2,00 | un | 61,57 | 15,39 | 123,14 | 30,78 | 153,92 | 93665 | 25,00% | 69,29% |
| 7.13 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1,00 | un | 151,41 | 37,85 | 151,41 | 37,85 | 189,26 | 106030 | 25,00% | 69,29% |
| 7.14 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1,00 | un | 65,81 | 16,45 | 65,81 | 16,45 | 82,26 | 106027 | 25,00% | 69,29% |
| 7.15 | ELETROCALHA - LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 100x50mm INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO | 100,40 | m | 90,81 | 22,70 | 9.117,32 | 2.279,08 | 11.396,40 | 97238 | 25,00% | 69,29% |
| 7.16 | ELETROCALHA - CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100x50mm | 2,00 | un | 56,65 | 14,16 | 113,30 | 28,32 | 141,62 | 97278 | 25,00% | 69,29% |
| 7.17 | ELETROCALHA - TÊ HORIZONTAL PRA ELETROCALHA 100x50mm | 18,00 | un | 79,08 | 19,77 | 1.423,44 | 355,86 | 1.779,30 | 97315 | 25,00% | 69,29% |
| 7.18 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 mm (1") | 22,00 | m | 21,22 | 5,31 | 466,84 | 116,82 | 583,66 | 95728 | 25,00% | 69,29% |
| 7.19 | CONDULETE TIPO LR ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 mm (1") | 4,00 | un | 31,08 | 7,77 | 124,32 | 31,08 | 155,40 | 104400 | 25,00% | 69,29% |
| 7.20 | CONDULETE TIPO T ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 mm (1") | 2,00 | un | 37,82 | 9,46 | 75,64 | 18,92 | 94,56 | 104405 | 25,00% | 69,29% |
| 7.21 | CONDULETE TIPO C ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 mm (1") | 4,00 | un | 29,11 | 7,28 | 116,44 | 29,12 | 145,56 | 104403 | 25,00% | 69,29% |
| 7.22 | CONDULETE TIPO E (PARA TOMADAS E INTERRUPTORES) ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 mm (1") | 17,00 | un | 25,54 | 6,39 | 434,18 | 108,63 | 542,81 | 104397 | 25,00% | 69,29% |
| 7.23 | TOMADA TRIFASICA INDUSTRIAL - 32A - 3F+N+T EMBUTIR PARA QUADRO/PAINEL | 1,00 | un | 60,51 | 3,19 | 60,51 | 3,19 | 63,70 | 7525 (insumo) | 25,00% | 69,29% |
| 7.24 | TOMADA MONOSAFICA INDUSTRIAL - 20A - F+N+T PARA QUADRO/PAINEL | 3,00 | un | 11,27 | 2,82 | 33,81 | 8,46 | 42,27 | 38102 (insumo) | 25,00% | 69,29% |
| 7.25 | INTERRUPTOR PARALELO 3 MÓDULOS INCLUINDO SUPORTE E PLACA | 4,00 | un | 92,20 | 23,05 | 368,80 | 92,20 | 461,00 | 91969 | 25,00% | 69,29% |
| 7.26 | TOMADA MONOFASICA - 20A- F+N+T ALTA 2 MÓDULOS INCLUINDO SUPORTE PLACA | 6,00 | un | 54,41 | 13,60 | 326,46 | 81,60 | 408,06 | 91993 | 25,00% | 69,29% |
| 7.27 | TOMADA MONOFASICA - 20A- F+N+T MÉDIA 2 MÓDULOS INCLUINDO SUPORTE | 2,00 | un | 69,32 | 17,33 | 138,64 | 34,66 | 173,30 | 92005 | 25,00% | 69,29% |
| 7.28 | TOMADA MONOFASICA - 20A- F+N+T BAIXA 2 MÓDULOS INCLUINDO SUPORTE PLACA | 6,00 | un | 60,30 | 15,08 | 361,80 | 90,48 | 452,28 | 92009 | 25,00% | 69,29% |
| 7.29 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 549,30 | m | 5,01 | 1,25 | 2.751,99 | 686,63 | 3.438,62 | 91926 | 25,00% | 69,29% |
| 7.30 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 127,10 | m | 10,79 | 2,70 | 1.371,41 | 343,17 | 1.714,58 | 91930 | 25,00% | 69,29% |
| 7.31 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 32,50 | m | 12,42 | 3,11 | 403,65 | 101,08 | 504,73 | 101884 | 25,00% | 69,29% |
| | **Total do Grupo** | | | | | **25.040,79** | **5.547,60** | **30.588,39** | | | |

## Obra: REFORMA AUDITORIO JOAQUIM GRISON

**RELATÓRIO GLOBAL - Data: agosto/2026**

**Endereço: Av. Venâncio Aires, 720 - Bairro Centro - São Marcos**

| Item | Descrição | Quantidade | Un | Material | Mão-de-Obra | Total Material | Total Mão-de-Obra | Total | Sinapi 07/26 S/Desoneração | BDI | Encargos Sociais (Mês) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **PINTURA** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | SELADOR PARA PAREDES EXTERNAS - 1 DEMÃO | 52,00 | m² | 5,86 | 1,47 | 304,72 | 76,44 | 381,16 | 88413 | 25,00% | 69,79% |
| 8.2 | PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA SOBRE REBOCO - 2 DEMÃOS | 2.031,94 | m² | 23,59 | 5,90 | 47.933,46 | 11.988,45 | 59.921,91 | 88416 | 25,00% | 69,79% |
| 8.3 | PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO (PRIMER EPOXI PARA GALVANIZADO) APLICADA EM PERFIL METALICO | 23,90 | m² | 26,79 | 6,70 | 640,28 | 160,13 | 800,41 | 100728 | 25,00% | 69,79% |
| 8.4 | PINTURA COM TINTA POLIURETÂNICA APLICADA EM PERFIL METALICO | 23,93 | m² | 52,70 | 13,18 | 1.261,11 | 315,40 | 1.576,51 | 100737 | 25,00% | 69,79% |
| 8.5 | APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA PARA MADEIRA (MASSA DE CALAFETAR) COM PINTURA DE ACABAMENTO | 2,20 | m² | 22,23 | 5,56 | 48,91 | 12,23 | 61,14 | 102201 | 25,00% | 69,79% |
| 8.6 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA (PALCO) | 44,01 | m² | 2,36 | 0,59 | 103,86 | 25,97 | 129,83 | 102193 | 25,00% | 69,79% |
| 8.7 | PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO INCOLOR EM MADEIRA (PALCO) | 44,01 | m² | 31,89 | 7,97 | 1.403,48 | 350,76 | 1.754,24 | 102196 | 25,00% | 69,79% |
| 8.8 | PINTURA EM VERNIZ POLIURETÂNICO - 3 DEMÃOS | 44,01 | m² | 36,61 | 9,15 | 1.611,21 | 402,69 | 2.013,90 | 102224 | 25,00% | 69,79% |
| | **Total do Grupo** | | | | | **53.307,03** | **13.332,07** | **66.639,10** | | | |
| **9** | **ESQUADRIAS** | | | | | | | | | | |
| 9.1 | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER 2 FOLHAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9,90 | m² | 439,55 | 109,89 | 4.351,55 | 1.087,91 | 5.439,46 | 94570 | 25,00% | 69,29% |
| 9.2 | PORTAS DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO COM GUARNIÇÃO | 6,00 | un | 1.113,18 | 278,30 | 6.679,08 | 1.669,80 | 8.348,88 | 106145 | 25,00% | 69,29% |
| 9.3 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO EM PORTA, E= 10mm | 2,16 | m² | 435,12 | 108,78 | 939,86 | 234,96 | 1.174,82 | 102181 | 25,00% | 69,29% |
| 9.4 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DOBRADIÇAS, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA E PUXADOR | 6,00 | un | 301,96 | 75,49 | 1.811,76 | 452,94 | 2.264,70 | 102189 | 25,00% | 69,29% |
| | **Total do Grupo** | | | | | **13.782,25** | **3.445,61** | **17.227,86** | | | |
| **10** | **MÓVEIS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | |
| 10.1 | MOVEIS DE ACORDO COM PROJETO EM ANEXO | 1,00 | un | 20.408,25 | 6.802,75 | 20.408,25 | 6.802,75 | 27.211,00 | COTAÇÃO | 0,00% | 69,29% |
| 10.2 | PERSIANA VERTICAL DE TECIDO TIPO BLACKOUT LARGURA DE 90 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9,90 | m² | 151,81 | 37,95 | 1.502,92 | 375,71 | 1.878,63 | COTAÇÃO | 0,00% | 69,29% |
| 10.3 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4,00 | un | 12.864,08 | 5.513,18 | 51.456,32 | 22.052,72 | 73.509,04 | 103276 | 0,00% | 69,29% |
| | **Total do Grupo** | | | | | **73.367,49** | **29.231,18** | **102.598,67** | | | |
| **11** | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | | | | | | |
| 11.1 | CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIAMETRO EXTERNO 1 1/2" AÇO GALVANIZADO | 29,10 | m | 159,59 | 68,39 | 4.644,07 | 1.990,15 | 6.634,22 | 99858 | 25,00% | 69,29% |
| 11.2 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10m, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI | 9,35 | m | 456,64 | 195,70 | 4.269,58 | 1.829,80 | 6.099,38 | 99842 | 25,00% | 69,29% |
| 11.3 | BARRA ANTI PANICO DUPLA | 3,00 | par | 1.779,79 | 197,75 | 5.339,37 | 593,25 | 5.932,62 | 39621 (insumo) | 25,00% | 69,29% |
| 11.4 | EXTINTOR DE INCENDIO PQS, 4KG, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1,00 | un | 245,83 | 27,32 | 245,83 | 27,32 | 273,15 | 101908 | 25,00% | 69,29% |
| 11.5 | PLACA EXTINTOR DE INCENDIO FOTOLUMINESCENTE (20x20cm) | 1,00 | un | 45,09 | 5,01 | 45,09 | 5,01 | 50,10 | 37558 (Insumo) | 25,00% | 69,29% |
| 11.6 | PLACA SAÍDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE (30x15cm) | 3,00 | un | 45,09 | 5,01 | 135,27 | 15,03 | 150,30 | 37558 (Insumo) | 25,00% | 69,29% |
| 11.7 | LIMPEZA DE OBRA COM VASSOURA E PANO ÚMIDO | 280,41 | m² | 0,19 | 1,71 | 53,28 | 479,50 | 532,78 | 106166 | 25,00% | 69,29% |
| | **Total do Grupo** | | | | | **14.732,49** | **4.940,06** | **19.672,55** | | | |
| | | | | | **VALOR TOTAL ORÇAMENTO R$** | **374.137,64** | **147.250,84** | **521.388,48** | | | |

São Marcos-RS, 01 de Setembro de 2026

Documento assinado digitalmente

gov.br

**PABLO CANDIDO CORREA**

Data: 01/09/2026 16:34:27-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pablo Candido Corrêa

Engenheiro Civil

CREA-RS 219.898