

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS												
OBRA: Instalação de 100 Abrigos de Ônibus no município de São Marcos												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL												
INFORMAÇÕES GERAIS						PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)		VALOR MÃO DE OBRA		VALOR MATERIAL		VALOR TOTAL
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO UNITÁRIO MÃO DE OBRA (R\$) COM BDI	TOTAL MÃO DE OBRA (R\$) COM BDI	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL (R\$) COM BDI	TOTAL MATERIAL (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
1			ABRIGO DE ÔNIBUS LOTE 1				R\$ 21.256,50		R\$ -		R\$ 1.700.520,00	R\$ 1.700.520,00
1.1	COTAÇÃO	Lote 1	Execução de abrigos de ônibus para a sua instalação em diversos pontos do Município de São Marcos. Os abrigos serão chumbados ao solo, garantindo estabilidade, e terão dimensões modulares com comprimento de 3m, profundidade de 1,60m e altura de 2,25m e 2,35m (frontal). A cobertura terá inclinação para escoamento das águas pluviais, com fechamento lateral em vidro temperado, fechamento posterior conforme projeto e cobertura em isotelha, garantindo conforto térmico e acústico. O forro deverá possuir ranhuras internas para maior durabilidade. Os elementos metálicos receberão pintura epóxi branca. Os abrigos deverão prever área acessível para cadeirantes, conforme normas vigentes. O layout e as especificações técnicas serão definidos pela empresa responsável, conforme aprovação dos órgãos competentes.	und	80	R\$ 18.500,00	R\$ 21.256,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.256,50	R\$ 1.700.520,00	R\$ 1.700.520,00
2			ABRIGO DE ÔNIBUS LOTE 2				R\$ 29.299,50		R\$ -		R\$ 585.990,00	R\$ 585.990,00
2.2	COTAÇÃO	Lote 2	Execução de abrigos ônibus, constituído de estrutura metálica, concreto vidro e ACM. Com painel lateral em vidro de proteção do vento e chuvas, 1 bancos em madeira com capacidade para 4 (quatro) pessoas, telhado com revestimento de chapa de alumínio composto com núcleo em termoplástico de engenharia (ACM) ou vidro laminado temperado 12 mm, com inclinação para escoamento da água, laterais e traseira com vidro. Base formato U fabricado em concreto branco ou cinza, pilares e estrutura metálica, Telhado/forro confeccionado em chapas de painéis compostos de lâminas de alumínio com núcleo de polietileno de baixa densidade, fechamento lateral e traseiro composto por 4 painéis de vidro laminado temperado. Tratamento e pintura do aço com duplo processo de pintura. 1º processo: Com galvanização a fogo ou Pintura eletrostática epóxi micro texturizada. Concreto composto por mistura com dosagem conveniente de água, areia, cimento de alta eficiência. Dimensões Gerais: Altura: 2292mm; Largura: 2685mm; Profundidade: 1454mm.	und	20	R\$ 25.500,00	R\$ 29.299,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.299,50	R\$ 585.990,00	R\$ 585.990,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO									R\$ -		R\$ 2.286.510,00	R\$ 2.286.510,00

São Marcos, 16 de Outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente

ROBERTA CASTILHOS

Data: 20/10/2026 08:45:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBERTA CASTILHOS
Eng. Civil CREA/RS 252.053