

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS		2.852,24	3.177,26
SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	2	117,59	131,57
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	40	61,61	68,93
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	2	76,33	78,46
Composição	02	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7 CM, JUNTAS SERRADAS, TELA DE AÇO SOLDADA CA-60 - DIAMETRO 4,2 MM - MALHA 10X10 CM, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA	M2		138,61	139,98
SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	1	83,79	84,15
SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	3,11	13,51	13,57
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	0,1	116,88	125,17
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1	11,07	11,07
Composição	03	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		0,42	0,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01944444	21,43	23,26
Composição	04	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO/PEDRA GRÊS	M		52,27	55,53
COTAÇÃO	01	PEDRA CONCRETO/ GRÊS	UN	2	5,00	5,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74	21,43	23,26
SINAPI	88715	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0125	590,25	603,72
Composição	05	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA PISO PLÁSTICA, ESPESSURA 10 MM	M		3,33	3,51
COTAÇÃO	02	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) - SINAPI 04/2025 SP	UN	1	1,41	1,41
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0748	25,72	28,07

08/08/2025

Data

 Responsável Técnico: Claudinei Teixeira Rocha
 CREA/CAU: RS069346