

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00M*1,50M)	UN		2.299,93	2.312,63
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,5	461,22	463,76
SINAPI-I	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	0,005	17,80	19,24
SINAPI-I	20209	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	5	25,57	25,57
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,02	151,62	160,55
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,2	467,34	472,76
Composição	002	REMOÇÃO DE JANELA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2		29,57	31,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	28,14	29,88
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	23,48	24,83
Composição	003	RECOLOCAÇÃO DE PORTA E JANELA REAPROVEITA	M2		22,07	23,36
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	28,14	29,88
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	23,48	24,83

08/04/2026

Data

 Responsável Técnico: Leonardo Azevedo Massulo
 CREA/CAU: CREA RS 229.280