CAIXA

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	12.694.195/0001-04	PONTOLUX LTDA	51 3011 6456	comercial@pontoluxiluminacao.co
E002	57.392.452/0001-83	PFP COMERCIO DE DECORACOES E FESTIVIDADES LTDA	54 99196 3464	carlosepante@gmail.com
E003	21.214.067/0001-07	VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME	51 98112 3367	lojaverytel@gmail.com

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	01	**(um) arco decorativo natalino em estrutura autoportante em aço carbono, com dimensões de 2,50 m × 0,70 m, inscrição "FELIZ NATAL" incorporada à própria armação do arco, com letras em estrutura metálica contornadas em neon LED flexível, temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65.**	1	5.035,00	

EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E001	PONTOLUX LTDA	4.805,00	28/10/2026
E002	PFP COMERCIO DE DECORACOES E FESTIVIDADES LTDA	5.100,00	29/10/2026
E003	VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME	5.200,00	29/10/2026

OBSERVAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	02	**(dezenove) conjuntos de tubos de LED com efeito sequencial de queda de neve (tipo snowfall), serem instalados nos arcos decorativos da Rua Andrade Neves, tubos de LED em material translúcido, com efeito luminoso sequencial descendente que proporcione sensação de movimento e percepção de profundidade quando observados em perspectiva, com grau de proteção mínimo IP65.**	1	38.610,00	

EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E001	PONTOLUX LTDA	37.430,00	28/10/2026
E002	PFP COMERCIO DE DECORACOES E FESTIVIDADES LTDA	39.900,00	29/10/2026
E003	VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME	38.500,00	29/10/2026

–

OBSERVAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	03	**Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 19 (dezenove) linhas de neon LED flexível na cor vermelha, de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65, uma em cada arco decorativo da Rua Andrade Neves.**	1	12.401,67	

EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E001	PONTOLUX LTDA	11.305,00	28/10/2026
E002	PFP COMERCIO DE DECORACOES E FESTIVIDADES LTDA	12.900,00	29/10/2026
E003	VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME	13.000,00	29/10/2026

OBSERVAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	04	**(uma) estrutura com a inscrição "FELIZ NATAL" com letras em estrutura metálica contornadas em neon LED flexível, temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65, a ser instalada no primeiro arco da Rua Andrade Neves, estrutura em aço carbono, com dimensões de 6,00 m × 0,70 m.**	1	10.300,00	

EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E001	PONTOLUX LTDA	9.800,00	28/10/2026
E002	PFP COMERCIO DE DECORACOES E FESTIVIDADES LTDA	10.900,00	29/10/2026
E003	VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME	10.200,00	29/10/2026

OBSERVAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	05	**fechamento luminoso da fachada superior do prédio da Prefeitura Municipal de Rio Pardo, cordões de LED natalinos em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65, aplicação em cortina, com espaçamento de 15 cm entre os cordões, cobrindo integralmente a área da fachada superior.**	1	20.250,00	

EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E001	PONTOLUX LTDA	19.850,00	28/10/2026
E002	PFP COMERCIO DE DECORACOES E FESTIVIDADES LTDA	19.900,00	29/10/2026
E003	VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME	21.000,00	29/10/2026

OBSERVAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO

Cotação	06	Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de contorno luminoso em 06 (seis) colunas de sustentação do prédio da Prefeitura Municipal de Rio Pardo, neon LED flexível em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65.		6.270,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	PONTOLUX LTDA		5.910,00	28/10/2026
	E002	PFP COMERCIO DE DECORACOES E FESTIVIDADES LTDA		6.500,00	29/10/2026
	E003	VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME		6.400,00	29/10/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	07	Fornecimento, montagem, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (uma) Casa do Papai Noel cenográfica, a ser instalada no largo do Calçadão da Rua Almirante Alexandrino, estrutura em MDF resistente à umidade (tipo Ultra), com dimensões mínimas de 4,20 m de profundidade × 3,00 m de largura × 4,00 m de altura, totalmente estilizada com tema natalino, telhado com acabamento cenográfico simulando neve, pórtico de entrada decorado, cercado lateral com ramas aramadas verdes, decoradas com bolas natalinas coloridas, iluminação externa com cordões de LED natalinos em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65, decoração interna composta por elementos natalinos, poltrona do Papai Noel, lareira cenográfica	1	44.560,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	PONTOLUX LTDA		42.780,00	28/10/2026
	E002	PFP COMERCIO DE DECORACOES E FESTIVIDADES LTDA		45.900,00	29/10/2026
	E003	VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME		45.000,00	29/10/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	08	retirada de 01 (um) espaço cenográfico denominado Praça de Neve, a ser instalado no largo do Calçadão da Rua Almirante Alexandrino, área de 6,00 m × 4,00 m, ambientada com estrutura em madeira roliça, com acabamento no topo simulando neve escorrendo, piso com base em grama sintética, painel de fundo com imagem natalina de paisagem com neve, elementos cenográficos: bonecos de neve, árvores natalinas nevadas e banco de praça estilizado, 02 (duas) máquinas de neve artificial, utilizando fluido atóxico e biodegradável, com fornecimento do insumo durante todo o período, iluminação com cordões de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), efeito estroboscópico e refletores RGB de 50 W, todos de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65, órtico de entrada com ramas aramadas verdes, decorado com bolas natalinas coloridas e iluminado com neon LED flexível em temperatura de cor	1	25.961,67	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	PONTOLUX LTDA		24.985,00	28/10/2026
	E002	PFP COMERCIO DE DECORACOES E FESTIVIDADES LTDA		26.900,00	29/10/2026
	E003	VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME		26.000,00	29/10/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	9	Fornecimento, montagem, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (uma) árvore natalina cenográfica com escorregador, a ser instalada no largo do Calçadão da Rua Almirante Alexandrino, estrutura etálica com dimensões mínimas de 3,00 m de largura × 8,00 m de altura, fechada com ramas aramadas verdes de 400 mm, totalizando no mínimo 196 (cento e noventa e seis) galhos decorados, acesso pela parte osterior da árvore por rampa revestida com grama sintética, passarela de acesso interna com corrimão de segurança, iluminação interna com refletores RGB de 50 W e canhões de LED com efeitos visuais, mbientação no entorno da árvore com limitadores decorados e ramas iluminadas com cordões de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), componentes elétricos e luminosos de uso externo, com grau de proteção	1	27.666,67	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	PONTOLUX LTDA		26.800,00	28/10/2026
	E002	PFP COMERCIO DE DECORACOES E FESTIVIDADES LTDA		28.900,00	29/10/2026
	E003	VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME		27.300,00	29/10/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	10	Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de iluminação decorativa em 12 (doze) árvores da Praça da Matriz, contorno dos caules com cordões de LED em temperatura de cor 3.000K (branco uente), aplicados de forma uniforme e padronizada entre todas as árvores, componentes de so externo, com grau de proteção mínimo IP65.	1	15.773,33	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	PONTOLUX LTDA		15.420,00	28/10/2026
	E002	PFP COMERCIO DE DECORACOES E FESTIVIDADES LTDA		15.900,00	29/10/2026
	E003	VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME		16.000,00	29/10/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO

Cotação	11	iluminação decorativa em 08 (oito) árvores da Praça da Matriz, 04 (quatro) refletores RGB de 50 W por árvore, direcionados às copas de modo a roporcionar o efeito de luz própria, instalação de conjuntos de tubos de LED com efeito sequencial de queda de neve (tipo snowfall) nas copas das árvores, componentes de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65.	1	7.520,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	PONTOLUX LTDA		7.160,00	28/10/2026
	E002	PFP COMERCIO DE DECORACOES E FESTIVIDADES LTDA		7.900,00	29/10/2026
	E003	VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME		7.500,00	29/10/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	12	Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de decoração natalina iluminada no coreto da Praça da Matriz, contorno de todo o perímetro da borda do telhado com cordão de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), cortina de LED tipo cascata em temperatura de cor 3.000K (branco quente), instalada ao longo de todo o beiral, com pingentes de comprimentos alternados, revestimento integral de todas as colunas do coreto com ramas aramadas verdes, decoradas com bolas natalinas nas cores vermelha e dourada, distribuídas uniformemente, e iluminadas com cordão de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), contorno dos degraus da escadaria de acesso com neon LED flexível em temperatura de cor 3.000K (branco quente), aplicado na aresta de cada degrau, contorno dos corrimões e guarda-corpos do coreto e da escadaria com neon LED flexível em temperatura de cor 3.000K (branco quente), iluminação complementar dos canteiros e floreiras do entorno com espetos ou balizadores de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), componentes	1	15.826,67	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	PONTOLUX LTDA		15.080,00	28/10/2026
	E002	PFP COMERCIO DE DECORACOES E FESTIVIDADES LTDA		15.900,00	29/10/2026
	E003	VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME		16.500,00	29/10/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	13	Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de iluminação decorativa em 04 (quatro) árvores da Praça São Francisco, contorno dos caules com cordões de LED em temperatura de cor 3.000K (branco uente), aplicados de forma uniforme e padronizada entre todas as árvores, componentes de so externo, com grau de proteção mínimo IP65.	1	5.513,33	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	PONTOLUX LTDA		5.140,00	28/10/2026
	E002	PFP COMERCIO DE DECORACOES E FESTIVIDADES LTDA		5.900,00	29/10/2026
	E003	VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME		5.500,00	29/10/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	14	iluminação decorativa em 08 (oito) árvores da Praça São Francisco, 04 (quatro) refletores RGB de 50 W por árvore, direcionados às copas de modo a roporcionar o efeito de luz própria, instalação de conjuntos de tubos de LED com efeito sequencial de queda de neve (tipo snowfall) nas copas das árvores, componentes de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65.	1	7.420,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	PONTOLUX LTDA		7.160,00	28/10/2026
	E002	PFP COMERCIO DE DECORACOES E FESTIVIDADES LTDA		7.900,00	29/10/2026
	E003	VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME		7.200,00	29/10/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	15	ornamentação luminosa em 16 (dezesseis) postes da Rua João Pessoa, contorno dos arabescos dos postes com LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), com acabamento uniforme entre todos os postes, fornecimento e instalação de lanternas decorativas nos postes, lâmpadas LED com efeito chama instaladas na parte interna das lanternas, componentes de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65.	1	19.673,33	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	PONTOLUX LTDA		19.120,00	28/10/2026
	E002	PFP COMERCIO DE DECORACOES E FESTIVIDADES LTDA		19.900,00	29/10/2026
	E003	VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME		20.000,00	29/10/2026
	OBSERVAÇÕES:				

03/11/2026
Data

Resp. Pesquisa de Mercado: Isadora Reis Paczek e Renan Della Corte

Documento assinado digitalmente
gov.br
ISADORA REIS PACZEK
Data: 03/11/2026 09:57:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Decoração Natalina 2026 – Especificações Técnicas

Objeto

Contratação de empresa especializada para fornecimento, montagem, instalação, manutenção e posterior retirada de decoração natalina iluminada e atrações cenográficas no Município de Rio Pardo/RS, conforme as especificações técnicas mínimas descritas nos itens a seguir.

Trevos de acesso



ITEM 1 – Arco decorativo natalino iluminado – Trevo de acesso (sentido Santa Cruz do Sul)

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 4.805,00 TOTAL

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (um) arco decorativo natalino, a ser instalado no trevo de acesso ao Município de Rio Pardo, no sentido de quem chega de Santa Cruz do Sul, com as seguintes especificações mínimas:

a) estrutura autoportante em aço carbono, com dimensões de 2,50 m × 0,70 m, com tratamento anticorrosivo e acabamento adequado à exposição ao tempo, dimensionada para garantir estabilidade e segurança, inclusive sob ação de ventos;

b) inscrição "FELIZ NATAL" incorporada à própria armação do arco, com letras em estrutura metálica contornadas em neon LED flexível, temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

c) preenchimento integral da estrutura com ramas aramadas na cor verde;

d) decoração com bolas natalinas coloridas, resistentes a intempéries e distribuídas uniformemente ao longo do arco;

e) iluminação complementar com cordão de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

f) fixação e ancoragem da estrutura ao solo ou a bases adequadas, sem danos permanentes ao local;

g) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

h) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período, com recomposição do local.

ITEM 2 – Arco decorativo natalino iluminado – Trevo de acesso (sentido Pântano Grande)

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 4.805,00 TOTAL

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (um) arco decorativo natalino, a ser instalado no trevo de acesso ao Município de Rio Pardo, no sentido de quem chega de Pântano Grande, com as seguintes especificações mínimas:

a) estrutura autoportante em aço carbono, com dimensões de 2,50 m × 0,70 m, com tratamento anticorrosivo e acabamento adequado à exposição ao tempo, dimensionada para garantir estabilidade e segurança, inclusive sob ação de ventos;

b) inscrição "FELIZ NATAL" incorporada à própria armação do arco, com letras em estrutura metálica contornadas em neon LED flexível, temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

c) preenchimento integral da estrutura com ramas aramadas na cor verde;

d) decoração com bolas natalinas coloridas, resistentes a intempéries e distribuídas uniformemente ao longo do arco;

e) iluminação complementar com cordão de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

f) fixação e ancoragem da estrutura ao solo ou a bases adequadas, sem danos permanentes ao local;

g) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

h) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período, com recomposição do local.

Arcos da Rua Andrade Neves



ITEM 3 – Conjuntos de LED com efeito queda de neve nos arcos

Unidade: conjunto | Quantidade: 19

R$ 37.430,00 TOTAL

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 19 (dezenove) conjuntos de tubos de LED com efeito sequencial de queda de neve (tipo snowfall), a serem instalados nos arcos decorativos da Rua Andrade Neves, com as seguintes especificações mínimas:

a) tubos de LED em material translúcido, com efeito luminoso sequencial descendente que proporcione sensação de movimento e percepção de profundidade quando observados em perspectiva;

b) componentes próprios para uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

c) distribuição uniforme dos tubos ao longo de cada arco, com padronização entre todos os conjuntos;

d) fixação segura à estrutura dos arcos, sem danos permanentes;

e) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

f) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

ITEM 4 – Linha de neon LED vermelho nos arcos

Unidade: conjunto | Quantidade: 19

R$ 11.305,00 TOTAL

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 19 (dezenove) linhas de neon LED flexível na cor vermelha, uma em cada arco decorativo da Rua Andrade Neves, com as seguintes especificações mínimas:

a) neon LED flexível na cor vermelha, de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

b) aplicação ao longo do perfil de cada arco, de modo a conferir efeito de cor e profundidade ao conjunto;

c) fixação por perfis ou presilhas próprias, sem danos permanentes à estrutura;

d) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

e) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

ITEM 5 – Estrutura iluminada "FELIZ NATAL" – Primeiro arco da Rua Andrade Neves

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 9.800,00 TOTAL

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (uma) estrutura com a inscrição "FELIZ NATAL", a ser instalada no primeiro arco da Rua Andrade Neves, com as seguintes especificações mínimas:

a) estrutura em aço carbono, com dimensões de 6,00 m × 0,70 m, com tratamento anticorrosivo e acabamento adequado à exposição ao tempo, dimensionada para garantir estabilidade e segurança, inclusive sob ação de ventos;

b) inscrição "FELIZ NATAL" com letras em estrutura metálica contornadas em neon LED flexível, temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

c) fixação segura à estrutura do arco, sem danos permanentes;

d) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

e) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

Prédio da Prefeitura – fachada e colunas



ITEM 6 – Fechamento luminoso da fachada superior do prédio da Prefeitura

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 19.850,00 TOTAL

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de fechamento luminoso da fachada superior do prédio da Prefeitura Municipal de Rio Pardo, com as seguintes especificações mínimas:

a) cordões de LED natalinos em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

b) aplicação em cortina, com espaçamento de 15 cm entre os cordões, cobrindo integralmente a área da fachada superior;

c) fixação segura à fachada, sem danos permanentes à edificação;

d) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

e) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período, com recomposição da fachada.

ITEM 7 – Contorno luminoso das colunas do prédio da Prefeitura

Unidade: unidade | Quantidade: 06

R$ 5.910,00 TOTAL

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de contorno luminoso em 06 (seis) colunas de sustentação do prédio da Prefeitura Municipal de Rio Pardo, com as seguintes especificações mínimas:

a) neon LED flexível em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

b) contorno do perímetro de cada coluna, com acabamento uniforme entre todas;

c) fixação por perfis ou presilhas próprias, sem danos permanentes à edificação;

d) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

e) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

Largo do Calçadão – Rua Almirante Alexandrino



ITEM 8 – Casa do Papai Noel

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 42.780,00 TOTAL

Fornecimento, montagem, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (uma) Casa do Papai Noel cenográfica, a ser instalada no largo do Calçadão da Rua Almirante Alexandrino, junto à Rua Andrade Neves, com as seguintes especificações mínimas:

a) estrutura em MDF resistente à umidade (tipo Ultra), com dimensões mínimas de 4,20 m de profundidade × 3,00 m de largura × 4,00 m de altura, totalmente estilizada com tema natalino;

b) telhado com acabamento cenográfico simulando neve;

c) pórtico de entrada decorado;

d) cercado lateral com ramas aramadas verdes, decoradas com bolas natalinas coloridas;

e) iluminação externa com cordões de LED natalinos em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

f) decoração interna composta por elementos natalinos, poltrona do Papai Noel, lareira cenográfica interativa com efeito luminoso e lustre;

g) estrutura estável e segura para circulação do público, sem arestas cortantes ou partes soltas;

h) fixação, fiação elétrica completa com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

i) montagem, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período, com recomposição do local.

ITEM 9 – Praça de Neve



Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 24.985,00 TOTAL

Fornecimento, montagem, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (um) espaço cenográfico denominado Praça de Neve, a ser instalado no largo do Calçadão da Rua Almirante Alexandrino, junto à Rua Andrade Neves, com as seguintes especificações mínimas:

a) área de 6,00 m × 4,00 m, ambientada com estrutura em madeira roliça, com acabamento no topo simulando neve escorrendo;

b) piso com base em grama sintética;

c) painel de fundo com imagem natalina de paisagem com neve;

d) elementos cenográficos: bonecos de neve, árvores natalinas nevadas e banco de praça estilizado;

e) 02 (duas) máquinas de neve artificial, utilizando fluido atóxico e biodegradável, com fornecimento do insumo durante todo o período;

f) iluminação com cordões de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), efeito estroboscópico e refletores RGB de 50 W, todos de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

g) pórtico de entrada com ramas aramadas verdes, decorado com bolas natalinas coloridas e iluminado com neon LED flexível em temperatura de cor 3.000K;

h) fixação, fiação elétrica completa com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

i) montagem, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período, com recomposição do local.

ITEM 10 – Árvore Escorregador

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 26.800,00 TOTAL

Fornecimento, montagem, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (uma) árvore natalina cenográfica com escorregador, a ser instalada no largo do Calçadão da Rua Almirante Alexandrino, junto à Rua Andrade Neves, com as seguintes especificações mínimas:

a) estrutura metálica com dimensões mínimas de 3,00 m de largura × 8,00 m de altura, fechada com ramas aramadas verdes de 400 mm, totalizando no mínimo 196 (cento e noventa e seis) galhos decorados;

b) acesso pela parte posterior da árvore por rampa revestida com grama sintética;

c) passarela de acesso interna com corrimão de segurança;

d) iluminação interna com refletores RGB de 50 W e canhões de LED com efeitos visuais;

e) saída por abertura frontal para escorregador do tipo tubo, dimensionado para uso por adultos e crianças;

f) ambientação no entorno da árvore com limitadores decorados e ramas iluminadas com cordões de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente);

g) componentes elétricos e luminosos de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

h) estrutura dimensionada para uso do público com segurança, observadas as normas técnicas aplicáveis a equipamentos de recreação (ABNT NBR 16071), com apresentação de ART ou RRT de projeto e execução da estrutura;

i) fixação e ancoragem adequadas, fiação elétrica completa com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

j) montagem, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período, com recomposição do local.

Praça da Matriz e Praça São Francisco – árvores

ITEM 11 – Contorno dos caules e LED efeito queda de neve nas copas – Praça da Matriz



Unidade: árvore | Quantidade: 12

R$ 15.420,00 TOTAL

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de iluminação decorativa em 12 (doze) árvores da Praça da Matriz, com as seguintes especificações mínimas:

a) contorno dos caules com cordões de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), aplicados de forma uniforme e padronizada entre todas as árvores;

b) instalação de conjuntos de tubos de LED com efeito sequencial de queda de neve (tipo snowfall) nas copas das árvores;

c) componentes de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

d) fixação por meio não invasivo, sem pregos, parafusos ou amarrações que causem dano ao tronco, galhos ou copa das árvores;

e) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

f) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

ITEM 12 – Iluminação das copas com refletores e LED efeito queda de neve – Praça da Matriz

Unidade: árvore | Quantidade: 08

R$ 7.160,00 TOTAL

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de iluminação decorativa em 08 (oito) árvores da Praça da Matriz, com as seguintes especificações mínimas:

a) 04 (quatro) refletores RGB de 50 W por árvore, direcionados às copas de modo a proporcionar o efeito de luz própria;

b) instalação de conjuntos de tubos de LED com efeito sequencial de queda de neve (tipo snowfall) nas copas das árvores;

c) componentes de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

d) fixação por meio não invasivo, sem danos às árvores, e posicionamento dos refletores de forma a não ofuscar pedestres e condutores;

e) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

f) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

ITEM 13 – Decoração iluminada do coreto – Praça da Matriz

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 15.080,00 TOTAL

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de decoração natalina iluminada no coreto da Praça da Matriz, com as seguintes especificações mínimas:

a) contorno de todo o perímetro da borda do telhado com cordão de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente);

b) cortina de LED tipo cascata em temperatura de cor 3.000K (branco quente), instalada ao longo de todo o beiral, com pingentes de comprimentos alternados;

c) revestimento integral de todas as colunas do coreto com ramas aramadas verdes, decoradas com bolas natalinas nas cores vermelha e dourada, distribuídas uniformemente, e iluminadas com cordão de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente);

d) contorno dos degraus da escadaria de acesso com neon LED flexível em temperatura de cor 3.000K (branco quente), aplicado na aresta de cada degrau;

e) contorno dos corrimões e guarda-corpos do coreto e da escadaria com neon LED flexível em temperatura de cor 3.000K (branco quente);

f) iluminação complementar dos canteiros e floreiras do entorno com espetos ou balizadores de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente);

g) componentes elétricos e luminosos de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

h) fixação por perfis ou presilhas próprias, sem danos permanentes à estrutura do coreto, e sem comprometer a circulação e a segurança do público na escadaria;

i) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

j) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

ITEM 14 – Contorno dos caules e LED efeito queda de neve nas copas – Praça São Francisco

Unidade: árvore | Quantidade: 04

R$ 5.140,00 TOTAL

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de iluminação decorativa em 04 (quatro) árvores da Praça São Francisco, com as mesmas especificações mínimas descritas nas alíneas "a" a "f" do Item 11.

ITEM 15 – Iluminação das copas com refletores e LED efeito queda de neve – Praça São Francisco



Unidade: árvore | Quantidade: 08

R$ 7.160,00 TOTAL

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de iluminação decorativa em 08 (oito) árvores da Praça São Francisco, com as mesmas especificações mínimas descritas nas alíneas "a" a "f" do Item 12.

Rua João Pessoa – postes



ITEM 16 – Contorno dos arabescos e lanternas decorativas nos postes

Unidade: poste | Quantidade: 16

R$ 19.120,00 TOTAL

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de ornamentação luminosa em 16 (dezesseis) postes da Rua João Pessoa, com as seguintes especificações mínimas:

a) contorno dos arabescos dos postes com LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), com acabamento uniforme entre todos os postes;

b) fornecimento e instalação de lanternas decorativas nos postes;

c) lâmpadas LED com efeito chama instaladas na parte interna das lanternas;

d) componentes de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

e) fixação segura, sem danos permanentes aos postes;

f) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

g) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

Disposições comuns a todos os itens

Período de permanência

A montagem e a instalação deverão estar concluídas e em pleno funcionamento no prazo de até 3 (três) dias após a assinatura do contrato, não podendo ultrapassar o dia 5 de dezembro de 2026, permanecendo instaladas até o dia 6 de janeiro de 2027, com retirada integral no prazo de até 5 (cinco) dias após o término da permanência.

Manutenção

A manutenção preventiva e corretiva de todos os itens, durante todo o período de permanência, será de responsabilidade exclusiva da contratada, sem qualquer ônus adicional ao Município, compreendendo:

a) inspeções periódicas para verificação do funcionamento da iluminação, da integridade das estruturas e da segurança das instalações elétricas;

b) substituição de lâmpadas, cordões, módulos de LED, neon LED, refletores, fontes, temporizadores, cabos e demais componentes que apresentem defeito ou falha;

c) reparo ou reposição de elementos decorativos e cenográficos danificados, desgastados ou soltos, inclusive em decorrência de intempéries;

d) reaperto e reforço de fixações e ancoragens sempre que necessário;

e) fornecimento contínuo dos insumos necessários ao funcionamento das atrações, inclusive o fluido das máquinas de neve;

f) atendimento às solicitações da fiscalização, com resolução em até 24 (vinte e quatro) horas após a notificação.

Obrigações gerais da contratada

a) incluir no preço todos os materiais, mão de obra, transporte, equipamentos (inclusive de elevação), sinalização de segurança viária durante os serviços, tributos e encargos;

b) executar os serviços conforme as normas técnicas aplicáveis, em especial a ABNT NBR 5410, com apresentação de ART ou RRT do responsável técnico;

c) responsabilizar-se por eventuais danos causados ao patrimônio público ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços;

d) os materiais permanecerão de propriedade da contratada, salvo disposição em contrário no edital.

- **Razão Social:** PONTOLUX LTDA
- **Nome Fantasia:** PONTOLUX
- **CNPJ: 12.694.195/0001-04**
- **Inscrição Estadual: 0720135192**
- **Inscrição Municipal: 33770**
- **Endereço Completo:** R. FABIO BRITO DE AZAMBUJA, 757 – LOJA 101, BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO – LAJEADO RS - CEP 95913-068
- **Telefone Comercial: 51 3011 6456**
- **E-mail Comercial:** comercial@pontoluxiluminacao.com.br
- **Site:** www.pontoluxiluminacao.com.br

LAJEADO/RS, 28 DE OUTUBRO DE 2026

PONTOLUX LTDA:12694195000104

Assinado de forma digital por PONTOLUX LTDA:12694195000104
Dados: 2026.10.28 17:00:28 -03'00'

PONTOLUX LTDA

Decoração Natalina 2026 – Especificações Técnicas

Objeto

Contratação de empresa especializada para fornecimento, montagem, instalação, manutenção e posterior retirada de decoração natalina iluminada e atrações cenográficas no Município de Rio Pardo/RS, conforme as especificações técnicas mínimas descritas nos itens a seguir.

Trevos de acesso



ITEM 1 – Arco decorativo natalino iluminado – Trevo de acesso (sentido Santa Cruz do Sul)

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 5.200,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (um) arco decorativo natalino, a ser instalado no trevo de acesso ao Município de Rio Pardo, no sentido de quem chega de Santa Cruz do Sul, com as seguintes especificações mínimas:

a) estrutura autoportante em aço carbono, com dimensões de 2,50 m × 0,70 m, com tratamento anticorrosivo e acabamento adequado à exposição ao tempo, dimensionada para garantir estabilidade e segurança, inclusive sob ação de ventos;

b) inscrição "FELIZ NATAL" incorporada à própria armação do arco, com letras em estrutura metálica contornadas em neon LED flexível, temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

c) preenchimento integral da estrutura com ramas aramadas na cor verde;

d) decoração com bolas natalinas coloridas, resistentes a intempéries e distribuídas uniformemente ao longo do arco;

e) iluminação complementar com cordão de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

f) fixação e ancoragem da estrutura ao solo ou a bases adequadas, sem danos permanentes ao local;

g) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

h) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período, com recomposição do local.

ITEM 2 – Arco decorativo natalino iluminado – Trevo de acesso (sentido Pântano Grande)

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 5.200,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (um) arco decorativo natalino, a ser instalado no trevo de acesso ao Município de Rio Pardo, no sentido de quem chega de Pântano Grande, com as seguintes especificações mínimas:

a) estrutura autoportante em aço carbono, com dimensões de 2,50 m × 0,70 m, com tratamento anticorrosivo e acabamento adequado à exposição ao tempo, dimensionada para garantir estabilidade e segurança, inclusive sob ação de ventos;

b) inscrição "FELIZ NATAL" incorporada à própria armação do arco, com letras em estrutura metálica contornadas em neon LED flexível, temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

c) preenchimento integral da estrutura com ramas aramadas na cor verde;

d) decoração com bolas natalinas coloridas, resistentes a intempéries e distribuídas uniformemente ao longo do arco;

e) iluminação complementar com cordão de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

f) fixação e ancoragem da estrutura ao solo ou a bases adequadas, sem danos permanentes ao local;

g) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

h) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período, com recomposição do local.

Arcos da Rua Andrade Neves



ITEM 3 – Conjuntos de LED com efeito queda de neve nos arcos

Unidade: conjunto | Quantidade: 19

R$ 38.500,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 19 (dezenove) conjuntos de tubos de LED com efeito sequencial de queda de neve (tipo snowfall), a serem instalados nos arcos decorativos da Rua Andrade Neves, com as seguintes especificações mínimas:

a) tubos de LED em material translúcido, com efeito luminoso sequencial descendente que proporcione sensação de movimento e percepção de profundidade quando observados em perspectiva;

b) componentes próprios para uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

c) distribuição uniforme dos tubos ao longo de cada arco, com padronização entre todos os conjuntos;

d) fixação segura à estrutura dos arcos, sem danos permanentes;

e) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

f) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

ITEM 4 – Linha de neon LED vermelho nos arcos

Unidade: conjunto | Quantidade: 19

R$ 13.000,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 19 (dezenove) linhas de neon LED flexível na cor vermelha, uma em cada arco decorativo da Rua Andrade Neves, com as seguintes especificações mínimas:

a) neon LED flexível na cor vermelha, de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

b) aplicação ao longo do perfil de cada arco, de modo a conferir efeito de cor e profundidade ao conjunto;

c) fixação por perfis ou presilhas próprias, sem danos permanentes à estrutura;

d) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

e) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

ITEM 5 – Estrutura iluminada "FELIZ NATAL" – Primeiro arco da Rua Andrade Neves

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 10.200,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (uma) estrutura com a inscrição "FELIZ NATAL", a ser instalada no primeiro arco da Rua Andrade Neves, com as seguintes especificações mínimas:

a) estrutura em aço carbono, com dimensões de 6,00 m × 0,70 m, com tratamento anticorrosivo e acabamento adequado à exposição ao tempo, dimensionada para garantir estabilidade e segurança, inclusive sob ação de ventos;

b) inscrição "FELIZ NATAL" com letras em estrutura metálica contornadas em neon LED flexível, temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

c) fixação segura à estrutura do arco, sem danos permanentes;

d) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

e) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

Prédio da Prefeitura – fachada e colunas



ITEM 6 – Fechamento luminoso da fachada superior do prédio da Prefeitura

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 21.000,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de fechamento luminoso da fachada superior do prédio da Prefeitura Municipal de Rio Pardo, com as seguintes especificações mínimas:

a) cordões de LED natalinos em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

b) aplicação em cortina, com espaçamento de 15 cm entre os cordões, cobrindo integralmente a área da fachada superior;

c) fixação segura à fachada, sem danos permanentes à edificação;

d) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

e) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período, com recomposição da fachada.

ITEM 7 – Contorno luminoso das colunas do prédio da Prefeitura

Unidade: unidade | Quantidade: 06

R$ 6.400,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de contorno luminoso em 06 (seis) colunas de sustentação do prédio da Prefeitura Municipal de Rio Pardo, com as seguintes especificações mínimas:

a) neon LED flexível em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

b) contorno do perímetro de cada coluna, com acabamento uniforme entre todas;

c) fixação por perfis ou presilhas próprias, sem danos permanentes à edificação;

d) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

e) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

Largo do Calçadão – Rua Almirante Alexandrino



ITEM 8 – Casa do Papai Noel

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 45.000,00

Fornecimento, montagem, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (uma) Casa do Papai Noel cenográfica, a ser instalada no largo do Calçadão da Rua Almirante Alexandrino, junto à Rua Andrade Neves, com as seguintes especificações mínimas:

a) estrutura em MDF resistente à umidade (tipo Ultra), com dimensões mínimas de 4,20 m de profundidade × 3,00 m de largura × 4,00 m de altura, totalmente estilizada com tema natalino;

b) telhado com acabamento cenográfico simulando neve;

c) pórtico de entrada decorado;

d) cercado lateral com ramas aramadas verdes, decoradas com bolas natalinas coloridas;

e) iluminação externa com cordões de LED natalinos em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

f) decoração interna composta por elementos natalinos, poltrona do Papai Noel, lareira cenográfica interativa com efeito luminoso e lustre;

g) estrutura estável e segura para circulação do público, sem arestas cortantes ou partes soltas;

h) fixação, fiação elétrica completa com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

i) montagem, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período, com recomposição do local.

ITEM 9 – Praça de Neve



Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 26.000,00

Fornecimento, montagem, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (um) espaço cenográfico denominado Praça de Neve, a ser instalado no largo do Calçadão da Rua Almirante Alexandrino, junto à Rua Andrade Neves, com as seguintes especificações mínimas:

a) área de 6,00 m × 4,00 m, ambientada com estrutura em madeira roliça, com acabamento no topo simulando neve escorrendo;

b) piso com base em grama sintética;

c) painel de fundo com imagem natalina de paisagem com neve;

d) elementos cenográficos: bonecos de neve, árvores natalinas nevadas e banco de praça estilizado;

e) 02 (duas) máquinas de neve artificial, utilizando fluido atóxico e biodegradável, com fornecimento do insumo durante todo o período;

f) iluminação com cordões de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), efeito estroboscópico e refletores RGB de 50 W, todos de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

g) pórtico de entrada com ramas aramadas verdes, decorado com bolas natalinas coloridas e iluminado com neon LED flexível em temperatura de cor 3.000K;

h) fixação, fiação elétrica completa com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

i) montagem, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período, com recomposição do local.

ITEM 10 – Árvore Escorregador

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 27.300,00

Fornecimento, montagem, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (uma) árvore natalina cenográfica com escorregador, a ser instalada no largo do Calçadão da Rua Almirante Alexandrino, junto à Rua Andrade Neves, com as seguintes especificações mínimas:

a) estrutura metálica com dimensões mínimas de 3,00 m de largura × 8,00 m de altura, fechada com ramas aramadas verdes de 400 mm, totalizando no mínimo 196 (cento e noventa e seis) galhos decorados;

b) acesso pela parte posterior da árvore por rampa revestida com grama sintética;

c) passarela de acesso interna com corrimão de segurança;

d) iluminação interna com refletores RGB de 50 W e canhões de LED com efeitos visuais;

e) saída por abertura frontal para escorregador do tipo tubo, dimensionado para uso por adultos e crianças;

f) ambientação no entorno da árvore com limitadores decorados e ramas iluminadas com cordões de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente);

g) componentes elétricos e luminosos de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

h) estrutura dimensionada para uso do público com segurança, observadas as normas técnicas aplicáveis a equipamentos de recreação (ABNT NBR 16071), com apresentação de ART ou RRT de projeto e execução da estrutura;

i) fixação e ancoragem adequadas, fiação elétrica completa com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

j) montagem, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período, com recomposição do local.

Praça da Matriz e Praça São Francisco – árvores

ITEM 11 – Contorno dos caules e LED efeito queda de neve nas copas – Praça da Matriz



Unidade: árvore | Quantidade: 12

R$ 16.000,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de iluminação decorativa em 12 (doze) árvores da Praça da Matriz, com as seguintes especificações mínimas:

a) contorno dos caules com cordões de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), aplicados de forma uniforme e padronizada entre todas as árvores;

b) instalação de conjuntos de tubos de LED com efeito sequencial de queda de neve (tipo snowfall) nas copas das árvores;

c) componentes de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

d) fixação por meio não invasivo, sem pregos, parafusos ou amarrações que causem dano ao tronco, galhos ou copa das árvores;

e) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

f) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

ITEM 12 – Iluminação das copas com refletores e LED efeito queda de neve – Praça da Matriz

Unidade: árvore | Quantidade: 08

R$ 7.500,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de iluminação decorativa em 08 (oito) árvores da Praça da Matriz, com as seguintes especificações mínimas:

a) 04 (quatro) refletores RGB de 50 W por árvore, direcionados às copas de modo a proporcionar o efeito de luz própria;

b) instalação de conjuntos de tubos de LED com efeito sequencial de queda de neve (tipo snowfall) nas copas das árvores;

c) componentes de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

d) fixação por meio não invasivo, sem danos às árvores, e posicionamento dos refletores de forma a não ofuscar pedestres e condutores;

e) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

f) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

ITEM 13 – Decoração iluminada do coreto – Praça da Matriz

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 16.500,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de decoração natalina iluminada no coreto da Praça da Matriz, com as seguintes especificações mínimas:

a) contorno de todo o perímetro da borda do telhado com cordão de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente);

b) cortina de LED tipo cascata em temperatura de cor 3.000K (branco quente), instalada ao longo de todo o beiral, com pingentes de comprimentos alternados;

c) revestimento integral de todas as colunas do coreto com ramas aramadas verdes, decoradas com bolas natalinas nas cores vermelha e dourada, distribuídas uniformemente, e iluminadas com cordão de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente);

d) contorno dos degraus da escadaria de acesso com neon LED flexível em temperatura de cor 3.000K (branco quente), aplicado na aresta de cada degrau;

e) contorno dos corrimões e guarda-corpos do coreto e da escadaria com neon LED flexível em temperatura de cor 3.000K (branco quente);

f) iluminação complementar dos canteiros e floreiras do entorno com espetos ou balizadores de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente);

g) componentes elétricos e luminosos de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

h) fixação por perfis ou presilhas próprias, sem danos permanentes à estrutura do coreto, e sem comprometer a circulação e a segurança do público na escadaria;

i) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

j) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

ITEM 14 – Contorno dos caules e LED efeito queda de neve nas copas – Praça São Francisco

Unidade: árvore | Quantidade: 04

R$ 5.500,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de iluminação decorativa em 04 (quatro) árvores da Praça São Francisco, com as mesmas especificações mínimas descritas nas alíneas "a" a "f" do Item 11.

ITEM 15 – Iluminação das copas com refletores e LED efeito queda de neve – Praça São Francisco



Unidade: árvore | Quantidade: 08

R$ 7.200,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de iluminação decorativa em 08 (oito) árvores da Praça São Francisco, com as mesmas especificações mínimas descritas nas alíneas "a" a "f" do Item 12.

Rua João Pessoa – postes



ITEM 16 – Contorno dos arabescos e lanternas decorativas nos postes

Unidade: poste | Quantidade: 16

R$ 20.000,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de ornamentação luminosa em 16 (dezesseis) postes da Rua João Pessoa, com as seguintes especificações mínimas:

a) contorno dos arabescos dos postes com LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), com acabamento uniforme entre todos os postes;

b) fornecimento e instalação de lanternas decorativas nos postes;

c) lâmpadas LED com efeito chama instaladas na parte interna das lanternas;

d) componentes de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

e) fixação segura, sem danos permanentes aos postes;

f) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

g) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

Disposições comuns a todos os itens

Período de permanência

A montagem e a instalação deverão estar concluídas e em pleno funcionamento no prazo de até 3 (três) dias após a assinatura do contrato, não podendo ultrapassar o dia 5 de dezembro de 2026, permanecendo instaladas até o dia 6 de janeiro de 2027, com retirada integral no prazo de até 5 (cinco) dias após o término da permanência.

Manutenção

A manutenção preventiva e corretiva de todos os itens, durante todo o período de permanência, será de responsabilidade exclusiva da contratada, sem qualquer ônus adicional ao Município, compreendendo:

a) inspeções periódicas para verificação do funcionamento da iluminação, da integridade das estruturas e da segurança das instalações elétricas;

b) substituição de lâmpadas, cordões, módulos de LED, neon LED, refletores, fontes, temporizadores, cabos e demais componentes que apresentem defeito ou falha;

c) reparo ou reposição de elementos decorativos e cenográficos danificados, desgastados ou soltos, inclusive em decorrência de intempéries;

d) reaperto e reforço de fixações e ancoragens sempre que necessário;

e) fornecimento contínuo dos insumos necessários ao funcionamento das atrações, inclusive o fluido das máquinas de neve;

f) atendimento às solicitações da fiscalização, com resolução em até 24 (vinte e quatro) horas após a notificação.

Obrigações gerais da contratada

a) incluir no preço todos os materiais, mão de obra, transporte, equipamentos (inclusive de elevação), sinalização de segurança viária durante os serviços, tributos e encargos;

b) executar os serviços conforme as normas técnicas aplicáveis, em especial a ABNT NBR 5410, com apresentação de ART ou RRT do responsável técnico;

c) responsabilizar-se por eventuais danos causados ao patrimônio público ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços;

d) os materiais permanecerão de propriedade da contratada, salvo disposição em contrário no edital.

VERYTEL

PRESENTES E DECORAÇÕES

CNPJ: 21.214.067/0001-07

WhatsApp: (51) 98112-3367 | E-mail: lojaverytel@gmail.com

BR 386, Km 411 - Vendinha, Triunfo/RS | CEP: 95840-000

Validade da proposta - 90 DIAS

DADOS PARA PAGAMENTO

BANRISUL (041) | Agência: 0949 | Conta: 06.158840.0-6

Favorecido: VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA – ME

CNPJ: 21.214.067/0001-07

PIX — Chave celular: (51)981123367

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANA TUROSSI
Data: 29/10/2026 11:39:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Verytel Presentes e Decorações - 29/10/2026

Decoração Natalina 2026 – Especificações Técnicas

Objeto

Contratação de empresa especializada para fornecimento, montagem, instalação, manutenção e posterior retirada de decoração natalina iluminada e atrações cenográficas no Município de Rio Pardo/RS, conforme as especificações técnicas mínimas descritas nos itens a seguir.

Trevos de acesso



ITEM 1 – Arco decorativo natalino iluminado – Trevo de acesso (sentido Santa Cruz do Sul)

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 5.100,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (um) arco decorativo natalino, a ser instalado no trevo de acesso ao Município de Rio Pardo, no sentido de quem chega de Santa Cruz do Sul, com as seguintes especificações mínimas:

a) estrutura autoportante em aço carbono, com dimensões de 2,50 m × 0,70 m, com tratamento anticorrosivo e acabamento adequado à exposição ao tempo, dimensionada para garantir estabilidade e segurança, inclusive sob ação de ventos;

b) inscrição "FELIZ NATAL" incorporada à própria armação do arco, com letras em estrutura metálica contornadas em neon LED flexível, temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

c) preenchimento integral da estrutura com ramas aramadas na cor verde;

d) decoração com bolas natalinas coloridas, resistentes a intempéries e distribuídas uniformemente ao longo do arco;

e) iluminação complementar com cordão de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

f) fixação e ancoragem da estrutura ao solo ou a bases adequadas, sem danos permanentes ao local;

g) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

h) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período, com recomposição do local.

ITEM 2 – Arco decorativo natalino iluminado – Trevo de acesso (sentido Pântano Grande)

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 5.100,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (um) arco decorativo natalino, a ser instalado no trevo de acesso ao Município de Rio Pardo, no sentido de quem chega de Pântano Grande, com as seguintes especificações mínimas:

a) estrutura autoportante em aço carbono, com dimensões de 2,50 m × 0,70 m, com tratamento anticorrosivo e acabamento adequado à exposição ao tempo, dimensionada para garantir estabilidade e segurança, inclusive sob ação de ventos;

b) inscrição "FELIZ NATAL" incorporada à própria armação do arco, com letras em estrutura metálica contornadas em neon LED flexível, temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

c) preenchimento integral da estrutura com ramas aramadas na cor verde;

d) decoração com bolas natalinas coloridas, resistentes a intempéries e distribuídas uniformemente ao longo do arco;

e) iluminação complementar com cordão de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

f) fixação e ancoragem da estrutura ao solo ou a bases adequadas, sem danos permanentes ao local;

g) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

h) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período, com recomposição do local.

Arcos da Rua Andrade Neves



ITEM 3 – Conjuntos de LED com efeito queda de neve nos arcos

Unidade: conjunto | Quantidade: 19

R$ 39.900,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 19 (dezenove) conjuntos de tubos de LED com efeito sequencial de queda de neve (tipo snowfall), a serem instalados nos arcos decorativos da Rua Andrade Neves, com as seguintes especificações mínimas:

a) tubos de LED em material translúcido, com efeito luminoso sequencial descendente que proporcione sensação de movimento e percepção de profundidade quando observados em perspectiva;

b) componentes próprios para uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

c) distribuição uniforme dos tubos ao longo de cada arco, com padronização entre todos os conjuntos;

d) fixação segura à estrutura dos arcos, sem danos permanentes;

e) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

f) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

ITEM 4 – Linha de neon LED vermelho nos arcos

Unidade: conjunto | Quantidade: 19

R$ 12.900,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 19 (dezenove) linhas de neon LED flexível na cor vermelha, uma em cada arco decorativo da Rua Andrade Neves, com as seguintes especificações mínimas:

a) neon LED flexível na cor vermelha, de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

b) aplicação ao longo do perfil de cada arco, de modo a conferir efeito de cor e profundidade ao conjunto;

c) fixação por perfis ou presilhas próprias, sem danos permanentes à estrutura;

d) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

e) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

ITEM 5 – Estrutura iluminada "FELIZ NATAL" – Primeiro arco da Rua Andrade Neves

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 10.900,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (uma) estrutura com a inscrição "FELIZ NATAL", a ser instalada no primeiro arco da Rua Andrade Neves, com as seguintes especificações mínimas:

a) estrutura em aço carbono, com dimensões de 6,00 m × 0,70 m, com tratamento anticorrosivo e acabamento adequado à exposição ao tempo, dimensionada para garantir estabilidade e segurança, inclusive sob ação de ventos;

b) inscrição "FELIZ NATAL" com letras em estrutura metálica contornadas em neon LED flexível, temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

c) fixação segura à estrutura do arco, sem danos permanentes;

d) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

e) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

Prédio da Prefeitura – fachada e colunas



ITEM 6 – Fechamento luminoso da fachada superior do prédio da Prefeitura

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 19.900,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de fechamento luminoso da fachada superior do prédio da Prefeitura Municipal de Rio Pardo, com as seguintes especificações mínimas:

a) cordões de LED natalinos em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

b) aplicação em cortina, com espaçamento de 15 cm entre os cordões, cobrindo integralmente a área da fachada superior;

c) fixação segura à fachada, sem danos permanentes à edificação;

d) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

e) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período, com recomposição da fachada.

ITEM 7 – Contorno luminoso das colunas do prédio da Prefeitura

Unidade: unidade | Quantidade: 06

R$ 6.500,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de contorno luminoso em 06 (seis) colunas de sustentação do prédio da Prefeitura Municipal de Rio Pardo, com as seguintes especificações mínimas:

a) neon LED flexível em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

b) contorno do perímetro de cada coluna, com acabamento uniforme entre todas;

c) fixação por perfis ou presilhas próprias, sem danos permanentes à edificação;

d) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

e) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

Largo do Calçadão – Rua Almirante Alexandrino



ITEM 8 – Casa do Papai Noel

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 45.900,00

Fornecimento, montagem, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (uma) Casa do Papai Noel cenográfica, a ser instalada no largo do Calçadão da Rua Almirante Alexandrino, junto à Rua Andrade Neves, com as seguintes especificações mínimas:

a) estrutura em MDF resistente à umidade (tipo Ultra), com dimensões mínimas de 4,20 m de profundidade × 3,00 m de largura × 4,00 m de altura, totalmente estilizada com tema natalino;

b) telhado com acabamento cenográfico simulando neve;

c) pórtico de entrada decorado;

d) cercado lateral com ramas aramadas verdes, decoradas com bolas natalinas coloridas;

e) iluminação externa com cordões de LED natalinos em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

f) decoração interna composta por elementos natalinos, poltrona do Papai Noel, lareira cenográfica interativa com efeito luminoso e lustre;

g) estrutura estável e segura para circulação do público, sem arestas cortantes ou partes soltas;

h) fixação, fiação elétrica completa com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

i) montagem, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período, com recomposição do local.

ITEM 9 – Praça de Neve



Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 26.900,00

Fornecimento, montagem, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (um) espaço cenográfico denominado Praça de Neve, a ser instalado no largo do Calçadão da Rua Almirante Alexandrino, junto à Rua Andrade Neves, com as seguintes especificações mínimas:

a) área de 6,00 m × 4,00 m, ambientada com estrutura em madeira roliça, com acabamento no topo simulando neve escorrendo;

b) piso com base em grama sintética;

c) painel de fundo com imagem natalina de paisagem com neve;

d) elementos cenográficos: bonecos de neve, árvores natalinas nevadas e banco de praça estilizado;

e) 02 (duas) máquinas de neve artificial, utilizando fluido atóxico e biodegradável, com fornecimento do insumo durante todo o período;

f) iluminação com cordões de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), efeito estroboscópico e refletores RGB de 50 W, todos de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

g) pórtico de entrada com ramas aramadas verdes, decorado com bolas natalinas coloridas e iluminado com neon LED flexível em temperatura de cor 3.000K;

h) fixação, fiação elétrica completa com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

i) montagem, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período, com recomposição do local.

ITEM 10 – Árvore Escorregador

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 28.900,00

Fornecimento, montagem, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (uma) árvore natalina cenográfica com escorregador, a ser instalada no largo do Calçadão da Rua Almirante Alexandrino, junto à Rua Andrade Neves, com as seguintes especificações mínimas:

a) estrutura metálica com dimensões mínimas de 3,00 m de largura × 8,00 m de altura, fechada com ramas aramadas verdes de 400 mm, totalizando no mínimo 196 (cento e noventa e seis) galhos decorados;

b) acesso pela parte posterior da árvore por rampa revestida com grama sintética;

c) passarela de acesso interna com corrimão de segurança;

d) iluminação interna com refletores RGB de 50 W e canhões de LED com efeitos visuais;

e) saída por abertura frontal para escorregador do tipo tubo, dimensionado para uso por adultos e crianças;

f) ambientação no entorno da árvore com limitadores decorados e ramas iluminadas com cordões de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente);

g) componentes elétricos e luminosos de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

h) estrutura dimensionada para uso do público com segurança, observadas as normas técnicas aplicáveis a equipamentos de recreação (ABNT NBR 16071), com apresentação de ART ou RRT de projeto e execução da estrutura;

i) fixação e ancoragem adequadas, fiação elétrica completa com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

j) montagem, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período, com recomposição do local.

Praça da Matriz e Praça São Francisco – árvores

ITEM 11 – Contorno dos caules e LED efeito queda de neve nas copas – Praça da Matriz



Unidade: árvore | Quantidade: 12

R$ 15.900,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de iluminação decorativa em 12 (doze) árvores da Praça da Matriz, com as seguintes especificações mínimas:

a) contorno dos caules com cordões de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), aplicados de forma uniforme e padronizada entre todas as árvores;

b) instalação de conjuntos de tubos de LED com efeito sequencial de queda de neve (tipo snowfall) nas copas das árvores;

c) componentes de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

d) fixação por meio não invasivo, sem pregos, parafusos ou amarrações que causem dano ao tronco, galhos ou copa das árvores;

e) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

f) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

ITEM 12 – Iluminação das copas com refletores e LED efeito queda de neve – Praça da Matriz

Unidade: árvore | Quantidade: 08

R$ 7.900,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de iluminação decorativa em 08 (oito) árvores da Praça da Matriz, com as seguintes especificações mínimas:

a) 04 (quatro) refletores RGB de 50 W por árvore, direcionados às copas de modo a proporcionar o efeito de luz própria;

b) instalação de conjuntos de tubos de LED com efeito sequencial de queda de neve (tipo snowfall) nas copas das árvores;

c) componentes de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

d) fixação por meio não invasivo, sem danos às árvores, e posicionamento dos refletores de forma a não ofuscar pedestres e condutores;

e) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

f) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

ITEM 13 – Decoração iluminada do coreto – Praça da Matriz

Unidade: serviço | Quantidade: 01

R$ 15.900,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de decoração natalina iluminada no coreto da Praça da Matriz, com as seguintes especificações mínimas:

a) contorno de todo o perímetro da borda do telhado com cordão de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente);

b) cortina de LED tipo cascata em temperatura de cor 3.000K (branco quente), instalada ao longo de todo o beiral, com pingentes de comprimentos alternados;

c) revestimento integral de todas as colunas do coreto com ramas aramadas verdes, decoradas com bolas natalinas nas cores vermelha e dourada, distribuídas uniformemente, e iluminadas com cordão de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente);

d) contorno dos degraus da escadaria de acesso com neon LED flexível em temperatura de cor 3.000K (branco quente), aplicado na aresta de cada degrau;

e) contorno dos corrimões e guarda-corpos do coreto e da escadaria com neon LED flexível em temperatura de cor 3.000K (branco quente);

f) iluminação complementar dos canteiros e floreiras do entorno com espetos ou balizadores de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente);

g) componentes elétricos e luminosos de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

h) fixação por perfis ou presilhas próprias, sem danos permanentes à estrutura do coreto, e sem comprometer a circulação e a segurança do público na escadaria;

i) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento automático (temporizador ou fotocélula);

j) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

ITEM 14 – Contorno dos caules e LED efeito queda de neve nas copas – Praça São Francisco

Unidade: árvore | Quantidade: 04

R$ 5.900,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de iluminação decorativa em 04 (quatro) árvores da Praça São Francisco, com as mesmas especificações mínimas descritas nas alíneas "a" a "f" do Item 11.

ITEM 15 – Iluminação das copas com refletores e LED efeito queda de neve – Praça São Francisco



Unidade: árvore | Quantidade: 08

R$ 7.900,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de iluminação decorativa em 08 (oito) árvores da Praça São Francisco, com as mesmas especificações mínimas descritas nas alíneas "a" a "f" do Item 12.

Rua João Pessoa – postes



ITEM 16 – Contorno dos arabescos e lanternas decorativas nos postes

Unidade: poste | Quantidade: 16

R$ 19.900,00

Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de ornamentação luminosa em 16 (dezesseis) postes da Rua João Pessoa, com as seguintes especificações mínimas:

a) contorno dos arabescos dos postes com LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), com acabamento uniforme entre todos os postes;

b) fornecimento e instalação de lanternas decorativas nos postes;

c) lâmpadas LED com efeito chama instaladas na parte interna das lanternas;

d) componentes de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65;

e) fixação segura, sem danos permanentes aos postes;

f) fiação elétrica completa, com cabos e conexões próprios para área externa, e sistema de acionamento

automático (temporizador ou fotocélula);

g) instalação, ligação e teste de funcionamento, bem como desmontagem e retirada integral ao término do período.

Disposições comuns a todos os itens

Período de permanência

A montagem e a instalação deverão estar concluídas e em pleno funcionamento no prazo de até 3 (três) dias após a assinatura do contrato, não podendo ultrapassar o dia 5 de dezembro de 2026, permanecendo instaladas até o dia 6 de janeiro de 2027, com retirada integral no prazo de até 5 (cinco) dias após o término da permanência.

Manutenção

A manutenção preventiva e corretiva de todos os itens, durante todo o período de permanência, será de responsabilidade exclusiva da contratada, sem qualquer ônus adicional ao Município, compreendendo:

a) inspeções periódicas para verificação do funcionamento da iluminação, da integridade das estruturas e da segurança das instalações elétricas;

b) substituição de lâmpadas, cordões, módulos de LED, neon LED, refletores, fontes, temporizadores, cabos e demais componentes que apresentem defeito ou falha;

c) reparo ou reposição de elementos decorativos e cenográficos danificados, desgastados ou soltos, inclusive em decorrência de intempéries;

d) reaperto e reforço de fixações e ancoragens sempre que necessário;

e) fornecimento contínuo dos insumos necessários ao funcionamento das atrações, inclusive o fluido das máquinas de neve;

f) atendimento às solicitações da fiscalização, com resolução em até 24 (vinte e quatro) horas após a notificação.

Obrigações gerais da contratada

a) incluir no preço todos os materiais, mão de obra, transporte, equipamentos (inclusive de elevação), sinalização de segurança viária durante os serviços, tributos e encargos;

b) executar os serviços conforme as normas técnicas aplicáveis, em especial a ABNT NBR 5410, com apresentação de ART ou RRT do responsável técnico;

c) responsabilizar-se por eventuais danos causados ao patrimônio público ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços;

d) os materiais permanecerão de propriedade da contratada, salvo disposição em contrário no edital.

P.F.P COMERCIO DE DECORACOES E FESTIVIDADES LTDA

CNPJ 57.392.452/0001-83 • 54 99196-3464 • carlosepante@gmail.com

Rua Caetano Pedroni, nº 68 - Nossa Senhora da Saúde, Caxias do Sul/RS • CEP 95.032-790

CONDIÇÕES E OBSERVAÇÕES

DATA:	29/10/2026
VALIDADE:	60 DIAS

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS EDUARDO PANTE
Data: 29/10/2026 11:41:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br