CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Rio Pardo	Iluminação e Decoração de Natal 2026

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	09-26 (N DES.)	Iluminação e Decoração de Natal 2026	Rio Pardo/RS	25,20%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Iluminação e Decoração de Natal 2026									**274.257,74**	
1.			**Iluminação e Decoração de Natal 2026**					**-**	**274.257,74**	
1.1.			**Administração Local**					**-**	**5.887,27**	
1.1.1.	SINAPI-I	34345	VIGIA DIURNO (HORISTA)	H	180,00	21,08	BDI 1	26,39	4.750,20	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,00	908,20	BDI 1	1.137,07	1.137,07	RA
1.2.			**Iluminação e Decoração**					**-**	**267.816,67**	
1.2.1.	Cotação	01	Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (um) arco decorativo natalino em estrutura autoportante em aço carbono, com dimensões de 2,50 m × 0,70 m, inscrição "FELIZ NATAL" incorporada à própria armação do arco, com letras em estrutura metálica contornadas em neon LED flexível, temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65.	1	2,00	5.035,00	BDI 2	5.035,00	10.070,00	RA
1.2.2.	Cotação	02	Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 19 (dezenove) conjuntos de tubos de LED com efeito sequencial de queda de neve (tipo snowfall), serem instalados nos arcos decorativos da Rua Andrade Neves, tubos de LED em material translúcido, com efeito luminoso sequencial descendente que proporcione sensação de movimento e percepção de profundidade quando observados em perspectiva, com grau de proteção mínimo IP65.	1	1,00	38.610,00	BDI 2	38.610,00	38.610,00	RA
1.2.3.	Cotação	03	Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 19 (dezenove) linhas de neon LED flexível na cor vermelha, de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65, uma em cada arco decorativo da Rua Andrade Neves.	1	1,00	12.401,67	BDI 2	12.401,67	12.401,67	RA
1.2.4.	Cotação	04	Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (uma) estrutura com a inscrição "FELIZ NATAL" com letras em estrutura metálica contornadas em neon LED flexível, temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65, a ser instalada no primeiro arco da Rua Andrade Neves, estrutura em aço carbono, com dimensões de 6,00 m × 0,70 m.	1	1,00	10.300,00	BDI 2	10.300,00	10.300,00	RA
1.2.5.	Cotação	05	Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de fechamento luminoso da fachada superior do prédio da Prefeitura Municipal de Rio Pardo, cordões de LED natalinos em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65, aplicação em cortina, com espaçamento de 15 cm entre os cordões, cobrindo integralmente a área da fachada superior.	1	1,00	20.250,00	BDI 2	20.250,00	20.250,00	RA
1.2.6.	Cotação	06	Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de contorno luminoso em 06 (seis) colunas de sustentação do prédio da Prefeitura Municipal de Rio Pardo, neon LED flexível em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65.	0	1,00	6.270,00	BDI 2	6.270,00	6.270,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Rio Pardo	Iluminação e Decoração de Natal 2026

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	09-26 (N DES.)	Iluminação e Decoração de Natal 2026	Rio Pardo/RS	25,20%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Iluminação e Decoração de Natal 2026									**274.257,74**	
1.2.7.	Cotação	07	Fornecimento, montagem, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (uma) Casa do Papai Noel cenográfica, a ser instalada no largo do Calçadão da Rua Almirante Alexandrino, estrutura em MDF resistente à umidade (tipo Ultra), com dimensões mínimas de 4,20 m de profundidade × 3,00 m de largura × 4,00 m de altura, totalmente estilizada com tema natalino, telhado com acabamento cenográfico simulando neve, pórtico de entrada decorado, cercado lateral com ramas aramadas verdes, decoradas com bolas natalinas coloridas, iluminação externa com cordões de LED natalinos em temperatura de cor 3.000K (branco quente), de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65, decoração interna composta por elementos natalinos, poltrona do Papai Noel, lareira cenográfica interativa com efeito luminoso e lustre.	1	1,00	44.560,00	BDI 2	44.560,00	44.560,00	RA
1.2.8.	Cotação	08	Fornecimento, montagem, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (um) espaço cenográfico denominado Praça de Neve, a ser instalado no largo do Calçadão da Rua Almirante Alexandrino, área de 6,00 m × 4,00 m, ambientada com estrutura em madeira roliça, com acabamento no topo simulando neve escorrendo, piso com base em grama sintética, painel de fundo com imagem natalina de paisagem com neve, elementos cenográficos: bonecos de neve, árvores natalinas nevadas e banco de praça estilizado, 02 (duas) máquinas de neve artificial, utilizando fluido atóxico e biodegradável, com fornecimento do insumo durante todo o período, iluminação com cordões de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), efeito estroboscópico e refletores RGB de 50 W, todos de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65, órtico de entrada com ramas aramadas verdes, decorado com bolas natalinas coloridas e iluminado com neon LED flexível em temperatura de cor 3.000K.	1	1,00	25.961,67	BDI 2	25.961,67	25.961,67	RA
1.2.9.	Cotação	9	Fornecimento, montagem, instalação, manutenção e posterior retirada de 01 (uma) árvore natalina cenográfica com escorregador, a ser instalada no largo do Calçadão da Rua Almirante Alexandrino, estrutura etálica com dimensões mínimas de 3,00 m de largura × 8,00 m de altura, fechada com ramas aramadas verdes de 400 mm, totalizando no mínimo 196 (cento e noventa e seis) galhos decorados, acesso pela parte osterior da árvore por rampa revestida com grama sintética, passarela de acesso interna com corrimão de segurança, iluminação interna com refletores RGB de 50 W e canhões de LED com efeitos visuais, mbientação no entorno da árvore com limitadores decorados e ramas iluminadas com cordões de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), componentes elétricos e luminosos de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65.	1	1,00	27.666,67	BDI 2	27.666,67	27.666,67	RA
1.2.10.	Cotação	10	Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de iluminação decorativa em 12 (doze) árvores da Praça da Matriz, contorno dos caules com cordões de LED em temperatura de cor 3.000K (branco uente), aplicados de forma uniforme e padronizada entre todas as árvores, componentes de so externo, com grau de proteção mínimo IP65.	1	1,00	15.773,33	BDI 2	15.773,33	15.773,33	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Rio Pardo	Iluminação e Decoração de Natal 2026

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	09-26 (N DES.)	Iluminação e Decoração de Natal 2026	Rio Pardo/RS	25,20%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Iluminação e Decoração de Natal 2026									**274.257,74**	
1.2.11.	Cotação	11	Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de iluminação decorativa em 08 (oito) árvores da Praça da Matriz, 04 (quatro) refletores RGB de 50 W por árvore, direcionados às copas de modo a roporcionar o efeito de luz própria, instalação de conjuntos de tubos de LED com efeito sequencial de queda de neve (tipo snowfall) nas copas das árvores, componentes de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65.	1	1,00	7.520,00	BDI 2	7.520,00	7.520,00	RA
1.2.12.	Cotação	12	Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de decoração natalina iluminada no coreto da Praça da Matriz, contorno de todo o perímetro da borda do telhado com cordão de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), cortina de LED tipo cascata em temperatura de cor 3.000K (branco quente), instalada ao longo de todo o beiral, com pingentes de comprimentos alternados, revestimento integral de todas as colunas do coreto com ramas aramadas verdes, decoradas com bolas natalinas nas cores vermelha e dourada, distribuídas uniformemente, e iluminadas com cordão de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), contorno dos degraus da escadaria de acesso com neon LED flexível em temperatura de cor 3.000K (branco quente), aplicado na aresta de cada degrau, contorno dos corrimões e guarda-corpos do coreto e da escadaria com neon LED flexível em temperatura de cor 3.000K (branco quente), iluminação complementar dos canteiros e floreiras do entorno com espetos ou balizadores de LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), componentes elétricos e luminosos de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65.	1	1,00	15.826,67	BDI 2	15.826,67	15.826,67	RA
1.2.13.	Cotação	13	Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de iluminação decorativa em 04 (quatro) árvores da Praça São Francisco, contorno dos caules com cordões de LED em temperatura de cor 3.000K (branco uente), aplicados de forma uniforme e padronizada entre todas as árvores, componentes de so externo, com grau de proteção mínimo IP65.	1	1,00	5.513,33	BDI 2	5.513,33	5.513,33	RA
1.2.14.	Cotação	14	Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de iluminação decorativa em 08 (oito) árvores da Praça São Francisco, 04 (quatro) refletores RGB de 50 W por árvore, direcionados às copas de modo a roporcionar o efeito de luz própria, instalação de conjuntos de tubos de LED com efeito sequencial de queda de neve (tipo snowfall) nas copas das árvores, componentes de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65.	1	1,00	7.420,00	BDI 2	7.420,00	7.420,00	RA
1.2.15.	Cotação	15	Fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada de ornamentação luminosa em 16 (dezesseis) postes da Rua João Pessoa, contorno dos arabescos dos postes com LED em temperatura de cor 3.000K (branco quente), com acabamento uniforme entre todos os postes, fornecimento e instalação de lanternas decorativas nos postes, lâmpadas LED com efeito chama instaladas na parte interna das lanternas, componentes de uso externo, com grau de proteção mínimo IP65.	1	1,00	19.673,33	BDI 2	19.673,33	19.673,33	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº TransfereGOV**	**PROPONENTE / TOMADOR**	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
0	0	Prefeitura Municipal de Rio Pardo	Iluminação e Decoração de Natal 2026

LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	09-26 (N DES.)	Iluminação e Decoração de Natal 2026	Rio Pardo/RS	25,20%	0,00%	0,00%

Item	**Fonte**	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Custo Unitário (sem BDI) (R$)**	**BDI (%)**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total (R$)**	RECURSO ↓
Iluminação e Decoração de Natal 2026									**274.257,74**	
1.3.			**Limpeza e Consertos finais**					**-**	**553,80**	
1.3.1.	SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	10,00	23,97	BDI 1	30,01	300,10	RA
1.3.2.	SINAPI-I	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	10,00	20,26	BDI 1	25,37	253,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Rio Pardo/RS
Local

terça-feira, 3 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Isadora Reis Paczek
CREA/CAU: RS 234.668
ART/RRT: 14702908

gov.br
Documento assinado digitalmente
ISADORA REIS PACZEK
Data: 03/11/2026 10:01:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br