CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**COMP-01**	**POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO, CURVO, BRAÇO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSO LUMINARIA EM LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNIDADE**		**3.392,40**	**3.400,08**
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9	38,71	38,71
SINAPI-I	42243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	1	291,97	291,97
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2388	290,50	293,39
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	3,59	3,59
SINAPI-I	14162	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	1	2.236,84	2.236,84
Cotação	02	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADOR, 1"X9", INCLUSO PORCA E ARRUELA,	UN	4	92,62	92,62
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,084	28,75	31,45
Composição	**COMP-02**	**POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO, CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSO LUMINARIAS EM LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNIDADE**		**4.115,44**	**4.126,29**
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9	38,71	38,71
SINAPI-I	42243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	2	291,97	291,97
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2388	290,50	293,39
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	3,59	3,59
SINAPI-I	14163	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	1	2.633,90	2.633,90
Cotação	02	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADOR, 1"X9", INCLUSO PORCA E ARRUELA,	UN	4	92,62	92,62
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,931	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,025	28,75	31,45
Composição	**COMP-03**	**ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**10,18**	**10,51**
SINAPI-I	39247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	1,1	6,04	6,04
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	28,75	31,45
Composição	**COMP-04**	**"TOTEM" PLACA DE INAUGURAÇÃO, PLACA EM AÇO INOX, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNIDADE**		**712,72**	**713,96**
Cotação	01	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX	M2	0,24	2.913,60	2.913,60
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	26,91	29,39

07/01/2026
Data

Responsável Técnico: Daniel Konrad Correa
CREA/CAU: RS212724

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIEL KONRAD CORREA
Data: 07/01/2026 17:00:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br