PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Rua Sete de Setembro nº 1710, Centro
Fone: (53) 32631388–email:planejamentosantavitoria@gmail.com

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar	PROGRAMA AVANÇAR + ILUMINA ESPORTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	11-25 (N DES.)	ILUMINAÇÃO DO ENTORNO DO GINASIO DE ESPORTES CARDEAL	Santa Vitória do Palmar	26.04%	0.00%	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
ILUMINAÇÃO DO ENTORNO DO GINASIO DE ESPORTES CARDEAL									90.968,92
1.								-	90.968,92
1.1.			SERVIÇOS GERAIS					-	13.934,66
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	462,87	BDI 1	583,40	1.166,80
1.1.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,79	157,42	BDI 1	198,41	355,15
1.1.3.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,79	797,56	BDI 1	1.005,24	1.799,38
1.1.4.	Composição	COMP-03	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	210,00	10,51	BDI 1	13,25	2.782,50
1.1.5.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	41,00	96,16	BDI 1	121,20	4.969,20
1.1.6.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	41,00	30,15	BDI 1	38,00	1.558,00
1.1.7.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,00	9,10	BDI 1	11,47	22,94
1.1.8.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	22,07	BDI 1	27,82	55,64
1.1.9.	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	23,90	BDI 1	30,12	60,24
1.1.10.	SINAPI	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,00	17,40	BDI 1	21,93	43,86
1.1.11.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	175,40	BDI 1	221,07	221,07
1.1.12.	Composição	COMP-04	"TOTEM" PLACA DE INAUGURAÇÃO, PLACA EM AÇO INOX, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	713,96	BDI 1	899,88	899,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Rua Sete de Setembro nº 1710, Centro
Fone: (53) 32631388–email:planejamentosantavitoria@gmail.com

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar	PROGRAMA AVANÇAR + ILUMINA ESPORTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	11-25 (N DES.)	ILUMINAÇÃO DO ENTORNO DO GINASIO DE ESPORTES CARDEAL	Santa Vitória do Palmar	26.04%	0.00%	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
1.2.			**ILUMINAÇÃO**					**-**	**77.034,26**
1.2.1.	Composição	COMP-01	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO, CURVO, BRAÇO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSO LUMINARIA EM LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	12,00	3.400,08	BDI 1	4.285,46	51.425,52
1.2.2.	Composição	COMP-02	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO, CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSO LUMINARIAS EM LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	4.126,29	BDI 1	5.200,78	20.803,12
1.2.3.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	20,00	35,77	BDI 1	45,08	901,60
1.2.4.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	5,14	BDI 1	6,48	3.888,00
1.2.5.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,71	BDI 1	16,02	16,02

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santa Vitória do Palmar
Local

quarta-feira, 7 de janeiro de 2026
Data

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL KONRAD CORREA
Data: 07/01/2026 17:00:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Daniel Konrad Correa
CREA/CAU: RS 212724