COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**001**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**	**UN**		**3.843,50**	**4.131,70**
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	128,95	139,01
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	63,85	68,54
Composição	**96624**	**LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.**	**M3**		**335,75**	**339,54**
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03	0,86	0,86
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	10,72	10,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,634	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,579	29,29	31,11
COTAÇÃO	01	BRITA N1	M3	1,19	230,00	230,00
Composição	**025**	**EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, ESPESSURA 15CM, FCK=35MPa, COM USO DE FORMAS, MALHA**	**M2**		**294,87**	**296,14**
Composição	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,15	1.512,39	1.513,68
SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_07/2026	KG	3,58	13,95	14,02
SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026	M2	1,24	2,78	2,81
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	M2	0,1342	109,13	114,96
Composição	**026**	**SELAGEM DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PISOS DE CONCRETO COM SELANTE PU**	**M**		**17,04**	**17,35**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	29,29	31,11
SINAPI-I	44074	PRIMER DE POLIURETANO	L	0,006	620,76	620,76
SINAPI-I	44073	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	M	1	0,81	0,81
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,2	38,27	38,27
Composição	**97096**	**CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO,**	**M3**		**1.512,39**	**1.513,68**
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,038655	0,54	0,54
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0598058	1,47	1,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3938432	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3938432	29,29	31,11
Cotação	30	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=35MPa	M3	1,11365	1.339,00	1.339,00
Composição	**027**	**MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA**	**UN**		**5.566,25**	**5.566,25**
Cotação	31	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada	TKM	9125	0,61	0,61
Composição	**028**	**CONCRETAGEM DE PISO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**	**M3**		**885,20**	**894,09**
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,038655	0,54	0,54
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0598058	1,47	1,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3938432	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3938432	29,29	31,11
Composição	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	1,11365	775,81	782,64
Composição	**94964**	**CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -**	**M3**		**775,81**	**782,64**
SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,7787	0,37	0,37
SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,8259	2,10	2,10
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6046	29,87	31,85
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5333	24,37	25,81
Cotação	01	BRITA N1	M3	0,5872	230,00	230,00
Cotação	02	CIMENTO PORTLAND	KG	322,9777	1,10	1,10
Cotação	03	AREIA MEDIA	M3	0,7558	230,00	230,00
Composição	**029**	**RESERVATÓRIO 2000 L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**2.149,44**	**2.159,31**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	29,15	31,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	24,37	25,81
SINAPI-I	37104	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	1.330,24	1.330,24
SINAPI-I	75	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2	329,32	329,32
Composição	**030**	**CONCRETAGEM, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E**	**M3**		**1.726,09**	**1.728,43**
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,133	0,54	0,54
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,161	1,47	1,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,881	24,37	25,81

SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,587	29,29	31,11
Cotação	30	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=35MPa	M3	1,26	1.339,00	1.339,00

05/11/2026

Data

Responsável Técnico: Daniel Konrad Correa

CREA/CAU: RS 212724

Documento assinado digitalmente

gov.br

DANIEL KONRAD CORREA

Data: 06/11/2026 07:46:44-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br