



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS ESTRATÉGICAS - SEPLAN
DIRETORIA EXECUTIVA DE PROJETOS - DEPHO

Obra: Execução de obra de cercamento de Horta Urbana
Local: Lote 01, Quadra 2783, Bairro Santa Fé, Caxias do Sul - RS
Assunto: Orçamento Paradigma (material e mão-de-obra)

Nº do Item	Nº do SubItem	Fonte de Referência	Código de Referência	Data de Referência	Descrição do Item	Qtd	Un.	Preço Unit. C/ BDI (R\$)	Preço Total C/ BDI (R\$)	% BDI	% Encargos Sociais	Tipo de Orçamento
1	1	COTACAO	COT.1	10/07/2026	DOCUMENTAÇÕES - LICENÇAS, TAXAS	1,00	UN	R\$ 349,08	R\$ 349,08	22,23%	111,95%	Serviço
2					SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS							
	2	COMPOSICAO PROPRIA	1	10/07/2026	1 APUME COM TELHA METALICA, COM MATERIAIS REAPROVEITADOS, ALTURA MINIMA 2,0 M	42,60	M2	R\$ 55,15	R\$ 2.349,39	22,23%	111,95%	Mão-de-obra e material
	3	COMPOSICAO PROPRIA	2	10/07/2026	LOCAÇÃO DE CONTAINER MULTIUSO COM SANITÁRIO, DE DIMENSÕES MINIMAS 2,30 X 6,00 M	1,00	MÉS	R\$ 1.589,83	R\$ 1.589,83	22,23%	111,95%	Serviço
	4	COMPOSICAO PROPRIA	3	10/07/2026	LOCAÇÃO DE GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 8 KVA, MOTOR A GASOLINA	1,00	MÉS	R\$ 1.887,56	R\$ 1.887,56	22,23%	111,95%	Serviço
	5	COMPOSICAO PROPRIA	4	10/07/2026	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	M2	R\$ 566,52	R\$ 3.399,12	22,23%	111,95%	Mão-de-obra e material
	6	COMPOSICAO PROPRIA	5	10/07/2026	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	11,02455	M2	R\$ 0,18	R\$ 1.984,42	22,23%	111,95%	Serviço
	7	SINAPI	100982	10/07/2026	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO	10,00	M3	R\$ 11,99	R\$ 119,90	22,23%	111,95%	Mão-de-obra
	8	SINAPI	95875	10/07/2026	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO	50,00	M3 X KM	R\$ 3,52	R\$ 176,00	22,23%	111,95%	Mão-de-obra
3					GERAMENTO							
	9	COMPOSICAO PROPRIA	6	10/07/2026	ALAMBRAÇÃO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG E MALHA 5 X 15 CM, H = 2,00 M	499,40	M	R\$ 188,96	R\$ 94.366,62	22,23%	111,95%	Mão-de-obra e material
	10	COMPOSICAO PROPRIA	7	10/07/2026	PORTÃO METÁLICO PARA ACESSO, ESTRUTURADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES, TRAVESSAS E ESCORAS), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE DIMENSÕES 4,00X2,10 M, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E PINTURA DE ACABAMENTO	4,00	UN	R\$ 3.280,42	R\$ 13.121,68	22,23%	111,95%	Mão-de-obra e material
4					ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
	11	SINAPI	100309	10/07/2026	TECNICO/ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,00	H	R\$ 57,92	R\$ 579,20	22,23%	111,95%	Serviço
	12	COMPOSICAO PROPRIA	8	10/07/2026	ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,00	H	R\$ 177,09	R\$ 1.770,90	22,23%	111,95%	Serviço
5					SERVIÇOS FINAIS							
	13	COMPOSICAO PROPRIA	9	10/07/2026	LIMPEZA FINAL DE OBRA	499,40	M	R\$ 0,56	R\$ 279,66	22,23%	111,95%	Mão-de-obra
6					INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ATERRAMENTO							
	14	COMPOSICAO PROPRIA	10	10/07/2026	PONTO DE ATERRAMENTO, COMPLETO	6,00	UN	R\$ 261,84	R\$ 1.571,04	22,23%	111,95%	Mão-de-obra e material
TOTAL									R\$ 123.544,40			

Obs.: Será obedecido o disposto no art. 13, do decreto N.º 18.585, de 05 de janeiro de 2017, transcrito como segue: A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de adiantamentos que modifiquem a planilha orçamentária.



Data base consolidada do orçamento: Julho/2026
Caxias do Sul, 07 de Agosto de 2026.

THIAGO MARQUES DIAS
Eng.º Civil CREA-RS 16.784 / mat. 21604
DEPROSEPLAN



25805000251940

Nome do documento: 01 01 Orcamento_Cercamento Horta Santa Fe.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

THIAGO MARQUES DIAS

PMCXSUL / SEPLAN-GPEP / 21604

10/08/2026 09:26:27

