



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS ESTRATÉGICAS - SEPLAN
 DIRETORIA EXECUTIVA DE PROJETOS - DEPRO

Obra: Execução de obra de cercamento de Horto Urbana
 Local: Lote 01, Quadra 2783, Bairro Santa Fé, Caxias do Sul - RS
 Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES									
CÓDIGO	TIPO	SINAPI	DATA REF	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	DESONERADO	SEM DESONERAÇÃO	
1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA			TAPUME COM TELHA METÁLICA, COM MATERIAIS REAPROVEITADOS, ALTURA MÍNIMA 2,0 M	1,00	M2		44,29	45,12
	INS. SINAPI	7243	10/07/2026	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 960 MM	0,2927	M2	47,40	13,87	13,87
	INS. SINAPI	6194	10/07/2026	TABUA "2,5 X 15 CM EM PINUS", MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	1,6823	M	5,10	8,63	8,63
	INS. SINAPI	2745	10/07/2026	PONTELETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	1,2273	M	5,99	7,35	7,35
	INS. SINAPI	5061	10/07/2026	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	0,0428	KG	14,45	0,62	0,62
	SINAPI	88239	10/07/2026	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1887	H	24,27	4,60	4,88
	SINAPI	88262	10/07/2026	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2846	H	27,51	7,83	8,32
	SINAPI	91692	10/07/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF. 08/2015	0,0044	CHP	35,11	0,15	0,16
	SINAPI	91693	10/07/2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF. 08/2015	0,0191	CHI	33,59	0,64	0,68
	SINAPI	94974	10/07/2026	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF. 05/2021	0,0012	M3	502,10	0,60	0,61
2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA			LOCAÇÃO DE CONTAINER MULTUOSO COM SANITÁRIO, DE DIMENSÕES MÍNIMAS 2,30 X 6,00 M	1,00	MES		1296,43	1300,69
	SINAPI	105115	10/07/2026	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTAINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS, AF. 03/2024	1,0000	UN	133,93	133,93	138,19
	INS. SINAPI	10775	10/07/2026	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	1,0000	MES	1162,50	1162,50	1162,50
3	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA			LOCAÇÃO DE GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 8 KVA, MOTOR A GASOLINA	1,00	MES		1544,27	1544,27
	COTACAO	4222	10/07/2026	LOCAÇÃO DE GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 15 CV	1,0000	MES	850,00	850,00	850,00
	INS. SINAPI	4491	10/07/2026	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	M2	635	694,27	694,27
	INS. SINAPI	4491	10/07/2026	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	1,1667	M	7,14	8,33	8,33
	INS. SINAPI	4813	10/07/2026	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	1,0000	M2	432,00	432,00	432,00
	INS. SINAPI	5075	10/07/2026	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 1 1/2)	0,1100	KG	14,70	1,62	1,62
	SINAPI	102234	10/07/2026	PINTURA MUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃO, AF. 01/2021	0,5000	M2	23,36	11,68	12,07
	SINAPI	88262	10/07/2026	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1750	H	27,51	4,81	5,12
	SINAPI	88316	10/07/2026	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1750	H	23,48	4,11	4,35
5	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA			LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	1,00	M2		0,15	0,15
	INS. SINAPI	4433	10/07/2026	CAIXÃO NÃO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	0,0009	M	26,71	0,02	0,02
	INS. SINAPI	5074	10/07/2026	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 1 1/2)	0,0005	KG	16,47	0,01	0,01
	INS. SINAPI	7247	10/07/2026	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELÉTRICO, PRECISÃO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	0,0167	H	2,48	0,04	0,04
	INS. SINAPI	7252	10/07/2026	LOCAÇÃO DE NÍVEL ÓPTICO, COM PRECISÃO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	0,0167	H	2,48	0,04	0,04
	SINAPI	88253	10/07/2026	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0007	H	22,94	0,02	0,02
	SINAPI	88288	10/07/2026	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0007	H	23,15	0,02	0,02
6	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA			ALAMBRAÇÃO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG E MALHA 5 X 15 CM, H = 2,00 M	1,00	M		151,08	154,59
	SINAPI	94962	10/07/2026	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	0,0078	M3	443,36	3,46	3,51
	SINAPI	88316	10/07/2026	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,1229	H	23,48	26,37	27,88
	SINAPI	88309	10/07/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,1229	H	25,14	31,60	33,55
	INS. SINAPI	43130	10/07/2026	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	0,0586	KG	20,99	1,23	1,23
	INS. SINAPI	36797	10/07/2026	MOURÃO DE CONCRETO CURVO, "10 X 10" CM, H = "2,60" M = CURVA DE 0,40 M	0,1095	UN	78,20	8,56	8,56
	COTACAO	COT.2	10/07/2026	MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, H = 2,50 M	0,4000	UN	24,00	60,00	24,00
	COTACAO	COT.3	10/07/2026	TELA DE ARAME GALVANIZADO, RETANGULAR, FIO 2,75 MM (12 BWG), MALHA 5 X 15 CM, H = 2 M	2,1000	M2	26,60	55,86	55,86
7	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA			PORTÃO METÁLICO PARA ACESSO, ESTRUTURADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES, TRAVESSAS E ESCORAS), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE DIMENSÕES 4,00X2,10 M, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADO E PINTURA DE ACABAMENTO	1,00	UN		2639,11	2683,81
	COTACAO	COT.3	10/07/2026	TELA DE ARAME GALVANIZADO, RETANGULAR, FIO 2,75 MM (12 BWG), MALHA 5 X 15 CM, H = 2 M	8,1624	M2	26,60	217,12	217,12



25805000251940

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS ESTRATÉGICAS - SEPLAN
DIRETORIA EXECUTIVA DE PROJETOS - DEPRO



Obra: Execução de obra de cercamento de Horto Urbano
Local: Lote 01, Quadra 2783, Bairro Santa Fé, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES									
CÓDIGO	TIPO	SINAPI	DATA REF	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	DESONERADO	SEM DESONERAÇÃO	
	INS_SINAPI	21013	10/07/2026	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40" KG/M (NBR 5580)	21,6568	M	67,80	1468,33	1468,33
	COTACAO	COT.5	10/07/2026	PINO PARA DOBRADICA GONZO LISO 718"	4,0000	UN	8,48	33,92	33,92
	INS_SINAPI	11002	10/07/2026	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	0,0040	KG	57,60	2,30	2,30
	INS_SINAPI	43130	10/07/2026	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,028 KG/M)	0,6376	KG	20,99	13,38	13,38
	SUB_COMP	1	10/07/2026	APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR PARA SUPERFICIES GALVANIZADAS PULVERIZADO SOBRE PERFIL METALICO, EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO)	16,0000	M2	5,20	83,20	84,96
	SINAPI	100746	10/07/2026	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO), AF. 01/2020	16,0000	M2	25,94	415,04	433,76
	SINAPI	88315	10/07/2026	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,8192	H	27,94	218,47	231,92
	SINAPI	88316	10/07/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,9792	H	23,48	187,35	198,12
8	COMPOSICAO - PROPRIA			ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	H		134,39	144,88
	SINAPI	90769	10/07/2026	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5000	H	133,09	66,55	71,74
	SINAPI	90778	10/07/2026	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5000	H	135,68	67,84	73,14
9	COMPOSICAO - PROPRIA			LIMPEZA FINAL DE OBRA	1,00	M		0,43	0,46
	SINAPI	88316	10/07/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0184	H	23,48	0,43	0,46
10	COMPOSICAO - PROPRIA			PONTO DE ATERRAMENTO, COMPLETO	1,00	UN		210,80	214,22
	SINAPI	104752	10/07/2026	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 08/2023	4,0000	UN	22,90	91,60	94,12
	SINAPI	106509	10/07/2026	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 X 1/8" PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MEDIA TENSAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2025	3,0000	M	4,10	12,30	12,36
	SINAPI	96985	10/07/2026	MASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 08/2023	1,0000	UN	106,90	106,90	107,74
SUB - COMPOSIÇÕES									
CÓDIGO	TIPO	SINAPI	DATA REF	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	DESONERADO	SEM DESONERAÇÃO	
1	SUB_COMP			APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR PARA SUPERFICIES GALVANIZADAS PULVERIZADO SOBRE PERFIL METALICO, EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO)	1,00	M2		5,20	5,31
	INS_SINAPI	5318	10/07/2026	DILUENTE AGUARRAS	0,0063	L	23,10	0,15	0,15
	COTACAO	COT.4	10/07/2026	FUNDO PROTETOR PARA SUPERFICIES GALVANIZADAS	0,0630	L	50,00	3,15	3,15
	SINAPI	88310	10/07/2026	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0635	H	29,87	1,90	2,01



THIAGO MARQUES DIAS
Engº Civil CREA-RS167.784 / mat. 21604
DEPRO/SEPLAN



25805000251940

Nome do documento: 06 06Composicoes proprias_Cercamento Horta Santa Fe.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

THIAGO MARQUES DIAS

PMCXSUL / SEPLAN-GPEP / 21604

10/08/2026 09:27:59

