

## COMPOSIÇÃO

| FONTE      | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                       | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|
| Composição | C01    | PLACA DE OBRA E MÃO DE OBRA                                                                                     | m²      |         | 749,00     |
| SINAPI-I   | 4813   | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22-, ADESIVA, DE *2,4X1,2*M (SEM POSTE P FIXAÇÃO) | m²      | 2,42    | R\$ 300,00 |
| SINAPI     | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | H       | 1       | R\$ 23,00  |

| FONTE      | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                          | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|
| Composição | C02    | LUMINÁRIA PAFLON DE 24W ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)               | UN      |         | 91,89      |
| COTAÇÃO    | COT-01 | PAFLON DE LED DE SOBREPOR QUADRADO, COR BRANCO, 300X300MM,24W,220V | UN      | 1       | R\$ 74,00  |
| SINAPI     | 88247  | AUXILIAR DE ELETRECISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                | H       | 0,2231  | R\$ 21,54  |
| SINAPI     | 88264  | ELETRECISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            | H       | 0,5355  | R\$ 24,44  |

| FONTE      | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                            | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO |
|------------|--------|--------------------------------------|---------|---------|------------|
| Composição | C03    | LIMPEZA FINAL DE OBRA                | m²      |         | 1,39       |
| SINAPI     | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H       | 0,0718  | R\$ 19,09  |
| SINAPI-I   | 38400  | VASSOURA 40CM COM CABO               | UN      | 0,001   | R\$ 17,14  |

| FONTE      | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                         | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|
| Composição | C04    | COLOCAÇÃO DE PISO PODOTATILDE CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m²      |         | 77,76      |
| SINAPI-I   | 36178  | PISO PODOTATIL DE CONCRETO -DIRECIONAL E ALERTA, *40X40*X2,5*CM   | UN      | 6,25    | R\$ 12,39  |
| SINAPI-I   | 1381   | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                             | KG      | 0,49    | R\$ 0,66   |
| SINAPI     | 88256  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H       | 0,26    | R\$ 22,88  |

| FONTE      | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                           | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|
| Composição | C05    | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, OM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 | m²      |         | 106,44     |
| SINAPI-I   | 1607   | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)                                       | CJ      | 1,27    | R\$ 0,23   |
| SINAPI-I   | 4302   | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CAEÇA SEXTAVADA, 5/16"X250MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA                                                      | UN      | 1,27    | R\$ 3,54   |
| Cotação    | COT02  | TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM                                                                                                                           | UN      | 1,275   | R\$ 75,13  |
| SINAPI     | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                | H       | 0,15    | R\$ 19,90  |
| SINAPI     | 88323  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | H       | 0,115   | R\$ 22,42  |
| SINAPI     | 93281  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25CV - CHP DIURNO. AF_03/2016                                    | CHP     | 0,005   | R\$ 24,98  |
| SINAPI     | 93282  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25CV - CHI DIURNO. AF_03/2016                                    | CHI     | 0,0069  | R\$ 24,09  |

  
**Diesco Lopes**  
 Diretor de Planejamento  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU A119164-0

