CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA PRAÇA DA AMIZADE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	09-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA PRAÇA DA AMIZADE- SÃO	ARROIO GRANDE/RS	22,28%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA PRAÇA DA AMIZADE- SÃO JOSÉ									**26.005,19**	
1.			**REFORMA DA TELA E PEQUENOS REPAROS**					**-**	**26.005,19**	
1.1.			**Reforço da estrutura e substituição da tela**					**-**	**14.721,40**	
1.1.1.	SINAPI	106468	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M. AF_12/2025	M2	320,00	22,92	BDI 1	28,03	8.969,60	RA
1.1.2.	Composição	COMP.01	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE AÇO PARA FIXAÇÃO DO ALAMBRADO, H=3M	UN	8,00	249,41	BDI 1	304,98	2.439,84	RA
1.1.3.	SINAPI	106483	INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO PONTA INCLINADA (CURVA), *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M. AF_12/2025	UN	4,00	115,03	BDI 1	140,66	562,64	RA
1.1.4.	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4,00	10,90	BDI 1	13,33	53,32	RA
1.1.5.	SINAPI	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	200,00	11,02	BDI 1	13,48	2.696,00	RA
1.2.			**Demarcação da Quadra**					**-**	**9.057,13**	
1.2.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	221,11	23,01	BDI 1	28,14	6.222,04	RA
1.2.2.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	185,30	12,51	BDI 1	15,30	2.835,09	RA
1.3.			**Conserto das traves**					**-**	**2.226,66**	
1.3.1.	COTAÇÃO	COT.01	REPARO NAS DUAS TRAVES EXISTENTES E SOLDA DE GANCHOS PARA REDE	UN	1,00	1.300,00	BDI 1	1.589,64	1.589,64	RA
1.3.2.	COTAÇÃO	COT.02	PAR DE REDES PARA TRAVES EM FION 6 NYLON	UN	1,00	520,95	BDI 1	637,02	637,02	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARROIO GRANDE/RS
Local

terça-feira, 3 de novembro de 2026
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAMILA ARAUJO LISBOA
Data: 03/11/2026 12:27:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: CAMILA ARAÚJO LISBÔA
CREA/CAU: CAU A302972-7
ART/RRT: 0